



## ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

- Мэдээлэл

1. Ерөнхий захиалагч гүйцэтгэгч байгууллагын нэр: Сонгинохайрхан дүүргийн ЗДТГ
2. Компаний тусгай зөвшөөрлийн дугаар:
3. Ажлын зургийн нэр, байршил шифр: “Авто зам, замын байгууламж бүхий гадна талбайн тохижилтын ажил” АС-Т23/08, Аркосис ХХК
4. Төсөвчний нэр, хаяг, утас, и-майл хаяг: Д.Ганцэцэг /ganaanumb@gmail.com/

- Төсвийн тухай мэдээлэл

- ✓ Барилгын төсвийг боловсруулахад хэрэглэсэн төсвийн норматив, ажлын зургийн жагсаалт /ЕТ/ гэсэн зургийн бүрдэлтэй.
- ✓ Зургийн нэр төрөл, хийц эдлэл, суурь, хана, хучилтын тухай товч тэмдэглэл.
- ✓ Гал, ариун цэврийн зөвшөөрөл, экспертиз хийгдсэн тухай.
- ✓ Гадна шугам сүлжээ, дулаан, цэвэр, бохир ус, цахилгаан, холбооны шугамын эх үүсвэрийн байдал.
- ✓ Ажлын тоо хэмжээ, материалын түүвэр нь зургаас зөрсөн эсэх:  
Тохижилтын ажлын зургийн тоо хэмжээний дагуу төсөв тооцов. Зураг төсөл эцэслэж гарсаны дараа төсвийг дахин хянаж шалгах шаардлагатай.
- ✓ Материалын үнийг ямар баримтаас авсан тухай, материалын тээврийг хаанаас татсан тухай тэмдэглэл: БХБЯ-ны Барилга, барилгын материал үйлдвэрлэлийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газраас гаргасан үнийн судалгаанаас материалын үнийг авч төсөвт тусгав. Тээврийг “Авто тээврийн болон төмөр замаар ачаа тээвэрлэх зайн хэмжээний сүлжээ”-ний лавлахаас авав.
- ✓ Халаалтын зуух, ЦТП, гүний худаг зэргийг хэрхэн төсөвт тусгасан тухай.
- ✓ Тухайн барилгад суурьлуулах тоног төхөөрөмж болон түүнийг угсрах төсөвт өртгийг тодорхойлсон онцлог: Тоног төхөөрөмжийн жагсаалтыг хавсаргав.  
“Барилгын төсөв зохиох дүрэм” /БНБД 81-95-12\*/2020/ -д заасны дагуу тоног төхөөрөмжийн үнээс БУЗБЗ болон ашиг тооцоогүй болно.
- ✓ Цалингийн тарифыг БХБ-ын сайдын 2019.12.30-ний өдрийн 217-р тушаалаар батлагдсан цалингийн тарифаар тооцов.

УЛААНБААТАР ХОТ. СОНГИНОХАЙРХАН ДҮРГИЙН ЗАМ ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТЫН АЖЛЫН НЭГЖ ӨРТГИЙН ЗАДАРГАА					ХҮСНЭГТ-1
№	Барилга угсралтын ажил				Жишиг нэгж хүчин чадал /төг/
	Тодорхойлолт	Төсөвт өртөг /төг/	Хүчин чадал	Нэгж өртөг /төг/	
3	<b>в/. Гадна тохижилтын ажил: СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ, 18-Р ХОРОО, ЕБС 12-Р СУРГУУЛИЙН БАРУУН УРД ТАЛЫН ТОХИЖИЛТ</b>				
ГТ	Зам талбай /м2/: Асфальт бетон хучилттай	149,526,289.0	1,638.8	91,241	112,140.0
ГТ	Тоглоомын талбай /м2/: Бетон хучилттай, резин хавтантай	37,482,332.9	313.0	119,752	153,000.0
ГТ	Явган зам, талбай /м2/: Өнгөт хавтан хучилттай /ХБИ/	9,816,235.1	202.0	48,595	87,300.0
ГТ	Явган зам, талбай /м2/: Өнгөт хавтан хучилттай	7,798,791.7	47.3	164,879	87,300.0
ГТ	Зүлэгжүүлэлт /м2/:	3,147,551.5	210.0	14,988	21,060.0
ГТ	Зогсоолын хязгаарлагч /ш/:	8,157,572	34.0	239,929	жишиг үнэлгээ байхгүй
ГТ	Сандал /ш/:	843,955	2.0	421,977	жишиг үнэлгээ байхгүй
ГТ	Хогийн сав /ш/:	1,167,818	2.0	583,909	жишиг үнэлгээ байхгүй
ГТ	Гадна гэрэлтүүлэг /ш/:	31,678,466	27.0	1,173,277	810,000.0
ГТ	Гадна төмөр тоглоом /ш/:	61,169,563	1.0	61,169,563	жишиг үнэлгээ байхгүй
ГТ	Гадна савлуурт тоглоом /ш/:	20,737,757	1.0	20,737,757	жишиг үнэлгээ байхгүй
ГТ	Бусад: өндөржилтаас гарах газар шорооны ажил	3,216,305	1.0	3,216,305	жишиг үнэлгээ байхгүй
<b>Хэсгийн дүн:</b>		<b>334,742,635.0</b>			
3	<b>в/. Гадна тохижилтын ажил: СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ, 19-Р ХОРОО, ОРОН СУУЦНЫ 3-60 ДУГААР БАЙРНЫ УРТ ТАЛЫН ТОХИЖИЛТ</b>				
ГТ	Зам талбай /м2/: Асфальт бетон хучилттай	122,857,374.7	1,377.6	89,182	112,140.0
ГТ	Тоглоомын талбай /м2/: Бетон хучилттай, резин хавтантай	21,725,646.7	260.0	83,560	153,000.0
ГТ	Явган зам, талбай /м2/: Өнгөт хавтан хучилттай	28,617,356.7	535.9	53,401	87,300.0
ГТ	Зүлэгжүүлэлт /м2/:	1,909,515.1	127.4	14,988	21,060.0
ГТ	Мод /ш/: хайлаас	1,516,885	11.0	137,899	63,000.0
ГТ	Мод /ш/: шар хуйас	26,338,638	191.0	137,899	63,000.0
ГТ	Зогсоолын хязгаарлагч /ш/:	6,718,000	28.0	239,929	жишиг үнэлгээ байхгүй
ГТ	Сандал /ш/:	1,265,933	3.0	421,978	жишиг үнэлгээ байхгүй
ГТ	Хогийн сав /ш/:	1,751,728	3.0	583,909	жишиг үнэлгээ байхгүй
ГТ	Гадна гэрэлтүүлэг /ш/:	15,265,180	13.0	1,174,245	810,000.0

ГТ	Гадна талбайн тоглоом /ш/:	815,886	1.0	815,886	жишиг үнэлгээ байхгүй
ГТ	Гадна жижиг талбайн тоглоом /ш/:	212,270	1.0	212,270	жишиг үнэлгээ байхгүй
ГТ	Гадна гулсууртай тоглоом /ш/:	20,737,757	1.0	20,737,757	жишиг үнэлгээ байхгүй
ГТ	Бусад: өндөржилтаас гарах газар шорооны ажил	35,793,870	1.0	35,793,870	жишиг үнэлгээ байхгүй
<b>Хэсгийн дүн:</b>		<b>285,526,039.2</b>			
<b>3</b>	<b>в/. Гадна тохижилтын ажил: СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ, 20-Р ХОРОО, 27 ДУГААР БАЙРНЫ ХОЙД ТАЛЫН ТОХИЖИЛТ</b>				
ГТ	Зам талбай /м2/: Асфальт бетон хучилттай	190,496,114.5	2,243.4	84,914	112,140.0
ГТ	Амрах талбай /м2/: Бетон хучилттай, резин хавтантай	21,939,309.0	183.3	119,691	153,000.0
ГТ	Явган зам, талбай /м2/: Өнгөт хавтан хучилттай	28,877,753.4	541.3	53,349	87,300.0
ГТ	Зүлэгжүүлэлт /м2/:	9,622,515.0	642.0	14,988	21,060.0
ГТ	Мод /ш/: хайлаас	5,378,047	39.0	137,899	63,000.0
ГТ	Зогсоолын хязгаарлагч /ш/:	17,754,714	74.0	239,929	жишиг үнэлгээ байхгүй
ГТ	Сандал /ш/:	2,953,843	7.0	421,978	жишиг үнэлгээ байхгүй
ГТ	Хогийн сав /ш/:	4,087,365	7.0	583,909	жишиг үнэлгээ байхгүй
ГТ	Гадна гэрэлтүүлэг /ш/:	16,439,425	14.0	1,174,245	810,000.0
ГТ	Гадна төмөр саравч /ш/:	22,957,034	1.0	22,957,034	жишиг үнэлгээ байхгүй
ГТ	Бусад: өндөржилтаас гарах газар шорооны ажил	56,601,297	1.0	56,601,297	жишиг үнэлгээ байхгүй
<b>Хэсгийн дүн:</b>		<b>377,107,416.0</b>			
<b>3</b>	<b>в/. Гадна тохижилтын ажил: СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ, 20-Р ХОРОО, 9.10.37-Р БАЙРНЫ ОРЧМЫН ТОХИЖИЛТ</b>				
ГТ	Зам талбай /м2/: Асфальт бетон хучилттай	155,842,215.4	1,836.1	84,877	112,140.0
ГТ	Тоглоомын талбай /м2/: Бетон хучилттай, резин хавтантай	39,380,771.1	732.3	53,777	153,000.0
ГТ	Спорт талбай /м2/: Бетон хучилттай, резин будаг	44,534,998.9	260.0	171,288	153,000.0
ГТ	Сагсны шит /ш/:	3,087,319	1.0	3,087,319	жишиг үнэлгээ байхгүй
ГТ	Төмөр хашаа /м2/: Бетон суурьтай төмөр сараалжин хашаа	25,987,826.1	225.8	115,118	73,440.0
ГТ	Явган зам, талбай /м2/: Өнгөт хавтан хучилттай	78,285,755.5	1,556.4	50,299	87,300.0
ГТ	Зүлэгжүүлэлт /м2/:	27,728,430.9	1,850.0	14,988	21,060.0
ГТ	Мод /ш/: хайлаас	4,136,959	30.0	137,899	63,000.0
ГТ	Мод /ш/: нарс	8,687,614	63.0	137,899	63,000.0
ГТ	Мод /ш/: гүйлс	551,595	4.0	137,899	63,000.0

ГТ	Зогсоолын хязгаарлагч /ш/:	17,034,928	71.0	239,929	жишиг үнэлгээ байхгүй
ГТ	Сандал /ш/:	2,953,843	7.0	421,978	жишиг үнэлгээ байхгүй
ГТ	Хогийн сав /ш/:	4,087,365	7.0	583,909	жишиг үнэлгээ байхгүй
ГТ	Гадна гэрэлтүүлэг /ш/:	16,439,425	14.0	1,174,245	810,000.0
ГТ	Гадна төмөр тоглоом /ш/:	70,999,867	1.0	70,999,867	жишиг үнэлгээ байхгүй
ГТ	Гадна модон сүүдрэвч /ш/:	10,944,736	5.0	2,188,947	жишиг үнэлгээ байхгүй
ГТ	Гадна дүүжинтэй тоглоом /ш/:	20,737,757	5.0	4,147,551	жишиг үнэлгээ байхгүй
ГТ	Гадна жижиг төмөр тоглоом /ш/:	1,685,124	1.0	1,685,124	жишиг үнэлгээ байхгүй
ГТ	Гадна төмөр дугуй тоглоом /ш/:	1,235,757	1.0	1,235,757	жишиг үнэлгээ байхгүй
ГТ	Чийрэгжүүлэх төхөөрөмж /ш/:	18,925,161	6.0	3,154,194	жишиг үнэлгээ байхгүй
ГТ	Бусад: чулуун өнгөлгөө	27,794,021	3.0	9,264,674	жишиг үнэлгээ байхгүй
ГТ	Бусад: өндөржилтаас гарах газар шорооны ажил	64,018,959	1.0	64,018,959	жишиг үнэлгээ байхгүй
<b>Хэсгийн дүн:</b>		<b>645,090,907.8</b>			
<b>3</b>	<b>в/. Гадна тохижилтын ажил: СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ, 27-Р ХОРОО, ЧИНГИС СООСЭ СУРГУУЛИЙН БАРУУН ТАЛЫН ТОХИЖИЛТ</b>				
ГТ	Зам талбай /м2/: Асфальт бетон хучилттай	91,266,657.8	973.9	93,713	112,140.0
ГТ	Явган зам, талбай /м2/: Өнгөт хавтан хучилттай	9,532,645.8	143.2	66,569	87,300.0
ГТ	Зүлэгжүүлэлт /м2/:	6,819,694.9	455.0	14,988	21,060.0
ГТ	Мод /ш/: Нарс	1,792,682	13.0	137,899	63,000.0
ГТ	Зогсоолын хязгаарлагч /ш/:	9,117,286	38.0	239,929	жишиг үнэлгээ байхгүй
ГТ	Гадна гэрэлтүүлэг /ш/:	7,045,467	6.0	1,174,245	810,000.0
ГТ	Автобуусны буудал /ш/:	33,983,457	1.0	33,983,457	жишиг үнэлгээ байхгүй
ГТ	Гадна сүүдрэвч /ш/:	9,045,274	2.0	4,522,637	жишиг үнэлгээ байхгүй
ГТ	Бусад: өндөржилтаас гарах газар шорооны ажил	37,042,893	1.0	37,042,893	жишиг үнэлгээ байхгүй
<b>Хэсгийн дүн:</b>		<b>205,646,058.8</b>			
<b>3</b>	<b>в/. Гадна тохижилтын ажил: СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ, 37-Р ХОРОО, СОДОН ОРОН СУУЦНЫ ХОТХОНЫ БАРУУН УРД ТАЛЫН ТОХИЖИЛТ</b>				

ГТ	Тоглоомын талбай /м2/: Бетон хучилттай, резин хавтантай	33,292,927.6	241.0	138,145	153,000.0
ГТ	Спорт талбай /м2/: Бетон хучилттай, резин будаг	9,300,396.8	91.4	101,755	153,000.0
ГТ	Тоглоомын талбай /м2/: Бетон хучилттай, хиймэд зүлэг	12,985,623.6	94.0	138,145	153,000.0
ГТ	Сандал /ш/:	3,797,799	9.0	421,978	жишиг үнэлгээ байхгүй
ГТ	Хогийн сав /ш/:	2,335,637	4.0	583,909	жишиг үнэлгээ байхгүй
ГТ	Гадна гэрэлтүүлэг /ш/:	7,045,467	6.0	1,174,245	810,000.0
ГТ	Гадна дүүжинтэй тоглоом /ш/:	20,737,757	1.0	20,737,757	жишиг үнэлгээ байхгүй
ГТ	Чийрэгжүүлэх төхөөрөмж /ш/:	18,918,542	6.0	3,153,090	жишиг үнэлгээ байхгүй
ГТ	Модон саравч /ш/:	2,856,062	1.0	2,856,062	жишиг үнэлгээ байхгүй
ГТ	Элсний талбай /ш/:	719,184	1.0	719,184	жишиг үнэлгээ байхгүй
ГТ	Бусад: өндөржилтаас гарах газар шорооны ажил	5,374,020	1.0	5,374,020	жишиг үнэлгээ байхгүй
<b>Хэсгийн дүн:</b>		<b>117,363,416.9</b>			
<b>3</b>	<b>в/. Гадна тохижилтын ажил: СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ, 38-Р ХОРОО, ЗАЛУУС ХОТХОНЫ ЗҮҮН ТАЛЫН ТОХИЖИЛТ</b>				
ГТ	Спорт талбай /м2/: Бетон хучилттай, леги хавтан	44,534,998.9	260.0	171,288	153,000.0
ГТ	Сагсны шит /ш/:	3,087,319	1.0	3,087,319	жишиг үнэлгээ байхгүй
ГТ	Төмөр хашаа /м2/: Бетон суурьтай төмөр сараалжин хашаа	21,905,629.2	225.8	97,035	73,440.0
ГТ	Тоглоомын талбай /м2/: Бетон хучилттай, резин хавтантай	37,697,118.2	314.7	119,787	153,000.0
ГТ	Зүлэгжүүлэлт /м2/:	187,354.1	12.5	14,988	21,060.0
ГТ	Сандал /ш/:	2,531,866	6.0	421,978	жишиг үнэлгээ байхгүй
ГТ	Хогийн сав /ш/:	1,751,728	3.0	583,909	жишиг үнэлгээ байхгүй
ГТ	Гадна гэрэлтүүлэг /ш/:	8,219,712	7.0	1,174,245	810,000.0
ГТ	Гадна гулсууртай тоглоом /ш/:	20,737,756	1.0	20,737,756	жишиг үнэлгээ байхгүй
<b>Хэсгийн дүн:</b>		<b>140,653,482.0</b>			
<b>3</b>	<b>в/. Гадна тохижилтын ажил: СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ, 20,30-Р ХОРОО, ХАНГАЙН 80-Р ГУДАМЖНААС 34-ИЙН ГҮҮР ХҮРТЭЛХ ТОХИЖИЛТ</b>				
ГТ	Явган зам, талбай /м2/: Асфальт бетон хучилттай	222,802,690.1	1,638.8	135,955	112,140.0
<b>Хэсгийн дүн:</b>		<b>222,802,690.1</b>			
<b>5</b>	<b>д/. Зураг төслийн үнэ:</b>				
ЗТҮ	Зураг төслийн үнэ				
<b>Хэсгийн дүн</b>		<b>-</b>			

НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ			2,328,932,645.8
Төсөвт өртгийн нэгдсэн товчоо			
БУ	Барилга угсралт		
ГДГ	Гадна дулаан хангамж		
УХ	Гадна ус хангамж		
АТ	Ариутгах татуурга		
ГЦ	Гадна цахилгаан хангамж		
ГХ	Гадна холбоо		
ГТ	Гадна тохижилт, зам талбай	2,328,932,645.8	
ТТ	Тоног төхөөрөмж		
ЗТҮ	Зураг төслийн үнэ		
НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ:			2,328,932,645.8

Төсвийн жишиг үнэлгээнд хэрэглэсэн итгэлцүүрүүд:

Тээврийн зардлын итгэлцүүр

K=1

БУА-ын 2021 оны үнийн өсөлтийн индекс

K=1.8

Төсвийн задаргаа хийсэн:

Төсөвчин:



Төсөвчний харилцах гар утасны дугаар: 99070791

Төсвийн эксперт

Хянасан:



9-38. [Signature]

## ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	9,775,767
2	Материал	147,533,106
3	Тээвэр	4,581,540
4	Машин ашиглалт	2,706,187
	Шууд зардлын дүн	164,596,600
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/	3,610,962
6	Ашиг / 15%/	25,231,134
	Барилга угсралтын ажлын дүн	193,438,696
7	НӨАТ 10%	19,343,870
8	Нормчлолын сан 0.18%	348,190
	Дүн	213,130,756
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	3,868,774
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	1,934,387
	Дүн	218,933,916
12	Магадлашгүй ажил 2 %	3,868,774
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	222,802,690

Төсөв зохиосон: ...../ /

Шалгасан.....//



Гадна талбайн тохижилт

СХД 23,30-р хороо Хангайн 80-р гудамжнаас 34-ийн гуур хүртэл

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Асфальт бетон хучилттай явган хүний зам-2385.2м2	193,438,696	9,775,767	147,533,106	2,706,187	4,581,540	3,610,962	25,231,134
<b>НИЙТ ДҮН:</b>		193,438,696	9,775,767	147,533,106	2,706,187	4,581,540	3,610,962	25,231,134

Wondershare  
PDFelement

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## АСФАЛЬТ БЕТОН ХУЧИЛТТАЙ ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ-2385.2М2

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)				
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин
01-390-10	54/80 морины хүчтэй бульдозероор 3-р зэргийн хөрсийг дараагийн 10 м зайд түрэх	м3	238.5	/ 2	/	/ 5212	/	
01-190-01	20см зузаан үеэр 25тн-ын өндөр чиргүүлийн индүүгээр нягтруулах	м3	477	/ 2	/	/ 5212	/	
25-07-20	Хайрга, дайрган дэвсгэр үе хийх 6-15см	1м3	357.8	3.4 / 2	0.26084 /	93.328552 /	6459 / 5212	602809 /
25-060-11	Халуун асфальтбетон хучилтыг гараар байгуулах 6-10см	1м3	238.5	3.1 / 2	1.0949 /	261.13365 /	6227 / 5212	1626079 /
01-060-03	Хашлага тавих шуудууг гараар ухах	м3	39.9	2.9 / 2	4.863 /	194.0337 /	6056 / 5212	1175068 /
25-120-01	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	1330	3.1 / 2	0.19204 /	255.4132 /	6227 / 5212	1590458 /

Нийт Хүн/цаг: 803.909102 / 0

Үндсэн цалин:

4,994,414

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

849,050

Нэмэгдэл цалин:

6,842,348

Нийт цалин:

7,691,398

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

1,038,339

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

1,046,030

Ажиллах хүчний зардал:

9,775,767

Бүгд хүн/цаг: 803.909102 / 0

4,994,414

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

849,050

Нэмэгдэл цалин:

1,847,933

Нийт цалин:

7,691,398

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

1,038,339

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

1,046,030

Ажиллах хүчний зардал:

9,775,767

Гадна талбайн тохижилт

СХД 23,30-р хороо Хангайн 80-р гудамжнаас 34-ийн гүүр хүртэл

**АСФАЛЬТ БЕТОН ХУЧИЛТТАЙ ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ-2385.2М2**

**БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ**

Шифр	Материалын нэр	Х/Н			Материал			Тээвэр			Зардал
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф		
1-4271	Ус	м3	1,818	2.55	4,639	2.5517	1	1	960.47	2,451	
1-4542	Уулын элс	м3	20,964	0.487	10,213	0.7308	20	1	323.62	4,730	
1-0517	Төмөр гадас d13мм х500мм	ш	700	324	227,063	0.0000	20	2	429.95	0	
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	0.203	75,886	0.2068	20	1	323.62	1,339	
1-0360	Шингэрүүлсэн битум	тн	1,950,000	7.23	14,091,773	8.7441	20	2	429.95	75,191	
1-0142	Явган замын хашлага	ш	5,420	2.66E003	14,417,200	53.2000	20	2	429.95	457,467	
1-4180	Бетон зуурмаг м-200	м3	285,152	16.9	4,812,710	40.5065	0	1	960.47	0	
1-4032	Зохист ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнтэй элс хайрганы хольц	м3	20,964	367	7,688,442	623.4665	20	1	323.62	4,035,325	
1-4198	Жижиг ширхэглэлтэй асфальт бетон хольц	тн	185,000	570	105,416,595	569.8194	0	1	960.47	0	
3-2701	Мяндсан утас	м	300	1.39E003	415,758	0.1386	20	2	429.95	1,192	
3-2701	Мяндсан олс	м	100	3.73E003	372,828	0.4474	20	2	429.95	3,847	

147,533,106

4,581,540

**НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:**

147,533,106

4,581,540

**МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)****АСФАЛЬТ БЕТОН ХУЧИЛТТАЙ Я**

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
90*02	Хүнд гөлгөр булт индүү	8.8	35,500	311,576
1002	Эксоватор 1м3	5.6	51,674	291,201
1017	Бульдозер	8	90,105	722,065
1016	Бульдозер 54/80 м.х	5.3	88,573	468,967
13*	Гар гудорнатор	12	4,500	53,663
54*03	Гөлгөр булт индүү	17	26,423	460,038
8031	Өндөр бүтээмжтэй хийн индүү 25тн	9.5	42,000	398,677

НИЙТ ДҮН:

2,706,187

2,706,187