

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цонх тавцангийн хамт буулгах	хайрцаг	38
2	Хаалга буулгах	хайрцаг	26
3	Тоосгон өргийг буулгах	м3	0.51
4	Я 15.12.14 ялуу буулгах	ш	1
5	Хамар ханын тоосгон өргийг хийн алхаар ухаж буулгах	м3	0.288
6	Плита ханын өнгөлгөөг буулгах	м2	21.1
7	Гөлмөр төмрөөр хийсэн дээвэр буулгах	м2	501.06
8	Модон шалыг задлаж буулгах	м2	318.65
9	Плита шал буулгах	м2	16.64
10	Бетон довжоог задлаж буулгах	м3	0.59

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1\2-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурчлаж өрөх	м2	1
2	Ердийн тоосгоор 640 мм-ийн тоосгон хана өрөх	м3	0.23
3	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	0.1
4	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу угсрах	ш	1

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2м2 дээш талбайтай 3 давхар шилтэй вакум цонх угсрах	м2	77.8
2	2м2 хүртэл талбайтай 3 давхар шилтэй вакум цонх угсрах	м2	3.6
3	Цонхны амалгаа хөөсөнцөрөөр дулаалах	м2	18.33
4	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	81.4
5	Цонхонд өнгөлсөн чулуун тавиур суулгах	м2	27.9
6	3.6м2 хүртэл талбайтай дулаалгатай металл хаалга суулгах	ш	1
7	2.37*1.47 3 давхар шилтэй сайн чанарын металл рамтай шилэн хаалга суулгах	ш	1
8	Хамар хананд 3 м2 хүртэл талбайтай модон хаалга угсрах	м2	51.45
9	3 м2 хүртэл талбайтай тагтны хаалга угсрах	м2	1.82
10	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	53.27
11	Хаалганд цоож хэрэглэл суулгах	ш	26
12	Хаалга өнгийн тосон будгаар гар аргаар ердийн будах коэф 2.4	м2	127.85
13	Цонхны гадна усны хаялага цайрдмал төмөр хийх	м	16.1

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Паркетан шал хийх	м2	308.68
2	Шинэ банз оруулахгүйгээр дахин шахах /коридороос гарсан банз ашиглаж/	м2	31.47
3	Чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	47.6
4	Плита шал хийх	м2	10.48
5	Шатны гишгүүрийг өнгөлсөн чулуун хавтангаар өнгөлөх	м2	11.91
6	Ус тусгаарлалт хийх	м2	335.29
7	Бетон бэлтгэл хийх м-100	м3	3.41

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

8	Керамзит бетон бэлтгэх м-75	м3	24.1
9	Шалны дор асфальт шингээсэн хайргаах ус тусгаарлалт хийх	м2	0.875
10	Шалны өөрчлөгдсөнөөс шалны дор хайрга асгаж тэгшлэх, нягтруулах	м3	0.62
11	Шал, хөвөө модыг 35%-с дээш цэвэрлэж ердийн будах	м2	167.07
12	Бетон шал будах	м2	15.52

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Довжоо, пандус, төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах	м3	1.265
2	Шат довжоо арматурчилах	тн	0.067
3	Шатанд төмөр хайс хийх	үм	2.47

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ховилтой төмөр дээвэр хийх	м2	524
2	Унь брус шинэчлэн солих	м3	0.5
3	Салхивч цэвэрлэх	салхивч	18
4	Салхивчны хана өрөх	м3	1.48
5	Салхивчийн бетон таг цутгах	м3	0.11

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуучин будагтай засал орох ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	1288.44
2	Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	574.46
3	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар механизмаар ердийн шавардах	м2	128.86
4	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар ердийн шавардах	м2	14.3
5	Хаалга цонхны амалгаа шавардах	м2	75
6	Хана тааз затирка хийх	м2	2133.3
7	Цонх хаалганы амалгаанд затирка хийх	м2	75
8	Хана өнгийн тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	77.4
9	Хана өнгийн тосон будагаар механизмаар сайн чанартай будах	м2	696.6
10	Хана эмульсэн будгаар буун цацагчаар 90 % багсаар 10 % будах	м2	562.9
11	Хана шохойн будгаар , гар аргаар будах	м2	94.7
12	Тааз эмульсээр буун цацагчар 90 % багсаар 10 % будах	м2	547.7
13	Тааз шохойн будгаар, гар аргаар будах	м2	26.76
14	Хаалга, цонхны амалгаа ус чийгэнд эмульс будгаар будах	м2	75

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна ханы ховхорсон хэсэг гоёлын амалгаа хээг сайн чанартай шавардах	м2	50.67
2	Гадна хананд хар замаск татах	м2	101.34
3	Гадна хуучин будагтай ханын гадаргууг хусаж цэвэрлэх	м2	106.67
4	Гадна зориулалтын эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	101.34
5	Цокол сайн чанартай шавардах	м2	22
6	Цокол гадна эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	44

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

7	Дулааны узелийн гадна ханы ховхорсон хэсгийг шавардах	м2	5.6
8	Дулааны узелийн гадна хананд зориулалтын эмульс хийх	м2	56
9	Заслалын шат угсарч буулгах	м2	191.35
10	Шатны төмөр будах	тн	0.7
11	Бетон хаявч хийх В10	м3	4.58
12	20 мм зузаан цементэн өнгөлгөө хаявч бетон дээр хийх	м2	91.6

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Радиатор задалж буулгах	батерей	32
2	Гагнаж залгасан 50мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	85
3	Гагнаж залгасан 25мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	240
4	Радиатор шинээр угсрах М 140	экм	177.8
5	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	36
6	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	62
7	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	56
8	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	202
9	Хэвтээ хий цуглуулагч тавих ф100, L=200мм	ш	2
10	Бөмбөлгөн хаалт ф40	ш	4
11	D-20мм термостат винтель суурилуулах	ш	50
12	Бөмбөлгөн винтель тавих ф20	ш	50
13	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-40мм	м	36
14	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	62
15	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	56
16	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	202
17	D-57мм хүртлэх яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	2
18	Радиоторууд, хоолойнууд будах	м2	214.2
19	Яндан хоолойн шахаж шалгах	м	356

ДУЛААНЫ УЗЕЛИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган отвод ф-50мм угсрах	ш	6
2	50мм голчтой хог шүүгч тавих /ташуу/	ш	2
3	Манометр	ш	1
4	Термометр	ш	1
5	Ус юүлэгч d=20мм тавих	ш	2
6	Ган бөмбөлгөн хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	4
7	Ган яндан хоолойн голч d=50мм угсрах	м	10
8	D-57мм хүртлэх яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	1.88

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар сорох сэнс API20N=40BT	ш	8
2	Хуванцар хоолой ф150мм б=0.5мм /холбох хэрэгсэлийн хамт/	м	12
3	Хуванцар хоолой ф100мм б=0.5мм /холбох хэрэгсэлийн хамт/	м	16
4	Хуванцар решетка ф150*200мм	ш	30

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ерөнхий самбар угсрах	ш	1
2	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	ш	2
3	Газардуулгын контакттай далд 2 -лосон розетка тавих	ш	38
4	Газардуулгын контакттай розетка далд тавих	ш	8
5	Далд угсралтын 1 туйлт унтраалга угсрах	ш	22
6	Мөн хоёрлосон унтраалга тавих 250В 10А	ш	11
7	Хамгаалагдсан 1 туйлт унтраалга далд угсрах	ш	4
8	Мөн хоёрлосон унтраалга тавих 250В 10А	ш	2
9	Люминисцент ламптай өдрийн гэрэлтүүлэгч 220В ЛПО 3017 2*36вт	ш	103
10	Өрөөнд тавих хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах НПБ 1101	ш	21
11	Үүдэнд тавих гэрэлтүүлэгч угсрах НПБ 1102	ш	3
12	Утас салбарлах хайрцаг угсрах У-194	ш	150
13	Розетка унтраалагын блок угсрах	ш	85
14	Гарах дохионы бичигтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	4
15	Ослын цэнэг хуримтлуулагчтай гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	9
16	Пластмасан хоолой ф25мм угсрах /далд /	м	13
17	Пластмасан хоолой ф20мм угсрах /далд /	м	16
18	Пластмасан хоолой ф16мм угсрах /далд /	м	1010
19	Зэс голтой утас угсрах ПВ 660 5/1*6/ мм2	м	13
20	Зэс голтой утас угсрах ПВ 660 5/1*4/ мм2	м	16
21	ВВГ 3*4мм2 зэс голтой кабель угсрах	м	50
22	ВВГ 3*2,5 мм2 зэс голтой кабель угсрах	м	280
23	Зэс голтой хавтгай утас угсрах ППВ 3*2.5 мм2	м	180
24	Зэс голтой хавтгай утас угсрах ППВ 2*2.5 мм2	м	500
25	40*4 мм-ийн ган туузаар газардуулгын шин угсрах	м	140
26	25*4мм-ийн туузан гангаар газардуулгын шин угсрах	м	70
27	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	36
28	Бөөрөнхий гангаар газардуулгын хүрээ хийх ф8мм	м	40
29	Гал унтраагууртай галын хор тавих	ш	3

ГАЛЫН ДОХИОЛЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	8 чиглэл хянах, автомат залгуур бүхий галын дохиолол хүлээн авах станц	ш	1
2	Гараар удирдах галын дохиоллын мэдээлэгч угсрах	ш	3
3	Угсралтын хуванцар уян зам	м	200
4	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай утас 2*2*0.5 мм /дохиоллын/	100м	0.25
5	Утаа мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч угсрах	ш	26
6	80 дб хүртэл авиа үүсгэх чадвартай түгшүүрийн дуут дохио өгөгч угсрах	ш	3
7	Тэжээлийн блокыг угсрах	ш	1

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зарлан мэдээлэх системийн станц угсрах	ш	1
2	Зарлан мэдээлэгчийн системийн осгогч угсрах	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Таазны чанга яригч угсрах	ш	4
4	Кабелийг тоосгон ба модон ханаар тарааж скрепээр бэхлэх	100м	0.8
5	Зарлан мэдээлэх системийн удирдлагын самбар	ш	1
6	Үл тасалдах тэжээлийн блок.	ш	1

ДҮРС АЖИГЛАЛТЫН СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хяналтын камер дэлгэц 32 инч	ш	1
2	Хяналтын камерын дурс хулээн авах станц угсрах	ш	1
3	Компьютерийн сүлжээний сэлгэгч 16 port	ш	1
4	Дохиололын хяналтын камер угсрах / дотор/	ш	6
5	Дохиололын хяналтын камер угсрах / гадна/	ш	2
6	Зэс дамжуулагчтай ПВ бүрхүүлтэй коаксаль кабель8 судастай	100м	1.5
7	Зэс дамжуулагчтай ПВ бүрхүүлтэй коаксаль кабель8 судастай /гадна/	100м	0.7

БУСАД МАТЕРИАЛ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	PVC хаалга хүрээ байрлуулах 500*600*200мм	ш	2
2	32мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг бэхэлж угсрах	м	30
3	25мм хүртэл голчтой хуванцар хоолой бэхэлж угсрах	м	50
4	16мм голчтой хуванцар хоолой угсрах	м	200

ГАДНА ЦАХИЛГААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.4 кВ-ын 3*25+1*16мм ² хөндлөн огтлолтой хөнгөн цагаан голтой хүчний кабель АВВГ-1	м	62
2	Төгсгөвч шахах 16мм ²	ш	1
3	Төгсгөвч шахах 10мм ²	ш	1
4	DT-16мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	1
5	DT-25мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	3
6	100мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг бэхэлж угсрах	м	24
7	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	56
8	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	56
9	Кабелийн шуудуу 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	18.06
10	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	17.5

ГАДНА ГЭРЭЛТУУЛЭГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах жин 28кг хүртэл	ш	1
2	Кабель утас угсрах ВВГЗ*4,0 мм ²	м	50
3	Гадна талбайн 3м ондортэй 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	4
4	Пластмасан хоолой ф32мм угсрах /далд угсралтын/	м	50
5	ПВ 1*2.5 мм ² гэрэлтуулэг цэнэглэх кабель угсрах	м	20
6	Гэрлийн шонгийн бетон суурь цутгах	м3	0.3
7	25*4 мм-ийн ган туузаар газардуулгын шин угсрах	м	20