

Төсвийн нүүр хуудас

Төсвийн шифр: 12/2022

Төв аймаг Лүн сум Наадмын талбайн засвар ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ

Төсөвт өртгийн дүн: 94 881 485 төг

Төсөвчин..... /Ж.Дамдинжав/



Төсөв тооцсон огноо 2022 он

Утас: 91113669

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Тэв асрын засварын ажил	3 199 119	698 357	1 775 987	29 972	59 885	217 641	417 276
2	Наадамчдын суудлын асрын засварын ажил	47 947 255	9 504 990	27 785 403	139 523	1 301 144	2 962 206	6 253 990
3	1-р багын асрын засварын ажил	2 684 446	504 757	1 559 420	10 137	102 680	157 306	350 145
4	2-р багын асрын засварын ажил	2 733 990	504 757	1 592 798	19 153	103 368	157 306	356 607
5	Наадмын талбайн тугны засварын ажил	166 280	54 547	64 309	2 831	5 905	17 000	21 689
6	Наадмын талбайн хашаа, хаалганы засварын ажил	4 953 329	1 076 360	2 462 278	7 288	425 871	335 445	646 086
7	Наадамчдын нийтийн бие засах газрын засварын ажил	969 902	276 904	423 913	5 130	51 150	86 296	126 509
8	Наадамчдын авто зотсоолын засварын ажил	739 527	211 798	281 561	30 240	53 463	66 006	96 460
9	Морин уяавчдын хурзэний засварын ажил	1 444 508	361 583	741 732	31 574	8 517	112 687	188 414
10	ШИНЭЭР ХИЙГДЭХ АЖИЛУУД	0	0	0	0	0	0	0
11	Агуулахын барилгын ажил	300 834	199 440	0	0	0	62 155	39 239
12	Агуулахын шугаман суурийн ажил	929 839	166 549	523 038	33 111	33 954	51 904	121 283
13	Агуулахын барилгын блокон ханын ажил	892 444	199 019	466 497	4 634	43 865	62 024	116 406

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

14	Агуулахын барилгын дээврийн ажил	1 230 982	251 643	709 739	13 135	17 479	78 424	160 563
15	Агуулахын шалны ажил	681 812	173 624	328 590	9	36 546	54 110	88 932
16	Агуулахын хаалга, цонхны ажил	721 689	80 458	518 008	9	4 006	25 075	94 133
17	Агуулахын гадна дотор заслын ажил	1 105 579	301 278	428 471	35	137 697	93 892	144 206
18	Наадмын талбайн гэрэлтүүлэгийн ажил	10 286 037	478 810	7 691 983	427 806	196 561	149 220	1 341 657
		80 987 572	15 044 874	47 353 726	754 587	2 582 092	4 688 697	10 563 596

НИЙТ ДҮН:

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ТЭВ АСРЫНН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Зэрэг	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)			Бүгд цалин	
				Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин		Нийт цалин
09-010-07	тн	0.01	3.6 / 2	19.58 / 3	0.196 / 0.03	6613 / 5212	1295 / 156	1 451
09-010-08	тн	0.02	3.6 / 2	21.13 / 3	0.423 / 0.06	6613 / 5212	2794 / 313	3 107
10-040-04	м2	43.2	3.3 / 2	0.16 / 0.01	7.024 / 0.43	6381 / 5212	44822 / 2252	47 074
12-060-08	м2	43.2	2.2 / 2	0.21 / 0.01	9.245 / 0.54	5399 / 5212	49913 / 2814	52 727
12-150-04	м2	43.2	2.6 / 2	0.73 / 0.06	31.666 / 2.51	5774 / 5212	182837 / 13059	195 896
10-020-09	м2	3.2	2.5 / 2	0.28 / 0.01	0.89 / 0.04	5680 / 5212	5055 / 217	5 272
57-010-58	м2	25.2	2.5 / 2	0.11 / 0.01	2.822 / 0.15	5680 / 5212	16031 / 788	16 819
15-310-18	м2	25.2	3.2 / 2	0.21 / 0.00	5.393 / 0.09	6304 / 5212	33996 / 447	34 443

Нийт Хүн/цаг:

57.66 / 3.85

Үндсэн цалин:

356 789

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

60 654

Нэмэгдэл цалин:

132 012

Нийт цалин:

549 455

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

74 176

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

74 726

Ажиллах хүчний зардал:

698 357

НААДАМЧДЫН СУУДЛЫН АСРЫН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Зэрэг	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)			Бүгд цалин
				Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	

Хуудас 1

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

01-040-03	Наадамчдын асрын баганын нухийг хөрсөнд гараар ухах	м3	4.8	2.9/2	3.81 /	18.285 /	6056 / 5212	110735 /	110 735
09-010-07	Наадам үзэгчдийн асрын баганын босоо тулаасыг квадрат тэмрээр угсрах	тн	1.2	3.6/2	39.58 / 3	47.496 / 3.6	6613 / 5212	314093 / 18763	332 857
06-010-22	Асрын металл баганыг нухийг бетон зуурмагаар чигжиж цутгах	м3	4	3.0/2	3.49 / 1.42	13.942 / 5.68	6150 / 5212	85743 / 29604	115 347
09-010-08	Үзэгчдийн дээврийн тэмэр карказын хэндлэн рамыг 8*5-ийн квадрат тэмрээр гарнаж угсрах	тн	1.6	3.6/2	51.13 / 3	81.8 / 4.8	6613 / 5212	540947 / 25018	565 964
10-040-04	Тэв асрын дээврийн тэмэр карказыг 1,2мм-н зузаантай ОСВ хавтангаар бүрэх	м2	504	3.3/2	0.16 / 0.01	81.95 / 5.04	6381 / 5212	522926 / 26268	549 194
12-060-08	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч пергамен дэвсэх	м2	504	2.2/2	0.21 / 0.01	107.856 / 6.3	5399 / 5212	582315 / 32836	615 150
12-150-04	Тэв асрын дээврийг энгэт хэвлэмэл долгионт төмөрээр хучих	м2	504	2.6/2	0.73 / 0.06	369.432 / 29.23	5774 / 5212	2133100 / 152357	2 285 458
10-020-09	Дээвэрт цавэр банзан карнизыг тэмрийн шрулээр бэхлэж цгсрах	м2	16.2	2.5/2	0.28 / 0.01	4.505 / 0.21	5680 / 5212	25590 / 1098	26 687
57-010-58	Тэв асрын суудлын суурийн гадаргууг зүлгэж өнгөлөх	м2	125.2	2.5/2	0.11 / 0.01	14.022 / 0.75	5680 / 5212	79647 / 3915	83 562
15-310-18	Сандалын суурийн гадаргууг энгэ гаргасан чулуун эмульсэн будгаар 2 үе будах	м2	125.2	3.2/2	0.21 / 0.00	26.793 / 0.43	6304 / 5212	168902 / 2219	171 120

Нийт Хүн/цаг: 766.08 / 56.04 Үндсэн цалин: 4 856 075
 Инженер техникийн ажилчдын цалин: 825 533
 Нэмэгдэл цалин: 1 796 748
 Нийт цалин: 7 478 355
 Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 1 009 578
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэгслэл: 1 017 056
 Ажиллах хүчний зардал: 9 504 990

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэгслэл:
 Ажиллах хүчний зардал:

1-Р БАГЫН АСРЫН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Зэрэг	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)				
					Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

09-010-07	1-р багын асрын баганын босоо тулаасыг квадрат тэмрээр эндэсгэж гагнах	тн	0.01	3.6 / 2	19.58 / 3	0.196 / 0.03	6613 / 5212	1295 / 156	1 451
09-010-08	1-р багын асрын дээврийн тэмэр карказын хэндлэн рамыг 8*5-ийн квадрат тэмрээр гарнаж угсрах	тн	0.02	3.6 / 2	21.13 / 3	0.423 / 0.06	6613 / 5212	2794 / 313	3 107
10-040-04	1-р багын асрын дээврийн тэмэр карказыг 1,2мм-н зузаантай ОСВ хавтангаар бүрэх	м2	18	3.3 / 2	0.16 / 0.01	2.927 / 0.18	6381 / 5212	18676 / 938	19 614
12-060-08	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч пергамен дэвсэх	м2	18	2.2 / 2	0.21 / 0.01	3.852 / 0.23	5399 / 5212	20797 / 1173	21 970
12-150-04	Тэв асрын дээврийг энгэт хэвлэмэл долгионт төмөрээр хучих	м2	18	2.6 / 2	0.73 / 0.06	13.194 / 1.04	5774 / 5212	76182 / 5441	81 623
10-020-09	Дээвэрт цэвэр банзан карнизыг тэмрийн шрулээр бэхлэж цгсрах	м2	3.2	2.5 / 2	0.28 / 0.01	0.89 / 0.04	5680 / 5212	5055 / 217	5 272
57-010-58	1-р багын асрын суудлын суурийн гадаргууг зүлгэж өнгөлөх	м2	25.2	2.5 / 2	0.11 / 0.01	2.822 / 0.15	5680 / 5212	16031 / 788	16 819
15-310-18	Сандалын суурийн гадаргууг энгэ гаргасан чулуун эмульсан будгаар 2 үе будах	м2	25.2	3.2 / 2	0.21 / 0.00	5.393 / 0.09	6304 / 5212	33996 / 447	34 443
09-010-07	1-р багын асрын хаалт хайсыг квадрат тэмрээр угсрах	тн	0.2	3.6 / 2	39.58 / 3	7.916 / 0.6	6613 / 5212	52349 / 3127	55 476
09-180-07	Асрын хашлага хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.2	4.0 / 2	13.06 / 0.03	2.612 / 0.01	6921 / 5212	18078 / 26	18 104

Нийт Хүн/цаг:

40.22 / 2.42

Үндсэн цалин:

257 879

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

43 839

Нэмэгдэл цалин:

95 415

Нийт цалин:

397 134

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

53 613

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгслэл:

54 010

Ажиллах хүчний зардал:

504 757

2-Р БАГЫН АСРЫН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Зэрэг	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ажиж буулгах)				
					Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Гарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
09-010-07	2-р багын асрын баганын босоо тулаасыг квадрат	тн	0.01	3.6 / 2	19.58 / 3	0.196 / 0.03	6613 / 5212	1295 / 156	1 451

Хуудас 3

