

## НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Цахир	Машин механизмын төр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
8031	Хөрс нягтруулагч хийн тромбовка	1.26	24000	30 240
3027	Цахилгаан өрөм	24.62	2650	65 244
2144	Шаттай машин	4	45000	180 000
9024	Буун цацалч	0.58	4200	2 444
2027	Автокран 3тн	3.6	68500	246 600
13200	Автомашин	2.92	25400	74 044
3033	Галнуурын аппарат	2.17	29489	63 957
7001	Зуурмагийн хөлөг 0.75м3	12.8	7192	92 058

754 587

НИЙТ БАРИЛГЫН ТЭЭВРИЙН ТООЦОО

Идэр	Материалын нэр	Х/Н	Цэвэр жин	Хэмжээ	Зэрэг	Нийт өрц	Зам	Тарилар	Нийт жин	Нягт
1-5250	Хэвлэмэл Долгионт төмөр дээвэр	м2	0.00469	1	1	613.632	130	216.56	2.8779	81 022
1-0051	Хар тос	кг	0.001	1.05	2	0.1224	130	280.66	0.0001	5
1-0062	Анкерын боолт	кг	0.001	1.13	2	10	130	280.66	0.0113	412
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	0.0016	1.27	2	0.222	130	280.66	0.0005	16
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	0.0016	1.06	2	0.3648	130	280.66	0.0006	23
1-0083	Эмульсэн будгын энгэ хувиргагч пигмент	кг	0.0016	1.06	2	12.952	130	280.66	0.022	801
1-0095	Тавтай тэмрийн шрупп	кг	0.001	1.15	2	1.28	130	280.66	0.0015	54
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	0.001	1.15	2	4.2515	130	280.66	0.0049	178
1-0095	Дээврийн тэмрийн шрупп	кг	0.001	1.15	2	27.072	130	280.66	0.0311	1 136
1-0135	Цагаан замаск	кг	0.01	1.26	2	168.72	130	280.66	2.1259	77 564
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	0.001	1.21	2	0.8026	130	280.66	0.001	35
1-0212	Садалын энгэ гаргасан эмульсэн будаг	кг	0.05	1.29	2	10.08	130	280.66	0.6502	23 722
1-0212	Сандалын суурийн энгэ гаргасан эмульсэн будаг	кг	0.05	1.29	2	78.4	130	280.66	5.0568	184 501
1-0212	Сандалын энгэ гаргасан эмульсэн будаг	кг	0.05	1.29	2	10.08	130	280.66	0.6502	23 722
1-0212	Туны суурийн энгэ гаргасан эмульсэн будаг	кг	0.05	1.29	2	2.08	130	280.66	0.1342	4 895
1-0212	Хашааны энгэ гаргасан эмульсэн будаг	кг	0.05	1.29	2	152	130	280.66	9.804	357 707
1-0212	Гадна ханын бор саарал энгэтэй эмульсэн будаг	кг	0.05	1.29	2	6.4	130	280.66	0.4128	15 061
1-0222	Өнгийн тосон будаг	кг	0.001	1.29	2	37	130	280.66	0.0477	1 741
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	0.001	1.29	2	4.6	130	280.66	0.0059	217
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	0.001	1.21	2	0.084	130	280.66	0.0001	4
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	0.001	1.13	2	10.08	130	280.66	0.0114	416
1-0363	Шүрдэг баллонтой хөөс	кг	0.01	1.21	2	0.895	130	280.66	0.0108	395
1-0424	Ужил эсэргүүцэгч түрхлэг	кг	0.001	1.06	2	1.8768	130	280.66	0.002	73
1-0428	Тосон будаг шингэлэгч	кг	0.001	1.03	2	0.444	130	280.66	0.0005	17
1-0440	Уур ус тусгаарлах хар цаас п-350 / пергамин /	м2	0.001	1.06	2	647.352	130	280.66	0.6862	25 036
1-0721	Бэхэлгээ төмөр	кг	0.001	1.13	2	29.18	130	280.66	0.033	1 203
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	0.001	1	1	1.8	130	216.56	0.0018	51
1-0525	Арматур боох тэмэр утас	боод	0.001	1	1	0.0216	130	216.56	0.0000	1
1-0733	Торон арматур / эрэг /	тн	1	1	1	0.0072	130	216.56	0.0072	203
1-0733	Арматур	тн	1	1	1	0.0556	130	216.56	0.0556	1 564
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	0	1	1	0.0025	130	216.56	0	0
1-0744	Аянга зайлуулагч газардуулагч д=12мм	ком	0.001	1	1	4	0	0	0.004	0



НИЙТ БАРИЛГЫН ТЭЭВРИЙН ТООЦОО

Шийр	Материалын нэр	МЭӨ	Өзгөрлийн Коэф. Зэрэ	Шийт орд	Зал	Тархир	Нийт жин	Нийт м <sup>2</sup>		
1-0879	Электрод Э-42	кг	0.012	2	2	55.7045	130	280.66	1.3369	48 778
1-0879	Бэхлэгээний тэмэр утас	боод	0.001	2	2	0.0216	130	280.66	0.0000	2
1-2902	Хаалга цонхны даацын бус ялуу	ш	0.63	1	1	3	10	348.9	1.89	6 594
1-3825	50*50мм-н квадрат тэмэр	кг	0.001	1.3	1	60	130	216.56	0.078	2 196
1-3825	Хайсны хэндэл 30*20мм-н квадрат тэмэр	кг	0.001	1.3	1	100	130	216.56	0.13	3 660
1-3825	Баганын босоо тулаас / 10*8см-н квадрат тэмэр / квадрат	кг	0.01	1	1	1750	130	216.56	17.5	492 674
1-3825	Дэврийн карказын хэндлэн холбоос 5*8-н квадрат	кг	0.01	1	1	1700	130	216.56	17	478 598
1-3967	Хэв хашмалын хар фанер	м2	0.034	1	2	2.0888	10	461.73	0.071	328
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	0.6	1	1	0.0503	10	348.9	0.0301	105
1-4023	Шалны цэвэр банз	м3	0.65	1	1	0.114	10	348.9	0.0741	259
1-4025	Цемент м-400	тн	1	1.02	1	3.4716	130	216.56	3.5411	99 691
1-4029	Цемент м-300	тн	1	1.02	1	0.0615	0	0	0.0628	0
1-4130	Хэнгэн бетон блок	м3	1.4	1	2	3.68	10	461.73	5.152	23 788
1-4130	Ханын хэнгэн бетон блок 200мм*200мм*400мм	м3	1.4	1	2	4.56	10	461.73	6.384	29 477
1-4153	50*50мм-н хавчаарын брусс мод	м3	0.65	1	1	0.258	10	348.9	0.1677	585
1-4184	Цаасан зулгуур	м2	0.01	1	1	10.3	10	348.9	0.103	359
1-4240	Ердийн тоосго м-50	1000ш	3.75	1.06	1	0.8	10	348.9	3.18	11 095
1-4271	Ус	м3	1	1	1	9.3289	0.5	960.47	9.3289	4 480
1-4282	Дэврийн 1,2мм-н зузаантай осв хавтан	м2	0.01	1.2	2	601.6	130	280.66	7.2192	263 398
1-4325	Сайн чанарын тэмэр хаалга	м2	0.327	1.2	2	1.68	10	461.73	0.6592	3 044
1-4331	Хайрга дайрга	м3	1	1	1	17.25	10	348.9	17.25	60 185
1-4334	Хайрга	м3	0.6	1	1	5.3844	10	348.9	3.2306	11 272
1-4335	Хөвөө мод	м	0.0007	1.15	1	3.309	10	348.9	0.0027	9
1-4412	Хуванцар рамтай вакуум цонх	м2	0.049	1.32	2	1.9	10	461.73	0.1229	567
1-4529	Шохой	тн	1	1.22	1	0.1148	130	216.56	0.1401	3 943
1-4542	Уулын элс	м3	1	1	1	11.4212	10	348.9	11.4212	39 849
1-4543	Голын элс	м3	1	1	1	5.3756	10	348.9	5.3756	18 755
1-4547	Боолт м18,20,24	кг	0.001	1.13	1	28.728	130	216.56	0.0325	914
1-8979	Эмжээр карнизны фэвэр банз	м3	0.65	1	1	1.2384	10	348.9	0.805	2 809
2-1461	Тугны цайрдсан ган хоолой ф-40мм	м	0.0043	1	3	4.5	130	391.34	0.0193	984

НИЙТ БАРИЛГЫН ТЭЭВРИЙН ТООЦОО

Шийр	Материалын нэр	МН	Прозь жам	Тооц	Зэрэг	Нийт бод	Зам	Гэржф	Нийт хөр	9407 үндэ
2-2673	Холбох муфт	Ш	1E-5	1.3	2	10	130	280.66	0.0001	5
2-2819	Кабель утасны хамгаалалтын хуванцар хоолой Ф-25мм	М	0.001	1	3	200	130	391.34	0.2	10 175
3-2820	Гадна гэрэлтүүлгийн цахилгааны кабель	М	0.002	1	2	206	130	280.66	0.412	15 032
3-3815	Төмөр шонтой лед прожекторон гэрэлтүүлэгч	Ш	1	1	2	4	130	280.66	4	145 943
3-4149	Бортого	Ш	9E-5	1	2	4	130	280.66	0.0004	13
1-1242	Сувагчлалын болон газрын кабелийн хамгаалалтын тууз	КМ	0.1	1.02	2	0.202	130	280.66	0.0206	752
	Хог, хаягдал	ТН			1		0	0	0.8376	0

2 582 092



## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ТЭВ АСРЫН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тэв асрын баганын босоо тулаасыг квадрат тэмрээр эндэсгэж гагнах	тн	0.01
2	Тэв асрын дээврийн тэмэр карказын хэндлэн рамыг 8*5-ийн квадрат тэмрээр гарнаж угсрах	тн	0.02
3	Тэв асрын дээврийн тээмэр каркасыг 1,2мм-н зузаантай ОСВ хавтангаар бүрэх	м2	43.2
4	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч пергамен дэвсэх	м2	43.2
5	Тэв асрын дээврийг энгэт хэвлэмэл долгионт төмөрээр хучих	м2	43.2
6	Дээвэрт цэвэр банзан карнизыг тэмрийн шрупээр бэхлэж угсрах	м2	3.2
7	Тэв асрын суудлын суурийн гадаргууг зүлгэж өнгөлөх	м2	25.2
8	Сандалын суурийн гадаргууг энгэ гаргасан чулуун эмульсэн будгаар 2 үе будах	м2	25.2

## НААДАМЧДЫН СУУДЛЫН АСРЫН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Наадамчдын асрын баганын нухийг хөрсөнд гараар ухах	м3	4.8
2	Наадам үзэгчдийн асрын баганын босоо тулаасыг квадрат тэмрээр угсрах	тн	1.2
3	Асрын металл баганыг нухийг бетон зуурмагаар чигжиж цутгах	м3	4
4	Үзэгчдийн дээврийн тэмэр карказын хэндлэн рамыг 8*5-ийн квадрат тэмрээр гарнаж угсрах	тн	1.6
5	Тэв асрын дээврийн тээмэр каркасыг 1,2мм-н зузаантай ОСВ хавтангаар бүрэх	м2	504
6	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч пергамен дэвсэх	м2	504
7	Тэв асрын дээврийг энгэт хэвлэмэл долгионт төмөрээр хучих	м2	504
8	Дээвэрт цэвэр банзан карнизыг тэмрийн шрупээр бэхлэж угсрах	м2	16.2
9	Тэв асрын суудлын суурийн гадаргууг зүлгэж өнгөлөх	м2	125.2
10	Сандалын суурийн гадаргууг энгэ гаргасан чулуун эмульсэн будгаар 2 үе будах	м2	125.2

## 1-Р БАГЫН АСРЫН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1-р багын асрын баганын босоо тулаасыг квадрат тэмрээр эндэсгэж гагнах	тн	0.01
2	1-р багын асрын дээврийн тэмэр карказын хэндлэн рамыг 8*5-ийн квадрат тэмрээр гарнаж угсрах	тн	0.02
3	1-р багын асрын дээврийн тээмэр каркасыг 1,2мм-н зузаантай ОСВ хавтангаар бүрэх	м2	18
4	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч пергамен дэвсэх	м2	18
5	Тэв асрын дээврийг энгэт хэвлэмэл долгионт төмөрээр хучих	м2	18
6	Дээвэрт цэвэр банзан карнизыг тэмрийн шрупээр бэхлэж угсрах	м2	3.2
7	1-р багын асрын суудлын суурийн гадаргууг зүлгэж өнгөлөх	м2	25.2
8	Сандалын суурийн гадаргууг энгэ гаргасан чулуун эмульсэн будгаар 2 үе будах	м2	25.2
9	1-р багын асрын хаалт хайсыг квадрат тэмрээр угсрах	тн	0.2
10	Асрын хашлага хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.2

## 2-Р БАГЫН АСРЫН ЗАСВАРЫН АЖИЛ



## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2-р багын асрын баганын босоо тулаасыг квадрат тэмрээр эндэсгэж гагнах	тн	0.01
2	2-р багын асрын дээврийн тэмэр карказын хэндлэн рамыг 8*5-ийн квадрат тэмрээр гарнаж угсрах	тн	0.02
3	2-р багын асрын дээврийн тээмэр каркасыг 1.2мм-н зузаантай ОСВ хавтангаар бүрэх	м2	18
4	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч пергамен дэвсэх	м2	18
5	2-р багын асрын дээврийг энгэт хэвлэмэл долгионт төмөрээр хучих	м2	18
6	Дээвэрт цэвэр банзан карнизыг тэмрийн шрулээр бэхлэж угсрах	м2	3.2
7	2-р багын асрын суудлын суурийн гадаргууг зүлгэж өнгөлөх	м2	25.2
8	Сандалын гадаргууг энгэ гаргасан чулуун эмульсэн будгаар 2 үе будах	м2	25.2
9	2-р багын асрын хаалт хайсыг квадрат тэмрээр угсрах	тн	0.2
10	Асрын хашлага хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.2

## НААДМЫН ТАЛБАЙН ТУГНЫ ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тугны сууринд Ф-40мм голчтой цайрдсан ган хоолой суулгах	м	4.5
2	Тугны суурийн гадаргууг зүлгэж өнгөлөх	м2	5.2
3	Тугны суурийн гадаргууг энгэ гаргасан чулуун эмульсэн будгаар 2 үе будах	м2	5.2

## НААДМЫН ТАЛБАЙН ХАШАА, ХААЛГАНЫ ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны хуучирч унасан шавардлагыг ховхлож унагах / нийт хашааны 30 хувь /	м2	114
2	Хашааны ховхорч унасан галаргууд сайн чанарын нэхээс шавардлага хийх / нийт хашааны 30 хувьд /	м2	114
3	Хуучин будагтай хашааны ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	380
4	Хашааны ханын гадаргууг энгэ гаргасан чулуун эмульсэн будгаар 2 үе будах	м2	380
5	Хашааны том болон жижиг хаалганы эвдрэлийг квадрат тэмрээр гагнаж засварлах	тн	0.12
6	Том болон жижиг хаалгыг тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.2

## НААДАМЧДЫН НИЙТИЙН БИЕ ЗАСАХ ГАЗРЫН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон шугаман суурь цутгах м100	м3	0.4
2	Нийтийн бие засах газрын нуур хаалтын хүрмэн бетон блокоор өрөх	м3	4
3	Блокон ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	16
4	Шавардсан ханын гадаргууг энгэ гаргасан чулуун эмульсэн будгаар 2 үе будах	м2	16

## НААДАМЧДЫН АВТО ЗОТСООЛЫН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Авто зогсоолын талбайн хөрсийг дайрга хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх / 30м*10м*0.05м /	м3	15
2	Авто зогсоолын хайрга дайрган дэвсгэр уеийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	15



## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Авто зогсоолын резинэн хашлага хийцийг энгэ гаргасан тосон будгаар ердийн будалт хийх	м2	16
---	---	----	----

## МОРИН УЯААЧДЫН ХҮРЭЭНИЙ ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Морь барианы цамхагын тавцанг эргэтгэн төмөр хайс угсрах	тн	0.06
2	Морь барианы цамхагт 37 мм -н зузаан цэвэр банзан шал шахах / 1,5м*2м /	м2	3
3	Морь барианы цамхаг тавцан шалыг энгэ гаргасан тосон будгаар ердийн будалт хийх	м2	3
4	Морь уяачдын хүрээний хашааны төмөр хайс нэмж угсрах	тн	0.1
5	Морь барианы хайсыг энгэ гаргасан тосон будгаар ердийн будалт хийх	м2	18

## АГУУЛАХЫН ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агуулах барих талбайн хэрсийг гараар нүдэн баримжаагаар тэгшлэх	м2	18
2	Агуулахын барилгын шугаман суурийн шуудууг хөрсөнд гараар ухах	м3	1.8
3	Шугаман суурийн нухийг овойлтгүй хөрсөөр эргүүлж булах	м3	0.8

## АГУУЛАХЫН ШУГАМАН СУУРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шугаман сууринд М-75 маркын бетоноор бетон бэлтгэл хийх	м3	0.36
2	Агуулахын шугаман суурийг арматурчилах	тн	0.05
3	Агуулахын бетон шугаман суурь цутгах м-200	м3	2.2
4	Шугаман сууринд карказын баганын 8*8 квадрат тэмрийг суулгах	тн	0.02
5	Суурийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	7.2

## АГУУЛАХЫН БАРИЛГЫН БЛОКОН ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агуулахын гадна ханыг хэнгэн бетонон блокоор өрөх	м3	4.56
2	Гадна ханын блокон эргийг торлон арматурчлан бус бетон цутгах	тн	0.018
3	Блокон хананд арматуран холбоотой анкерын боолт суулган бетондох	тн	0.05
4	Агуулахын барилгын хананд цонх хаалганы ялуу угсрах	ш	3

## АГУУЛАХЫН БАРИЛГЫН ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн тэмэр карказын хэндлэн рамыг 5*5-ийн квадрат тэмрээр гарнаж угсрах	тн	0.02
2	Дээврийн тэмэр каркасыг 1,2мм-н зузаантай ОСВ хавтангаар бүрэх	м2	18.4
3	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч пергамен дэвсэх	м2	18
4	Тэв асрын дээврийг энгэт хэвлэмэл долгионт төмөрээр хучих	м2	18.4

## АГУУЛАХЫН ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агуулахад хуванцар рамтай вакум цонх угсрах	м2	1.9

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	Агуулахад тэмэр хаалга усрах ДХ-03	м2	1.68
3	Хаалга цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	3.58

## АГУУЛАХЫН ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агуулахын шалны хөрсийг дайрга хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	1.8
2	Агуулахын шаланд 100мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	18
3	Агуулахын бетон шаланд 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	18

## АГУУЛАХЫН ГАДНА ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агуулахын гадна дотор ханыг гараар сайн чанартай шавардах	м2	45.6
2	Ханын гадаргууд 2 үе цагаан замаскан тэгшилгээ хийх	м2	45.6
3	Агуулахынханын гадаргууг энгэ гаргасан чулуун эмульсэн будгаар 2 үе будах	м2	45.6

## НААДМЫН ТАЛБАЙН ГЭРЭЛТҮҮЛЭГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн кабелийн шугамын шуудууг хөрсөнд гараар ухах	м3	10.19
2	Гэрэлтүүлгийн кабельд элсэн дэвсгэр үе дэвсэж хийх	м	200
3	Кабель утасны хамгаалалтын Ф-25мм-н хуванцар хоолойг шуудуунд угсрах	метр	200
4	Кабель утсанд тоосгон хучилт хийх	м	200
5	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.2
6	Гадна гэрэлтүүлгийн кабелийн шуудууг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	8.2
7	0,4кв-н бүрээстэй 3*16+1*2,5мм-н сил утас хуванцар хоолойд сүвлэх	м	200
8	Гэрэлтүүлгийн шонгын нухийг хөрсөнд гараар ухах	м3	0.768
9	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой LED-150 маягын гэрэлтүүлэгч угсрах	ком	4
10	Аянга зайлуулагч газардуулагчийг гэрэлтүүлэгт угсрах	ком	4
11	Талбайн гэрэлтүүлгийн шонгын нухийг бетоноор цутгах	м3	0.52