

**НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН СЭРГЭЭН ЗАСАХ ТАСГИЙН ЗАСВАРЫН
АЖЛЫН ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ТОВЧОО**

№	Зардлын нэр	
1	Ажиллах хүчний зардал	
2	Материалын зардал	
3	Тээврийн зардал	
4	Машин механизмын зардал	
	ШУУД ЗАРДЛЫН ДҮН	
5	Нэмэгдэл зардал	
6	Төлөвлөгөөт ашиг	
	Барилга угсралтын зардал	
7	НӨАТ 10%	
8	Норомчлолын сан 0.18%	
	ДҮН	
9	Захиалагчийн хяналтын зардал	1,032,880
10	Зураг төсвийн зардал	1,549,320
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	516,440
	ДҮН	
12	Магадлашгүй ажлын зардал	
13	Бусад нэмэлт зардал	
	ДҮН	

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

15-180-10	Дотор хана эмнэлгийн зориулалтын өнгийн тосон будгаар будах h=2.6 м	м2	461.27
55-100-01	Шилэн хана буулгах	м2	16.8
55-010-04	Шилтэй хаалга буулгах	хайрцаг	2
55-010-02	Гадна хананы 2 давхар хаалга задлах	ш	2
10-720-04	Төмөр рамтай шилэн хаалга угсрах /2.2м2/	1 хав-тас	4
56-060-01	Шатны хайс буулгах	м	18
09-070-04	Шатны төмөр хайс угсрах	тн	0.25

Нийгмийн даатгал,

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
70-130-01	Таазанд буудаж тогтоосон бэхэлгээтэй өдрийн гэрэлтүүлэгч буулгах	ш	8
70-140-02	Далд суурилсан унтраалга, разетка буулгах	100ш	0.06
20-230-04	Унтраалга тавих	ширхэг	6
20-230-10	Розетка залгуур тавих	ширхэг	2
20-260-04	Өдрийн гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	4
20-250-07	Улайсах ламптай гэрэлтүүлэгчийг угсрах	ширхэг	4
20-170-05	4мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой зэс угас сүвлэх	м	100
08-230-05	Заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	64

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
53-070-02	Шалны хавтанцар буулгах	м2	101.73
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	23.89
11-160-08	Шаланд шалны хавтанцар наах	м2	23.89
53-030-03	Модон шал буулгах /1 давхарын коридор/	м2	64.3
11-010-08	Шалан дор хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	9.64
06-010-05	Шалны бэлтгэл цементэн тэгшилгээ цутгах	м3	3.43
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	146.14
11-220-11	Дулаалгатай паркетан шал хийх	м2	64.3
37-110-07	Чийрэгжүүлэлтийн өрөөний шалыг зориулалтын резинэн будаг хөрсжүүлэгчийн хамт будах	м2	77.84
51-050-12	Модон бүрээс доторлогоог буулгах	м2	24.97
57-050-05	Ханны плитаг буулгах	м2	137.61
57-010-01	Плита буулгасан ханыг 20мм зузаан цемент шохойн зуурмагаар хийх	м2	137.61
15-410-06	Зарим өрөөний ханад ханны хавтанцар наах	м2	137.61
51-030-01	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар тоосгон хана буулгах	м3	0.345
10-570-05	Таазанд лампиран өнгөлгөө хийх	м2	8.05
55-010-03	Хананы хаалга хайрцаг задалж авах	хайрцаг	3
10-180-04	Дотор тоосгон хананд модон хаалга усрах	м2	4.41
15-180-14	Хаалга өнгийн тосон будгаар будах	м2	8.82
57-190-05	Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	240.51
57-070-10	Хуучин будагтай таазыг мөн багсаар ердийн будах	м2	240.1
15-240-05	Таазанд замаск хийх	м2	
15-310-19	Таазыг эмульсэн будгаар будах	м2	
57-190-03	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	532.24
15-820-04	Дотор хананд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	532.24
15-310-06	Ханыг эмульсэн будгаар будах	м2	70.96