

**АЖИЛ**

| Гүйцэтгэх ажлын нэр                            | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|--|-------------|------------|
| Тоосгон хана буулгах                           | м3          | 2.12       |
| Вакуум цонхыг задлаж буулгах                   | м2          | 8.25       |
| Вакуум хаалт,хаалга задлаж буулгах             | м2          | 10.22      |
| Хаалга буулгах                                 | ш           | 4          |
| Дүүжин тааз буулгах                            | м2          | 32.4       |
| Хаалга,цонхны амалгааны будгийг хусаж цэвэрлэх | м2          | 16.15      |
| Гадна ханын шаварыг ховхлож унагах             | м2          | 154        |
| Бетон довжоо,хашлаганы хамт буулгах            | м3          | 0.52       |
| Металл тавцан шатны хамт буулгах к-0.6         | тн          | 0.52       |
| Хуйлмал материалан дээвэр буулгах              | м2          | 60         |
| Парпетны гөлмөн төмөр буулгах                  | м2          | 20         |
| Ус зайлуулах ховоо буулгах                     | м           | 2.5        |
| Барилгын материал гараар зөөх                  | м3          | 6.4        |

*Нийгмийн даатгал, эрүүл*

**АЖИЛ**

| Гүйцэтгэх ажлын нэр                | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|------------------------------------|-------------|------------|
| 60х60 хэмжээтэй дүүжин тааз угсрах | м2          | 32.3       |
| Замаскан тэгшилгээ таазанд хийх    | м2          | 17         |

|  |    |       |
|--|----|-------|
| Таазыг 35% -с дээш цэвэрлэж тосон будгаар 2 үе будах         | м2 | 17    |
| Ханын гадаргууд замасган тэгшилгээ хийх                      | м2 | 129.7 |
| Ханыг 35%-с дээш цэвэрлэж , өндөр чанартай будах             | м2 | 43.5  |
| Хана эмульсдэх   | м2 | 86.2  |
| Ламинатан шал хийх   | м2 | 15.7  |
| Бүргэд хаалга суулгах  | ш  | 2     |
| 2 хавтастай бүргэд хаалга суулгах                            | ш  | 1     |
| Вакуум цонх угсрах   | м2 | 8.25  |
| Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах | м2 | 8.25  |
| Өрөө тасалгааны хог цэвэрлэх                                 | м2 | 32.3  |

Нийгмийн даатгал, эрүүл

## АСЛЫН АЖИЛ

| Гүйцэтгэх ажлын нэр   | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|-------------|------------|
| Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах                          | м3          | 3.5        |
| Гадна хана шавардлага хийх  | м2          | 154        |
| Гадна фасадны гадаргууд германы астар суурь цавуун хөрсжүүлэгч хийх | м2          | 154        |
| Гадна фасад эмульсээр будах   | м2          | 154        |
| Нүх битүүлэх  | м3          | 0.04       |

| Гүйцэтгэх ажлын нэр                                   | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|-------------|------------|
| Дээврийн бетон тэгшилгээ б-50                         | м2          | 39.8       |
| Шингэн битум буюу праймер хөрсжүүлэгчийг дээвэрт наах | м2          | 60         |
| Дээвэрт чулуугүй хар цаас 1 үе наах                   | м2          | 60         |
| Дээвэрт чулуутай хар цаас 1 үе наах                   | м2          | 60         |
| Парапетны цайрдсан төмөр хийх                         | м2          | 20         |
| Ус буулгах хоолой ф100-н хананд суулгах               | м           | 12.5       |

| Гүйцэтгэх ажлын нэр            | Хэмжих<br>нэгж | Тоо<br>хэмжээ |   |
|--------------------------------|----------------|---------------|---|
| Хайрган дэвсгэр хийх           | м3             | 4             | 2 |
| Бетон талбай цутгах БМ-250     | м3             | 4             | 2 |
| Ус зайлуулах суваг гараар ухах | м3             | 0.3           | 2 |
| Бетон хаяавч цутгах БМ-150     | м3             | 5.4           | 2 |

|   | Гүйцэтгэх ажлын нэр   | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|-------------|------------|
| 3 | Угсралтын хавтан бүхий 12 модультай төмөр хайрцаг 255x200x65мм IP31   | шир         | 1          |
| 5 | Автомат таслуур 3/40 А МСВ  | ш           | 1          |
|   | 1 туйлт автомат таслуур угсрах, МСВ 16а   | ш           | 4          |
|   | Дифференциал таслуур угсрах 2/25а/30ма  | ш           | 1          |
|   | Дифференциал таслуур угсрах 2/16а/30ма  | ш           | 1          |
|   | Хэт хүчдэл хязгаарлагч ОПС1-С/4р  | ш           | 1          |
|   | Дүүжин таазанд тоноглох Лед гэрэлтүүлэгч 33 Вт 3406лм, 5000К, 595x595 мм IP20   | ш           | 6          |
|   | Таазанд тоноглох диодон гэрэлтэй гэрэлтүүлэгч 220 В 33Вт 3800лм 4000К IP54 1270x190   | ширхэг      | 2          |
|   | Хананд тоноглох диодон гэрэлтэй тоос, чийг, усны хамгаалалттай, хөдөлгөөн мэдрэгчтэй гэрэлтүүлэгч 220В, 24Вт, 1300Лм, 4000К, IP65 | ширхэг      | 2          |
|   | Гадна хананд тоноглох тоос чийг усны хамгаалалттай диодон гэрэлтүүлэгч хаягны гэрэлт самбар 600x800x22 мм                         | ш           | 2          |
|   | Далд тоноглох нэг туйлт хоёрлосон унтраалга 250В, 6А, IP20  | ширхэг      | 1          |
|   | Далд тоноглох нэг туйлт унтраалга 250В, 6А, IP20  | ширхэг      | 1          |
|   | Далд тоноглох нэг туйлт хамгаалагдсан унтраалга 250В, 6А, IP44-54   | ширхэг      | 1          |
|   | Далд тоноглох зориулалтай газардуулгын контакттай 2-сон розетка 16 А IP20   | ширхэг      | 2          |
|   | Далд тоноглох зориулалтай газардуулгын контакттай 4 лөсөн розетка 16 А IP20   | ширхэг      | 2          |
|   | 0.38 кВ зэс голчтой ПВХ тусгаарлагчтай утас татах ПВнг 1x2.5 мм <sup>2</sup>  | м           | 375        |
|   | 0.38 кВ зэс голчтой ПВХ тусгаарлагчтай утас татах ПВ3 1x6 мм <sup>2</sup>   | м           | 2          |

|  |   |     |   |
|--|---|-----|---|
| Далд утас салбарлах хайрцаг            | ш | 11  | 3 |
| Хуванцар хоолой ф32 мм                 | м | 4   | 3 |
| Хуванцар хоолой ф20 мм                 | м | 10  | 3 |
| Хуванцар уян хоолой суурилуулах ф16 мм | м | 115 | 3 |

Нийгмийн даатгал, эрүүл м

## АЖИЛ

| Гүйцэтгэх ажлын нэр  | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | 3 |
|--|-------------|------------|---|
| Гэрлийн самбар, гар салгуур бүхий хайрцаг буулгах          | ш           | 2          | 3 |
| Автомат буулгах  | ш           | 1          | 3 |
| Гэрэлтүүлэгч, гэрлэн самбар буулгах                        | ш           | 6          | 2 |
| Далд суурилсан унтраалга, разетка буулгах /үүртэйгээ хамт/ | 100ш        | 0.08       | 2 |
| Хуучин утас буулгах  | 100м        | 0.15       | 3 |
| Утас салбарлах хайрцаг буулгах                             | ш           | 7          | 2 |

| Гүйцэтгэх ажлын нэр   | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|-------------|------------|
| Холболтын хайрцаг 400x300x250 мм  | ш           | 1          |
| Компьютерийн сүлжээний сэлгэгч 10 гаралттай компьютерийн сүлжээний сэлгэгч Cisco SG350-10 | ш           | 1          |
| Хананд суурилуулах компьютерийн сүлжээний, телефоны хосолсон розетка суурилуулах          | ш           | 3          |
| Зэс голчтой полиэтилин тусгаарлагчтай сүлжээний зэс кабель UTP 4x2x0,5                    | м           | 45         |
| Шилэн кабель 4кор G652D   | 1км         | 0.15       |
| Интернет сүлжээний модуль / SFP-GE-S-2 module /   | ш           | 2          |
| Шилэн кабелийн холболтын кабель Jumper  | ш           | 4          |
| Интернет сүлжээний модуль / FDF 4 core /  | ш           | 1          |
| Хуванцар уян хоолойг суурилуулах д16мм  | м           | 50         |

*Нийгмийн даатгал, эрүүл м*

## ХОЛБОО

| Гүйцэтгэх ажлын нэр                                 | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|-------------|------------|
| Телефон холбооны төгсгөлийн төхөөрөмж угсрах MDF 10 | ш           | 1          |
| Кабелийг татаж сунгах, ТРП-2x0,5                    | м           | 45         |

| Гүйцэтгэх ажлын нэр   | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|-------------|------------|
| ШПС-12 самбар угсрах  | шир         | 1          |
| Цахилгаан тэжээлийн шулуутгагч гүйдэл хүчдэл баригч РИП-12 RS   | иж бүр      | 1          |
| Цэнэг хураагуур 12 В 17А АБ1217 К                               | 1 зай       | 1          |
| Дохиолол мэдээлллийн блок С2000-М                               | ш           | 1          |
| Үүрэн холбоогоор мэдээлэл дамжуулах төхөөрөмж УО-4С             | ш           | 1          |
| Галын дохиололын тэжээлийн шугамын хамгаалах төхөөрөмж 220В БЗС | ш           | 1          |
| Галын дохиололын утаа мэдрэгч угсрах ип212                      | ш           | 6          |
| Дуут дохио өгөгч угсрах   | ш           | 1          |
| Галын дохиололын гар мэдээлэгч ИПР-3                            | ш           | 1          |
| Табло угсрах /Гарах, Нунтаг/                                    | ш           | 1          |
| Кабелийг татаж сунгах, КСРПнг(А)-FRHF, 2x2x0,5                  | м           | 40         |
| Хуванцар уян хоолойг суурилуулах д16мм                          | м           | 40         |