

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ХИЙГДЭХ АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр   | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1   | Чулуун хөвөнтэй сендвич дээврийн хавтан угсрах h=100мм /Basaltwool/, 125кг/м3 | м2   | 32.2       |
| 2   | Чулуун хөвөнтэй сендвич хавтангаар хана угсрах h=100мм /Basaltwool/, 125кг/м3 | м2   | 105.8      |
| 3   | Хучилтын жижиг төмөр эдлэлүүд хийх  | м2   | 42.7       |

## ШАЛНЫ АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр  | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1   | Өнгөт өнгөлгөөний аргелитаар хучилт хийх               | м2   | 30         |
| 2   | Дуу тусгаарлах шилэн хөвөнгөөр хучилт дулаалах б=160мм | м2   | 30         |
| 3   | Хучилтын лист төмрийг резинэн будгаар будах            | м2   | 60         |
| 4   | Лист төмрөөр хучилт хийх /б=4мм/                       | м2   | 61         |

## ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр  | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1   | Бүргэд хаалга суулгах  | ш    | 2          |
| 2   | Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих        | м2   | 3.7        |
| 3   | Вакум цонх угсрах  | м2   | 5          |
| 4   | Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах | м2   | 5          |

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ГАН БҮТЭЭЦИЙН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр                           | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|-------------------------------------|------|------------|
| 1   | Ган бүтээц угсрах                   | тн   | 5.358      |
| 2   | Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх        | тн   | 5.358      |
| 3   | Төмөр хийцэд хөрсжүүлэлт хийх       | тн   | 5.358      |
| 4   | Төмөр хийцийг төмрийн будгаар будах | тн   | 5.358      |

## СУУРИЙН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр                    | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|------------------------------|------|------------|
| 1   | Төмөр бетон суурь цутгах В20 | м3   | 0.9        |

## БУУЛГАХ АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр                                 | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1   | Суурь хийх хэсгийн бетон шал ухаж буулгах | м3   | 0.5        |
| 2   | Барилгын хог автомашинд гараар ачих       | м3   | 0.5        |

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## АГААРЖУУЛАЛТЫН СИСТЕМ О-1, С-1

| Д/Д | Ажлын нэр   | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1   | Агаар солилцооны төхөөрөмж угсрах L=616м3/ц, N=2.0кВт /Удирдлагын самбарын хамт/          | ш    | 1          |
| 2   | Дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах ф200  | м2   | 9.42       |
| 3   | Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах 200*150h                              | м2   | 4.2        |
| 4   | Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах 100*150h                              | м2   | 15         |
| 5   | Агаар дамжуулах дугуй огтлолтой хоолойн өвдгөвчийг 90 градустай бэлдэж хийх, ф200         | ш    | 4          |
| 6   | Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх, 200*150h | ш    | 2          |
| 7   | Агаар дамжуулах дугуй огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч бэлдэж хийх, ф200-200*150h             | ш    | 2          |
| 8   | Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх, 200*150-100*150h | ш    | 2          |
| 9   | Агаар сорох сараалж угсрах P150*150   | ш    | 6          |
| 10  | Агаар өгөх сараалж угсрах P150*150  | ш    | 6          |

## ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ БОЛОН ХООЛОЙН БЭХЭЛГЭЭ

| Д/Д | Ажлын нэр                       | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---------------------------------|------|------------|
| 1   | Швеллер 50*50*4 L=1.5м          | ш    | 2          |
| 2   | Уголок угсрах 40*3              | тн   | 0.0176     |
| 3   | Малгайвч угсрах ф400            | ш    | 1          |
| 4   | Угаалтуур угсрах                | ш    | 1          |
| 5   | Хуванцар яндан угсрах ф50 PVC-U | м    | 10         |
| 6   | Хуванцар яндан угсрах ф15 PPR   | м    | 15         |

## ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр  | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1   | Эрчим хүчний хэмнэлттэй ханын цахилгаан халаагуур угсрах, CNS100, N=1кВт, F=15м2 | ш    | 4          |

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ХИЙГДЭХ АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр   | Нэгж       | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------------|------------|
| 1   | Угсралтын хавтан бүхий, хананд ил суурилуулах 12 модультай металл хайрцаг 330x250x120 мм IP44 | ш          | 1          |
| 2   | 3 фазын автомат таслуур 3/25 А МСВ  | ш          | 1          |
| 3   | Автомат таслуур 1/10 А МСВ  | ш          | 2          |
| 4   | Автомат таслуур 1/25 А МСВ  | ш          | 1          |
| 5   | Дифференциал таслуур угсрах 2/25а/30ма  | ш          | 2          |
| 6   | Хэт хүчдэл хязгаарлагч ОПС1в/4р   | ш          | 1          |
| 7   | Таазанд тоноглох диодон гэрэлтэй гэрэлтүүлэгч 220 В 30Вт 3700лм 4000К IP54 1200x115мм         | ш          | 8          |
| 8   | Ил тоноглох хамгаалагдсан хоёрлосон розетка угсрах 16А, IP31 220В                             | ш          | 1          |
| 9   | Ил тоноглох хамгаалагдсан розетка угсрах 16А, IP31 220В                                       | ш          | 4          |
| 10  | Ил тоноглох нэг туйлт унтраалга 250В, 6А, IP20  | ш          | 2          |
| 11  | Ил тавих хамгаалалттай утас салбарлах хайрцаг IP44  | ш          | 8          |
| 12  | 0.66кВ , ПВХ тусгаарлагатай хөнгөн цагаан судал бүхий хүчний кабель ВВГнг 4x4мм2              | м          | 40         |
| 13  | 0.38 кВ зэс голчтой ПВХ тусгаарлагчтай хүчний кабель ППВнг 3x2.5мм2                           | м          | 100        |
| 14  | Ф32 мм-ийн ган хоолой угсрах  | 1 м хоолой | 40         |
| 15  | Ф25 мм-ийн ган хоолой угсрах  | 1 м хоолой | 10         |
| 16  | Төмөр уян хоолой ф16мм  | 1 оруулга  | 80         |