

УЛААНБАТАР ХОТ
БАТЛАВ
 ДУЛААНЫ 4 ДҮГЭЭР ЦАХИЛГААН СТАНЦ
 ТӨХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

Ү.ТӨМӨРХУЯГ.

20...оны... дугаар сарын

Үйлдвэрийн 2-р байрны барилгын дээврийн их засвар

Тайлбар: 2024 оны И/Засвар 9

2023.10.09

Д/Д	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	Хуучин дээврийн давхарласан бетон тэгшилгээтэй хэсгийг буулгаж хаях /урт-50м, өргөн 48м б-30-50мм/	м3	60	шуудайлж гараар буулгана.
2	Дээвэрт трафны хэсэгт траф суулгаж бетон тэгшилгээ хийх b=50-100	м3	12	M150 маркийн бетон
3	Парапетний төмөр буулгах	м	173	Хоёрдогчид тушаана
4	Дээвэрт уур ус тусгаарлагч түрхэх	м2	6150	мастер праймер битум /aquamast/
5	Дээврийн хуйлмал материал нааж индүүдэх /зөрүүлэгт 100мм тооцсон/	м2	6765	Фольгоизол ТФС-2,5
6	Парпетны малгай төмрийг шинэчлэн солих	м2	110.25	Цайрдсан 0,5 мм лист / ам зөрүүлж имхэрдэж хийх/
7	Парапеданд наагдсан материалыг ам дарж хадах	м	210	Даравч төмөр, ф8 тэлэгтэй шруп
8	Борооны усны траф шинээр солих /өргөтгөлийн 3 траф орсон/	ш	36	(1ш трафт 4мм лист 1м2, ф108 труба 1м орно) гагнаж хийнэ.
9	Өргөтгөлийн дээврийн давхарласан бетон тэгшилгээтэй хэсгийг буулгаж хаях /урт-26м, өргөн 19м б-30-50мм/	м3	15	шуудайлж гараар буулгана.
10	Өргөтгөлийн дээврийн хуйлмал материал нааж индүүдэх /зөрүүлэгт 100мм тооцсон/	м2	494	Фольгоизол ТФС-2,5
11	Парпетны малгай төмрийг шинэчлэн солих /0.5x90/	м2	45	Цайрдсан 0,5 мм лист / ам зөрүүлж имхэрдэж хийх/
12	Барилгын хог хаях	м3	75	зориулалтын хогийн цэгт хаях
Борооны усны траф 36 ш солих материал нийлүүлэх				


Д/Д	Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	борооны усны трап 550х550	ширхэг	36	
2	булан ВГП Ø108	ширхэг	40	
3	бүрхүүлтэй электрод Ø3.2	кг	60	
4	труба ВГП Ø89х4.0	метр	12	
5	шугамын фланц Ø89	ширхэг	60	
6	болт-гайка М16 L=80	ширхэг	300	
8	паронит жийрэг б=3	м2	12	
9	труба ВГП Ø105х4.5	м	36	

ХЯНАСАН: ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР



П.БОЛДБААТАР.

ХЯНАСАН: ҮА-НЫ ДАРГА



Б.БАТЗОРИГ.

ХЯНАСАН: НАХ-ИЙН ДАРГА



Б.ТӨРБАТ.

ХЯНАСАН: ХЦ-ИЙН ДАРГА



Д.САЙХАНХҮҮ.

ХЯНАСАН: ТЭЭХ-ИЙН
НОРМЧЛОЛЫН ИНЖЕНЕР



Б.НЯМДОЛГОР.

ЭЗЛЭХҮҮН БОЛОВСРУУЛСАН:
ҮА-НЫ ЦТА ИНЖЕНЕР



Д.ЖАМЦ.

ЭЗЛЭХҮҮН БОЛОВСРУУЛСАН: НАХ-
ИЙН ББЗ,Х ИНЖЕНЕР



Б.БАТСҮРЭН.