

ЗАСАГ ДАРГА

БАТЛАВ

Т.ТУЛГАА

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ЗАСВАР

/5-Р ЦЭЦЭРЛЭГ/

2024 он

Дархан-Уул аймаг

№	НЭР ТӨРӨЛ, ҮЗҮҮЛЭЛТ	ТОДОРХОЙЛОЛТЫН ШААРДЛАГА
1	Материал	Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол бүх бараа материал нь шинэ, ашиглагдаагүй байна. Материалд лабортарын туршилт шинжилгээ хийгдсэн байна.
2	Стандарт	Бараа материал нь олон улсын болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартын шаардлагыг хангасан байна.
3	Байршил	Дархан-Уул аймаг, Дархан сум 13-р баг
4	Төсөвт өртөг	67,236,375.0 төгрөг
5	БУУЛГАХ АЖИЛ	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх 68 м2 Өндөр хүчин чадалтай нураах тоосгон хана буулгах 4,44 м3 Модон ханыг задалж буулгах 41 м2 Тавиуртай цонхыг задалж буулгах 10 м2 Хаалга буулгах 3,5 м2
6	ДОТОР ЗАСВАРЫН АЖИЛ	Дотор ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанарын замаск татах 68 м2 Хана шаргал өнгийн тосон будгаар будах 68 м2 Шинээр дүүжин тааз угсрах 70 м2 ОСП хавтангаар тааз хийх 180 м2 Ус тусгаарлагчийг 1 үе хар цаас нааж хийх 90 м2 Чулуун хөвөн дулаалга хийх /150 мм/ 90 м2 Модоор хүчитгэж долгионт төмөр дээвэр хийх 90м2 Бетон шал цутгах 70 мм 5 м3 Хулдаас нааж шал хийх 70 м2 Саарал зузаан дроз шаланд тавих 55м2 Тоосгон ханатай барилгын 2м2 хүртэл талбайтай вакум цонх угсрах 7,7 м2 Тоосгон ханатай барилгын 2м2 хүртэл талбайтай вакум цонх угсрах 3 м2 Цонхонд хуванцар тавцан суулгах 3,55 м2 Цонх хаалганы амалгааны шаврын засвар 12 м2 Шавардсан хана цагаан өнгийн шохойн будгаар гар аргаар сайн будах 12 м2 Тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай дотор модон хаалга угсрах 1,8 м2 Тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай дотор вакуум хаалга угсрах 1,6 м2 Тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай дотор төмөр хаалга угсрах 1,8 м2
7	НЭМЭЛТ АЖИЛ	Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх 9,25 м3 Пенополистрол дулаалга хийх 100 мм 37 м2 Хананд тор татаж сайн чанарын шавардлага хийх 37 м2

		XPS хавтан дулаалга хийх 70 мм 37 м ² Бруссээр зангидаж бэхлэх, 70*50 мм 600 мм зайтай 37 м ² Рейк доторлогоо хийх 20 мм, 37 м ²
8	ХАЛААЛТЫН АЖИЛ	D=20 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах 28 м D=25 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах 30 м Тохируулах винтель голч d=20 мм байрлуулах 6 ш Буцах винтель голч d=20мм байрлуулах 6 ш Биметалл 14 секцтэй халаагуур угсрах Бөмбөлгөн хаалт голч d=25 мм байрлуулах 4ш Ус юүлэгч d=15 мм тавих 4ш
9	ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ	Ус чийгнээс хамгаалагдсан таазанд тоноглох ЛЕД гэрэлтүүлэгч угсрах, 60*60 хэмжээтэй W=48Вт 6ш 2 даралттай ус чийгнээс хамгаалагдсан ил тоноглох унтраалга тавих 10 А, 2 ширхэг Унтраалга далд тавих хайрцаг 1 ширхэг 2,5 мм ² хүртэл отглолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй дараагийн утас бүрийг сүвлэх 45 м Зэс голтой кабель ПВХ 16 мм ² 35 м Гэрэлтүүлгийн тэжээлийн автомат хайрцаг 1 ширхэг
10	Туршлага	Инженер техникийн ажилтан нь 3-аас доошгүй жил ажилласан дадлага туршлагатай байх
11	Тусгай зөвшөөрөл	БА-8.1 Барилга байгууламжийн засвар, засал чимэглэл, интерьер, орчны тохижилтын ажил
12	Баталгаа	Ажил гүйцэтгэж ашиглалтад хүлээлгэн өгснөөс хойш 2 жилийн хугацаанд чанарын баталгаа шаардана.
13	Зураг төсвийн үнэ	2,040,000.0 төгрөг
14	Санхүүжилт	Урьдчилгаа санхүүжилт олгохгүй

БОЛОВСРУУЛСАН: ТХХОХМЭРГЭЖИЛТЭН



Б.УНДРАХ