

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХИЙГДЭХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.032
2	Ган бүтээц угсрах	тн	0.032
3	Төмөр хийцэд хөрсжүүлэлт хийх гф021, 1удаа хийх	тн	0.032
4	Төмөр хийцийг 2 удаа будах	тн	0.032

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХИЙГДЭХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хананд ил суурилуулах 18 модультай хуванцар хайрцаг 420x265x120 IP44	ш	1
2	3 фазын автомат таслуур 3/40 А МСВ	ш	1
3	1 фазын автомат таслуур 10а	ш	3
4	Автомат таслуур 3/16 А МСВ	ш	2
5	Дифференциал таслуур угсрах 2/25а/30ма	ш	1
6	Хэт хүчдэл хязгаарлагч ОПС1В/4р	ш	1
7	Дүүжин таазанд тоноглох тоос ус чийгний хамгаалалттай гэрэлтүүлэгч 30 Вт 2500лм, 4000К, 600x600 мм IP31	ш	2
8	Таазанд тоноглох ус тоос чийгний хамгаалалттай диодон гэрэлтүүлэгч L-1200, 3700Лм, 4000К 30 Вт IP31	ш	1
9	Дүүжин таазанд тоноглох лед гэрэлтүүлэгч 18Вт 1200лм, 2000К, 300x300 мм IP31	ш	3
10	Ил тоноглох, газардуулгын контакттай розетка 220В 16А IP20	ш	6
11	Ил тоноглох нэг туйлт унтраалга 250В, 6А, IP20	ш	1
12	Ил тоноглох нэг туйлт хоёрлосон унтраалга 250В, 6А, IP20	ш	2
13	Ил утас салбарлах хайрцаг	ш	10
14	0.66 кВ зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай гал тархаадаггүй хүчний кабель ВВГнг 5x10 мм2	м	260
15	0.38 кВ зэс голчтой ПВХ тусгаарлагчтай утас татах ППВнг3x2,5 мм2	м	40
16	0.66 кВ зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай гал тархаадаггүй хүчний кабель ВВГнг 4x4 мм2	м	35
17	Залгаж салгах товчлуур дулааны реле хайрцаг бүхий соронзон залгуур 16А	ширхэг	1
18	Кабелийн хуванцар хайрцаг 40x25 мм	метр	75
19	Төмөр уян хоолой ф16мм /угсралтын хэрэгслийн хамт/	1 оруулга	12
20	Ган хэц угсрах ф10 мм	1 м утас	200
21	Ф25 ган хоолой суурилуулах	1 м хоолой	30
22	Үл тасалдах тэжээлийн үүсгүүр UPS, 220В, 2.7кВт, APC SUA 3000I Smart	шир	1
23	Угсралтын хавтан бүхий төмөр хайрцаг 18 модультай 310x300x150мм IP54	ш	1
24	3 фазын тоолуур угсрах	ш	3
25	Аянгын саваа угсрах ESE	ш	1

ШОНГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.4 кВ-ын төмөр бетон шонгийн нүх гараар ухах	м3	2.7
2	Бетоноор чигжих В20	м3	0.648
3	0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон завсрын тулгуурын шонг босгох А29	1 тулгуур	1
4	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	2.052