

БАТЛАВ. ТӨВ АЙМГИЙН ЗАСАГ
ДАРГА *Олунтүвшин* Д.МӨНХБААТАР

ТӨВ АЙМГИЙН БАЯНЦАГААН СУМЫН ЧИГЛЭЛД БАРИГДАХ АВТО ЗАМЫН
ИНЖЕНЕРИЙН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ ДААЛГАВАР

2024 оны 01 дугаар сарын 02-ны өдөр

Дугаар №ЗД-2024-02

Зуунмод хот

1	Боловсруулах үндэслэл	Төв аймгийн ИТХ –ын 2023 оны 12 сарын 4-ны XVII дугаар хуралдааны 03 дугаар тогтоолын 3-р хавсралтын “Аймгийн замын сангийн хөрөнгө оруулалтаар 2024 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт” -д тусгагдсаны дагуу
2	Төслийн захиалагч	Төв аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Баянцагаан сумын Засаг даргын Тамгын газар
3	Байршил	Төв аймаг, Баянцагаан сум
4	Замын техникийн ангилал, замын зэрэг, хүчин чадал	- Хөдөө орон нутгийн зам, Зэрэглэл 3А - Хүчин чадал 65 км
5	Замын хучилтын хийц	Боловсронгуй төрлийн хучилттай, Хучилтын бүтээцийг тооцоогоор үндэслэнэ
6	Зураг төсөл боловсруулах үе шат, хугацаа	1 үе шаттай 2024 он
7	Төсөл боловсруулах байгууллага	“Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” Монгол Улсын хуулийн дагуу сонгон шалгаруулна.
8	Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр	Орон нутгийн замын сангийн хөрөнгө оруулалт
9	Төсөл гүйцэтгэх хугацаа	Захиалагч гүйцэтгэгч талуудын хооронд байгуулсан гэрээгээр зохицуулна
10	Баримт бичгийн бүрдэл	Холбогдох бичиг баримтыг /иж бүрэн зураг төсөл/ Эх хувь- 1%, Хуулбар-1% өнгөтөөр/, CD-ээр захиалагчид хүлээлгэн өгөх/ pdf өргөтгөлөөр/ - Тайлбар бичиг - Техникийн шаардлага - Техникийн нөхцөл - Ажлын иж бүрэн зураг - Геологийн судалгааны дүгнэлт - Геодези, хэмжилтийн ажлын тайлан - Ажлын нэр төрөл, тоо хэмжээ - Барилгын ажлын төсөв - Авто замын трассд орсон инженерийн шугам сүлжээг шилжүүлэх ажлын зураг төсөл - Зураг төслийн иж бүрдэл бүрийг баталгаажуулсан Магдлалын ерөнхий дүгнэлт
11	Төлөвлөлтийн норм	- “Авто зам төсөллөх” ЗЗБД22-004-2016 - “Авто замын гүүр ба хоолой төсөллөх” БНБД 32-02-12, - Автозамын салбарт мөрдөх стандартын замын тэмдэг, тэмдэглэгээ, гэрлэн дохио, хашилт чиглүүлэх хэрэгслүүдийг

		<p>хэрэглэх дүрэм MNS 4596:2014, MNS 4597:2014, MNS 4159:2014, MNS 4980:2014</p> <p>-Явган хүний зам, талбайн төлөвлөлт. техникийн шаардлага MNS 6808: 2019, "</p> <p>- "Авто замын барилгын ажлын төсвийн жишиг норм" БНБД 81-25-07</p>
12	Онцгой нөхцөл	<p>-“Геодези зураг зүйн тухай” хуулийн 6.1.3 дугаар заалт, “Барилга байгууламжийн инженерийн судалгааны нийтлэг үндэслэл” БНБД 11-07-04-ын II хэсэг инженер геодезийн ажил, “Геодезийн ажил “БНБД 3.01.03-88-д тавигдах шаардлагын дагуу зураг төслийг боловсруулах</p> <p>-Инженер геологийн судалгаа хийж, хэсэг бүрт хөрсний геотехникийн үзүүлэлтүүдийг нарийвчлан тогтоон замын байгууламжийн бүтээцийг тооцоогоор оновчтой сонгох.</p> <p>-Шороон ордын /карьер/ судалгааг дүүргэгч бүрээр тодорхойлж, тооцоолох</p> <p>-Автозамын зорчих хэсгийн төлөвлөлтийг огтлолцож буй болон холбогдож буй бүх талын замын төлөвлөлттэй уялдуулах, захиалагчийн саналыг тусгах</p> <p>-Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах тэмдэг, тэмдэглэгээ, хөдөлгөөн зохицуулалтын тоноглолыг иж бүрэн байдлаар зураг төсөлд тусгах ба зураг төслийг боловсруулахдаа холбогдох байгууллагуудтай зөвшилцсөн байх.</p> <p>-Авто зам, уулзвар болон авто зогсоолын ус зайлуулах байгууламжийг цогц байдлаар шийдвэрлэх</p> <p>-Авто замын барилгын ажлын нэгдсэн төсөвт өртөгт Техник технологийн хяналт / Зөвлөх үйлчилгээний зардлыг/ норм нормативын дагуу, түр барилга ба аж ахуйн бэлтгэл ажил, объект ашиглалтанд оруулах, хог хаягдал цэвэрлэх, зурваст орсон геодезийн хатуу цэгийг шилжүүлж шинээр байгуулах, лабораторийн туршилт шинжилгээний ажлуудтай холбоотой зардлуудыг заавал тусгах</p> <p>-Түүх соёлын үнэт өв дурсгал замын трасст орсон тохиолдолд холбогдох байгууллагуудтай зөвшилцөн хамгаалах болон нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг эцэслэн шийдвэрлэсэн байна</p> <p>-Замын барилгын ажлын явцад тээврийн хөдөлгөөнийг саадгүй явуулах түр замын ажлын хэмжээг гаргаж, зураг төсөвт тусгах;</p> <p>-Зургийн байгууллага хариуцлагын даатгалд хамрагдсан байх;</p> <p>-Нарийвчилсан зураг төслийн иж бүрдлийг Захиалагчаар хянуулж, зөвшилцсөний дараа магадлалд оруулна.</p>
	Инженерийн дэд бүтцэд тавигдах шаардлага	<p>Инженерийн бэлтгэл арга хэмжээ:</p> <p>Үерийн хамгаалалтын сувагт нийлэх гуу жалга, түүний ус хүлээн авах барилга байгууламжийг төлөвлөх</p> <p>Цахилгаан хангамж, гэрэлтүүлэг:</p> <p>Ажлын зураг төслийг боловсруулахдаа “Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК-ны Зуунмод салбарын гаргасан техникийн нөхцлийн дагуу төлөвлөж буй автозамын трассад орсон цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, тулгуур, кабель шугам сүлжээ болон трансформаторын дэд өртөө, хүчний самбаруудыг зөөх, шинэчлэн шилжүүлэхээр төлөвлөх, Хүчний кабель шугам, хуваарилах байгууламж, трансформаторын дэд өртөөг “Улаанбаатар Цахилгаан Түгээх Сүлжээ” ТӨХК-ний боловсруулан баталсан техникийн шаардлагын тодорхойлолтуудад үндэслэх, мөн цахилгаан</p>

		<p>хангамжийн болон гэрэлтүүлгийн ажлын зураг төсөлд орон нутгийн мэргэжлийн ашиглагч байгууллагуудын санлыг тусгаж, тус тус хянуулж батлуулах</p> <p><u>Гадна холбооны сувагчлал:</u></p> <p>Ашиглагч байгууллагаас хүргүүлсэн техникийн даалгаврын дагуу “Мэдээлэл Холбооны Сүлжээ” ТӨК-ний үндсэн сувагчлалыг төлөвлөж буй авто замтай уялдуулан төлөвлөх;</p>
13	Зөвшилцөх байгууллага	<p>Төв аймгийн ЗДТГ, Баянцагаан сумын ЗДТГ, Аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар, Аймгийн Цагдаагийн газрын Замын цагдаагийн тасаг, Аймгийн онцгой байдлын газар, Бусад инженерийн шугам сүлжээ хариуцсан холбогдох байгууллагууд</p>

ХЯНАСАН:
 ЗДТГ-ЫН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО,
 ТӨЛӨВЛӨЛТ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН
 ХЭЛТСИЙН ДАРГА *[Signature]* Д.САРАН-ЭРДЭНЭ

АЙМГИЙН ГХБХБГ-ЫН БАРИЛГА ХОТ
 БАЙГУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА АЙМГИЙН
 ЕРӨНХИЙ АРХИТЕКТУР *[Signature]* Д.ЛАЛТАНСҮХ

БОЛОВОРУУЛСАН:
 ЗДТГ-ЫН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО
 ТӨЛӨВЛӨЛТ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН
 МЭРГЭЖИЛТЭН

[Signature]

Т.С. ...
 ЕРӨНХИЙ
 АРХИТЕКТОР

EA18