

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧ УГСРАХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн суурийн нүх механизмаар ухах	м3	20.4
2	Гэрэлтүүлгийн суурийн нүх гараар ухах	м3	2.1
3	Гэрэлтүүлгийн шонгийн нүх механизмаар булах	м3	15.3
4	Гэрэлтүүлгийн шонгийн нүх эргүүлж булах	м3	2.7
5	Гэрэлтүүлгийн төмөр тулгуурыг трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	5.1
6	Гэрэлтүүлгийн цутгамал суурь угсрах	ш	50
7	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой LED гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	50
8	Гадна талбайн гэрэлтүүлгийн кронштейн шонд угсрах	ш	50
9	Газардуулгын шуудууг механизмаар ухах	м3	11.4
10	Газардуулгын шуудуу гараар ухах	м3	0.4
11	40*4 мм огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	120
12	50*50*4 мм-ийн булан төмрөөр хийсэн 3 метр урт газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах	ширхэг	48
13	Газардуулгын байгууламжинд гагнаж бэхлэх	ш	20
14	Газардуулгын шуудууг эргүүлж булах	м3	11
15	Одоо байгаа 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч буулгах ([k1=0.6], [k2=0.6])	ш	32
КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудууг механизмаар ухаж овоолох	м3	367
2	Кабелийн шуудууг гараар ухах	м3	11.34
3	Ф100 мм голчтой уян хоолойг угсрах	м	
4	0.4 кВ-ын АВВБ 5*16 мм ² кабелийг шуудуунд сунгах	м	1250
5	0.4 кВ-ын АВВБ 4*25+1*16 кабелийг хоолойд сүвлэж тавих	м	756
6	4*2,5 мм ² ПВХ тусгаарлагчтай кабелийг Гэрэлтүүлгийн шонд сунгах	м	400
7	25мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	200
8	16мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	400
9	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	1800
10	Кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	1.8
11	Кабелийн шуудууг механизмаар булах	м3	275
12	Кабелийн шуудууг эргүүлэн гараар булах	м3	49
ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН УДИРДЛАГЫН САМБАР УГСРАХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна гэрэлтүүлгийн самбарыг гэрэлтүүлгийн тулгуурт суурилуулах	ш	6
2	44*4 мм огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	120
3	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	32
4	Газардуулгын байгууламжинд гагнаж бэхлэх	ш	6
5	Газардуулгын шуудууг механизмаар ухах	м3	14
6	Газардуулгын шуудуу гараар ухах	м3	0.65
7	Газардуулгын шуудуу булах	м3	12
ЦАМХАГТ ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цамхагт гэрэлтүүлэгчийн шонгийн суурь гараар ухах	м3	34
2	Цамхагт гэрэлтүүлэгчийн цутгамал суурь угсрах	ш	5
3	Цамхагт гэрэлтүүлгийн 12 м төмөр тулгуур угсарч босгох Ф200-Ф80	1шон	5
4	Төмөр тулгуурт цамхагийн бүтээц угсрах	тонн	0.15
5	Прожекторыг цамхагт суурилуулах, прожекторын чадал 150вт	ш	40

ЗУРАГ ТӨСӨЛ

Нийт зураг төслийн үнэ	18,000,000.00 төгрөг
------------------------	----------------------

Ажлын тоо хэмжээ түүвэрлэсэн:



Б.Оюундарь