

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1 | 0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох | м3 | 27312.6 |
| 2 | 2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах | м3 | 819.648 |
| 3 | Элсэн дэвсгэр үе хийх | м3 | 937.2 |
| 4 | Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах | м3 | 518.33 |
| 5 | 90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах | м3 | 25916.8 |

ГАДНА АРИУТГАХ ТАТУУРГА

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1 | Бохир усны HDPE хуванцар хоолой шуудуунд угсрах d-100 | м | 25 |
| 2 | Бохир усны HDPE хуванцар хоолой шуудуунд угсрах d-160 | м | 1250 |
| 3 | Бохир усны HDPE хуванцар хоолой шуудуунд угсрах d-200 | м | 1000 |
| 4 | Ширмэн яндангийн голч d=150мм угсрах | м | 50 |
| 5 | Ширмэн яндангийн голч d=200мм угсрах | м | 800 |
| 6 | Ф100 мм полиуретан дулаалга б=50мм | м2 | 7.85 |
| 7 | Ф160 мм полиуретан дулаалга б=50мм | м2 | 653.12 |
| 8 | Ф200 мм полиуретан дулаалга б=50мм | м2 | 1130.4 |
| 9 | Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах | ш | 22 |
| 10 | Хуурай хөрсөнд 1500 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах | ш | 59 |
| 11 | Гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх | м2 | 610.8 |
| 12 | Бэхэлгээний деталь төмөр суулгах | тн | 0.678 |
| 13 | Худгийн шат суурилуулах | тн | 0.85 |
| 14 | Модон таг угсрах | м2 | 81 |
| 15 | Модон таг лакаар будах | м2 | 81 |
| 16 | Ширмэн таг угсрах | ш | 81 |
| 17 | Ган гэр хоолойн голч d = 350мм | км | 0.022 |
| 18 | Ган гэр хоолойн голч d = 400мм | км | 0.03 |

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

0.4 КВ-ЫН ЦДКШ КАБЕЛЬ ШУГАМ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|--------|------------|
| 1 | Кабелийн шуудуу гараар ухах | мЗ | 468.8 |
| 2 | Шуудуу хөрсөөр эргүүлж булах | мЗ | 464.11 |
| 3 | Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх | м | 1172 |
| 4 | Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх | м | 1172 |
| 5 | 3х120+1х70 мм ² кв кабелийг шуудуунд сунгах | м | 2350 |
| 6 | Төгсгөвч шахах | ш | 16 |
| 7 | Кабелийн дундын муфт 4пст-1 | ш | 4 |
| 8 | Ган хоолой Ф100мм шуудуунд тавьж угсрах | км | 0.03 |
| 9 | Кабелийн трассын тэмдэглэл бетон шон тавих | ширхэг | 2 |
| 10 | Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх | км | 1.172 |

КТПН-49 ДЭД СТАНЦАД ТОНОГЛОХ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1 | Оролтын автомат таслуур ВА88-37 3р 400а | ш | 1 |
| 2 | Группын автомат таслуур ВА88-33 3р 80а | ш | 2 |
| 3 | Гүйдлийн трансформатор ТТИ-30 400а | ш | 3 |
| 4 | 3 фазын электрон тоолуур угсрах | ш | 1 |

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1 | 0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох | м3 | 235.18 |
| 2 | 2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах | м3 | 16.46 |
| 3 | Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах | м3 | 2.12 |
| 4 | 90 морины хүчтэй бульдозероор хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах | м3 | 100.59 |
| 5 | Суурийн доорхи хөрсийг 30 см зузаан үеээр нягтруулах | м3 | 19.2 |
| 6 | 0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 1-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих | м3 | 152.3 |

СУУРИЙН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1 | Суурийн доор бетон бэлтгэл цутгах В10 | м3 | 1.68 |
| 2 | Цутгамал бетон шал цутгах В20 | м3 | 13.6 |
| 3 | Арматурчлах /нормоос илүү зөрүү нь/ | тн | 3.57 |
| 4 | Бетон шахах шахуургаар зорийн бетон хана цутгах В20 | м3 | 54.01 |
| 5 | Бетон шахах шахуургаар зорийн ЦХ-1, 2 бетон хана цутгах В20 | м3 | 10.8 |
| 6 | Арматурчлах /нормоос илүү зөрүү нь/ | тн | 1.457 |
| 7 | Суурийн ус тусгаарлагч хар тосоор хийх | м2 | 94.28 |
| 8 | Бетон зуурмаг бэлтгэх | м3 | 80.09 |

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1 | Төмөр бетон зүрхэвч цутгах В20 | м3 | 1.44 |
| 2 | Арматурчлах /нормоос илүү зөрүү нь/ | тн | -0.0276 |
| 3 | Цутгамал төмөр бетон бүс цутгах В20 | м3 | 3.06 |
| 4 | Арматурчлах /нормоос илүү зөрүү нь/ | тн | -0.095 |
| 5 | Бетон шахах шахуургаар дам нуруугүй төмөр бетон хүчилт цутгах В20 | м3 | 13.44 |
| 6 | Т/бетон хүчилт арматурчлах /нормоос илүү зөрүү нь/ | тн | 1.289 |
| 7 | Бетон шахах шахуургаар төмөр бетон ялуу цутгах В15 | м3 | 0.3 |
| 8 | Арматурчлах /нормоос илүү зөрүү нь/ | тн | 0.306 |
| 9 | Бетон зуурмаг бэлтгэх | м3 | 18.24 |

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1 | 360 мм-ийн өргөн ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар өрөх | м3 | 33.53 |
| 2 | Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах | тн | 0.7588 |

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1 | Дээврийн бетон тэгшилгээг 30мм-н зузаантай хийх | м2 | 50.4 |
| 2 | Хөөсөнцөр хавтан дулаалга б=200мм хийх | м2 | 50.4 |
| 3 | Дээврийн бетон тэгшилгээг 30мм-н зузаантай хийх | м2 | 50.4 |
| 4 | Керамзит хайргаар дээврийн дулаалга хийх | м3 | 15.12 |
| 5 | Дээврийн бетон тэгшилгээг арматурчлах тэгшилгээний зузаан 40-50мм | м2 | 50.4 |

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

| | | | |
|---|---|----|------|
| 6 | Дээврийн бетон тэгшилгээг 50мм-ийн зузаантай хийх | м2 | 50.4 |
| 7 | Дээвэр дээр хамгаалах үе хийх / Silka Sarnafi / | м2 | 50.4 |
| 8 | Дээврийн нэг үе ус тусгаарлагч / Silka S-felt / наах | м2 | 50.4 |
| 9 | Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хийх | м2 | 50.4 |

ШАЛНЫ АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--------------------------------------|------|------------|
| 1 | 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх | м2 | 50.4 |
| 2 | Шалны 1 үе ус тусгаарлагч хийх | м2 | 50.4 |
| 3 | Шал резин будгаар гараар будах | м2 | 50.4 |

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1 | Пластмасан цонх гараар угсрах /Ц15-16/ | блок | 1 |
| 2 | 3.6м2 хүртэл талбайтай бүргэд хаалга суулгах | ш | 1 |
| 3 | Вакум Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах | м2 | 2.4 |
| 4 | Цонхны тавиур хавтан суулгах | м2 | 1.2 |
| 5 | Хаалганд цоож суулгах | ш | 1 |
| 6 | Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих | м2 | 3.3 |

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1 | Эмульсэн будгаар тааз будах | м2 | 50.4 |
| 2 | Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах | м2 | 72.4 |
| 3 | Дотор амалгаа тосон будагаар сайн чанартай будах | м2 | 4.96 |
| 4 | Хаалга цонхны амалгаа шавардах | м2 | 4.96 |
| 5 | Ус чийгэнд тэсвэртэй эмульсэн будгаар ханыг будах | м2 | 72.4 |

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1 | Хана гадна талаас хөөсөнцөрөөр дулаалах | м2 | 109.6 |
| 2 | Өнгөлгөөний тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх /гадна талд/ | м2 | 109.6 |
| 3 | Гадна амалгаанд дэвсгэр шавардлага хийх | у/м | 109.6 |
| 4 | Гадна амалгаанд эмульсэн будгаар будах | м2 | 2.4 |

БУСАД АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1 | Бетон хаяавч цутгах м50-75 | м3 | 1.572 |
| 2 | Хаяавч бетон дээр 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх | м2 | 15.72 |
| 3 | Парапет цайрдсан төмрөөр бүрж хадах | м2 | 22.1 |
| 4 | Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих | м3 | 1.31 |
| 5 | Бетон зуурмаг бэлтгэх | м3 | 1.572 |

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ, ХҮЧИТ ТӨХӨӨРӨМЖ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------------|------------|
| 1 | Төхөөрөмжийн самбар ТС-1 угсрах | ш | 1 |
| 2 | 3 фазын тоолуур угсрах | ш | 1 |
| 3 | Таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан LED чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч IP54 угсрах | ш | 4 |
| 4 | Хананд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан LED чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч IP54 угсрах | ш | 1 |
| 5 | Хананд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан LED чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч IP54 угсрах | ш | 1 |
| 6 | Ослын баттерейтэй гэрэлтүүлэгч угсрах | ш | 2 |
| 7 | Ил утасны 1 даруулгат хамгаалагдсан унтраалга | ширхэг | 3 |
| 8 | Далд тавих газардуулагч контакттай хоёрлосон розетка | ширхэг | 1 |
| 9 | Салбарлах хайрцаг угсрах | ш | 4 |
| 10 | Унтраалга розетка салбарлах хайрцаг угсрах | ш | 4 |
| 11 | 3х2,5мм ² хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх | м | 150 |
| 12 | 3х4мм ² хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх | м | 70 |
| 13 | Хуванцар хоолой угсрах Ф20мм | м | 220 |
| 14 | 25х4 мм цайрдсан туузан төмөр газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх | м | 50 |
| 15 | 40х4 мм цайрсан газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах | м | 140 |
| 16 | Цайрдсан бөөрөнхий ган ф10мм аянга хамгаалалтын хурээг дээвэрт хийх | м | 35 |
| 17 | Аянга хулаан авагчийг бэхлэх хавтан хавчаараар бэхэлж тавих /тусгаарлагч дэр/ | 1 ш | 18 |
| 18 | Босоо электрод л=3м | ш | 40 |
| 19 | 50мм хүртэл голчтой ган хоолойн гагнасан төмөр бүтээгц суурилуулах | 1 м шу-гам | 3 |
| 20 | Газардуулгын шуудууг гараар ухах | м3 | 6.24 |
| 21 | Газардуулгын шуудууг гараар булах | м3 | 6.1 |

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХАЛААЛТ, АГААР СЭЛГЭЛТ СИСТЕМ УГСРАЛТ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1 | Агаар дамжуулах дугуй огтлолтой хоолойн бэлдэц хийх хоолойн голч d=315 мм | м2 | 10.52 |
| 2 | Агаар дамжуулах дугуй огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 45 градустай бэлдэж хийх, хоолойн голч d=315мм | ш | 8 |
| 3 | Агаар сэлгэлтийн хоолойн дулаалга цавуудаж наах | м2 | 4 |
| 4 | Сараалж Ф100мм | ш | 2 |
| 5 | Сараалж Ф150мм | ш | 6 |
| 6 | Дефлектор ф200мм угсрах | ш | 1 |
| 7 | Дефлектор ф300мм угсрах | ш | 2 |
| 8 | Агаарын хөшиг N=4.0кВт | КОМ | 1 |
| 9 | Цахилгаан радиатор 0.7квт суурилуулах | КОМ | 1 |
| 10 | Цахилгаан радиатор 2.0квт суурилуулах | КОМ | 2 |

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖИЙН ШУГАМ ХООЛОЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, УГСРАЛТ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1 | 0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох | м3 | 74.1 |
| 2 | 2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах | м3 | 2.22 |
| 3 | Элсэн дэвсгэр үе хийх | м3 | 2.95 |
| 4 | Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах | м3 | 1.32 |
| 5 | 90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 1-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах | м3 | 65.6 |
| 6 | Бохир усны HDPE хуванцар хоолой шуудуунд угсрах d-100 | м | 6 |
| 7 | Бохир усны HDPE хуванцар хоолой шуудуунд угсрах d-200 | м | 25 |
| 8 | Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах | ш | 1 |
| 9 | Хуурай хөрсөнд 1500 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах | ш | 1 |
| 10 | Модон таг угсрах | м2 | 1.4 |
| 11 | Модон таг лакаар будах | м2 | 1.4 |
| 12 | Ширмэн таг угсрах | ш | 2 |
| 13 | D=80мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах | м | 3 |
| 14 | Бохир усны хуванцар хоолой d-250 | м | 5 |
| 15 | Бохир усны хуванцар хоолой d-100 | м | 10 |
| 16 | Бохир усны өргөлтийн насос Q=10м3/ц H=8м 4.5кВт | ш | 1 |
| 17 | HDPE хуванцар хоолой Ф40мм | м | 10 |
| 18 | Эпокидын будаг 2 давхар будах | м2 | 202 |
| 19 | Шибэр хаалт Ф200мм | ш | 1 |
| 20 | Microfast 9.0 цэвэрлэх байгууламж ком | ком | 1 |
| 21 | Microfast 4.5 цэвэрлэх байгууламж ком | ком | 1 |
| 22 | Sanltee 1618 сараалж | ком | 2 |
| 23 | Хэт ягаан туяаны халдваргүйжүүлэх гэрэл | ком | 1 |
| 24 | Хлор дозлогч сав | ком | 1 |

ШҮҮРҮҮЛЭХ ТАЛБАЙ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1 | 0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 4-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох | м3 | 137.5 |
| 2 | 2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 4-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах | м3 | 20.538 |
| 3 | Хөрсийг элсээр нягтруулан дэвсгэр хийх | м3 | 41.25 |
| 4 | Полиэтиленэн плёнк тусгаарлагч хийх | м2 | 137.5 |
| 5 | Хөрсийг элсээр нягтруулан дэвсгэр хийх | м3 | 41.25 |
| 6 | 30см зузаан үеэр 10тн-ын жинтэй өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах | м3 | 123.75 |
| 7 | Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх | м3 | 13.75 |
| 8 | Бетон шахах шахуургаар лагийн налуу цутгах B20 | м3 | 4.4 |

БОХИР УСНЫ ӨРГӨХ НАСОС

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|----------------------------------|------|------------|
| 1 | D=50мм голчтой ган хоолой угсрах | м | 15 |
| 2 | Хуванцар хоолой d-50 | м | 5 |
| 3 | Бөмбөлгөн хаалт Ф50мм | ш | 3 |
| 4 | Үл буцах хаалт Ф50мм | ш | 2 |

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

| | | | |
|----|--|----------------|-------|
| 5 | Фланц Ф50мм | ш | 10 |
| 6 | ПЭ адаптер Ф50мм | ш | 1 |
| 7 | Бохир усны өргөлтийн насос Q=15.42м ³ /ц H=6.2м 1.6кВт | ш | 2 |
| 8 | Манометр | ш | 4 |
| 9 | Хоолойн дулаалга | м ² | 41.48 |
| 10 | Бохир усны HDPE хуванцар хоолой шуудуунд угсрах d-160 | м | 1.5 |
| 11 | Хуурай хөрсөнд 2000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах | ш | 1 |
| 12 | Ширмэн таг угсрах | ш | 1 |

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА АВТО ЗАМ ТАЛБАЙ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1 | Барилга барих талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх | м2 | 38 |
| 2 | Хайрган дэвсгэр үе хийх | м3 | 5.7 |
| 3 | Халуун асфальтбетон хучилтыг гараар байгуулах / жижиг тохижилтын ажилд/ | 1м3 | 3.8 |
| 4 | Замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/ | 1у/м | 30 |

ЯВГАН ЗАМ ТАЛБАЙ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1 | Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх | 1м3 | 1.2 |
| 2 | Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/ | 1м2 | 12 |
| 3 | Явган замын хашлага тавих /0,5x0.3x0.15м/ | 1у/м | 34 |

НОГООН БАЙГУУЛАМЖ ЗҮЛЭГЖҮҮЛЭЛТ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1 | Зүлэг суулгах талбайг гар аргаар тэгшлэх | м2 | 70 |
| 2 | Гоёлын засмал зүлэг ба шилэн хүлэмжинд үржүүлсэн суулгацийг гараар хийх | м2 | 70 |
| 3 | Үндэс, шороотой мод бут сөөгийг 1x1x0.6 хэмжээтэй стандартын нүхэнд суулгах | ш | 14 |

ГАДНА ТОРОН ХАШАА УГСРАЛТ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|--------|------------|
| 1 | Хашааны шонгийн суурийн нүх гараар ухах | м3 | 8.4 |
| 2 | Шонгийн бетон суурь цутгах | м3 | 3.08 |
| 3 | Төмөр торон хашаа 2.0x1.5м угсрах | 1 секц | 22 |
| 4 | Төмөр торон хаалга 2.0x1.5м угсрах | ширхэг | 2 |