

СЭЛЭНГЭ АЙМАГ БАЯНГОЛ СУМЫН НУТАГ ДЭВСГЭРТ 4 ШИРХЭГ ГҮНИЙ ХУДАГ ГАРГАХ АЖЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

А. Бэлчээрийн худаг гаргах ажлыг гүйцэтгэхдээ техникийн баримт бичгийн үндсэн бүрдэл хэсэг болох манай улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа барилгын норм ба дүрэм, стандарт, техникийн нөхцлийг нэг бүрчлэн баримталж ажиллана.

Б.Талбай дахь хөдөлмөр хамгаалал, эрүүл ахуй, аюулгүй ажиллагааг хангах, хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагаа эрүүл ахуйн норм, дүрэм, стандарт, ажлын байран дах болон талбайн үзүүлэн таниулах материал, тэмдэг, тэмдэглэгээ зайлшгүй байх шаардлагатай.

№	Хийгдэх ажлын төрөл	Хийгдэх ажлууд
1	Гүний худгийн цооног ухах, барилга байгууламжийн зураг төсөв батлуулах	Гүний худгийг батлагдсан зураг, төсвийн хүрээнд ажлыг гүйцэтгэнэ.
2	Усны хайгуулын шинжилгээ хийх	Худгийг гаргахдаа захиалагчтай харилцан зөвшөлцсөний дагуу 4 цэгт усны хайгуулын ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.
3	Гүний худаг гаргах ажлыг гүйцэтгэх	Усны хайгуулын ажлын дүнд батлагдсан цэгт худаг гаргах ажил гүйцэтгэх шугаман болон сүлжээ график, санхүүжилт, материал татан авалт, талбайн зохион байгуулалтын график тус тус ирүүлнэ.
		Худаг гаргах ажилд хэрэглэгдэх материал нь шинэ, ашиглагдаагүй, сүүлийн үеийн, ашиглалтын шаардлага хангасан байна.
		Цооногийн ашиглалтын ундарга 2-6 м ³ ус өгөх хүчин чадалтай байна.
		Суултын яндангийн материал нь ган, ундны усанд хэрэглэхэд зөвшөөрөгдсөн байна.
		Шүүрийн яндангийн диаметр нь 25 мм-ээс багагүй, материал нь төмөр болон ундны усанд хэрэглэхэд зөвшөөрөгдсөн хүйтэнд тэсвэртэй хуванцар хоолой байж болно.
		Тунгаагуурын гүн 2 м-ээс багагүй
4	Паспорт, гэрчилгээжүүлэх	Усны чанарын шинжилгээг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэж дүгнэлт гаргуулах Худгийн паспортыг гаргах