

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ**ТҮР БАРИЛГА БА ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ**

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-01-03	Ажилтнуудын зөөврийн сууц байрлуулах	1 ш	3.0
25-01-01	Гэр барих	1 гэр	2.0
25-01-06	Усны нөөцийн сав байрлуулах	1 ш	2.0
25-01-16	Галын постын түр байр байгуулах	1 пост	2.0
25-01-02	Бие засах газар байгуулах (3.0x2.5x2.0м)	1 ш	2.0
25-01-08	Контейнер байрлуулах (агуулахын зориулалттай, 40 тн)	1 ш	2.0
25-01-12	Оффисын зөөврийн байр байрлуулах	1 ш	1.0
25-01-13	Харуулын зөөврийн байр байрлуулах	1 ш	1.0
25-01-20	Арматур болон төмөр хийц, бүтээц боловсруулах төхөөрөмж байрлуулах	1 иж бүрдэл	1.0

ЗАМЫН ЧИГ СЭРГЭЭХ

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-02-02	Замын чиг сэргээх (GPS)	1 км	4.6

ЗАМЫН ТРАСС, ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ АЖИЛ

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-07-02	Экскаватораар ухмал байгуулан зөөвөрлөж зайлуулах	1 м3	19,169.35
25-04-01	Бульдозероор ургамлын үе хуулах	1 м3	12,222.08
25-04-04	Далангийн ул хөрс тэгшлэх, нягтруулах	1 м2	78,747.0

ЗАМЫН УХМАЛ, ДАЛАНГИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-07-05	Шороон ордоос зөөврөөр далан байгуулах	1 м3	46,930.84
25-07-03	Хатуу материалын ухмал ухаж, суллах	1 м3	3,326.13
25-07-12	Хатуу материалыг зайлуулах	1 м3	3,326.13
25-07-06	Ухмалаас зөөврөөр далан байгуулах	1 м3	2,993.52

ЗАМЫН УС ЗАЙЛУУЛАХ ЭНГИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-12-07	Шуудууг чулуун өрлөг хийж бэхлэх	1 м2	1,550.53

ЗАМЫН СУУРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-08-01	Хөлдөлтөөс хамгаалах үе байгуулах h=0.3м	1 м3	18,062.76
25-08-06	Цементээр бэхжүүлсэн зохист найрлага бүхий хольцоор суурь байгуулах (дэвсгэгчээр) h=0.2м	1 м3	7,271.45

ЗАМЫН ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-10-05	Халуун асфальтбетон хольцоор өнгө үе байгуулах h=0.04м	1 м3	1,362.33
25-10-02	Шингэн түрхлэг хийх (Task coat)	1 м2	34,294.6
25-10-04	Халуун асфальтбетон хольцоор суурь үе байгуулах h=0.05м	1 м3	1,714.73
25-10-01	Шингэн цацлага хийх (Prime coat)	1 м2	34,294.6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

25-11-01	Хайрган хөвөө механизмаар байгуулах (Хучлага хийсний дараах асгамал хөвөө)	1 м3	5,976.0
----------	--	------	---------

ЗАМЫН ТОНОГЛОЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-15-03	Дохионы төмөрбетон шон суулгах	1 ш	102.0
25-15-04	Хамгаалалтын төмөр туузан хашилт угсрах (шонг төхөөрөмжөөр цохиж суулгах)	1 м	5,125.0
25-15-01	Замын тэмдэг суурилуулах	1 ш	42.0
25-14-03	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар термопластик будгаар хийх	1 м2	1,424.76

ТӨМӨРБЕТОН ДУГУЙ ХООЛОЙН БАРИЛГА - D1000-7 ЦЭГТ

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
28-16-01	Хоолойн суурийн ухмал	1 м3	499.44
28-16-02	Хоолойн ул суурь нягтруулах	1 м2	644.3
28-16-03	Хоолойн суурийг зохистой ширхэглэл бүхий элс хайргаар байгуулах	1 м3	32.3
28-16-07	Цементбетон суурь байгуулах	1 м3	28.62
28-16-09	Төмөрбетон тулц цутгах	1 м3	32.76
28-16-04	Төмөрбетон шал цутгах	1 м3	77.0
28-16-05	Төмөрбетон хоолой суурин дээр байрлуулах, d1000	1 м	100.0
28-16-08	Хоолойн толгой, далбаа, шал, тулц цутгах	1 м3	52.43
28-16-12	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1 м2	308.88
28-16-17	Буцаан дүүргэлт хийх	1 м3	271.76
28-16-14	Хоолойн орох, гарах хэсгийн чулуун бэхэлгээ хийх	1 м3	243.9
28-16-13	Далангийн хажуу налуугийн элс цементэн зуурмагтай чулуун бэхэлгээ хийх	1 м2	138.08
28-16-18	Урсгалын хэвгийг экскаватороор засах	1 м3	140.0

ТӨМӨРБЕТОН ДУГУЙ ХООЛОЙН БАРИЛГА - D1000 X 2-6 ЦЭГТ

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
28-16-01	Хоолойн суурийн ухмал	1 м3	493.46
28-16-02	Хоолойн ул суурь нягтруулах	1 м2	628.8
28-16-03	Хоолойн суурийг зохистой ширхэглэл бүхий элс хайргаар байгуулах	1 м3	63.58
28-16-07	Бетон суурь байгуулах	1 м3	57.4
28-20-01	Төмөрбетон шал, бөгж бетон цутгах	1 м3	175.64
28-16-09	Төмөрбетон тулц цутгах	1 м3	35.4
28-20-02	Төмөрбетон хоолой суурин дээр байрлуулах, d1000 x 2	1 м	94.0
28-20-04	Хоолойн далавч хана, толгой, шал, тулц цутгах	1 м3	46.56
28-16-12	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1 м2	586.56
28-16-17	Буцаан дүүргэлт хийх	1 м3	112.8
28-16-14	Хоолойн орох, гарах хэсгийн чулуун бэхэлгээ хийх	1 м3	159.41
28-16-13	Далангийн хажуу налуугийн элс цементэн зуурмагтай чулуун бэхэлгээ хийх	1 м2	268.14
28-16-18	Урсгалын хэвгийг экскаватороор засах	1 м3	120.0

АВТО ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖИЙГ УЛСЫН АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-20-01	Авто зам, замын байгууламжийн гүйцэтгэлийн зураг боловсруулах	1 км	4.6
25-20-02	Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах	1 км	4.6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

25-19-02	Зам ашиглалтад өгөх үеийн хог цэвэрлэх	1 км	4.6
----------	--	------	-----