

**АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ****ЗАМЫН ЧИГ СЭРГЭЭХ**

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-02-02	Замын чиг сэргээх (GPS)	1 км	4.7

**ЗАМЫН ТРАСС, ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ АЖИЛ**

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-07-02	Экскаватораар ухмал байгуулан зөөвөрлөж зайлуулах	1 м3	8,803.16
25-04-01	Бульдозероор ургамлын үе хуулах	1 м3	14,174.45
25-04-04	Далангийн ул хөрс тэгшлэх, нягтруулах	1 м2	94,496.33

**ЗАМЫН ДАЛАНГИЙН АЖИЛ**

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-07-05	Шороон ордоос зөөврөөр далан байгуулах	1 м3	71,729.04

**ЗАМЫН СУУРИЙН АЖИЛ**

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-08-01	Хөлдөлтөөс хамгаалах үе байгуулах h=0.3м	1 м3	18,054.11

**ТӨМӨРБЕТОН ДУГУЙ ХООЛОЙН БАРИЛГА - D1000-5 ЦЭГТ**

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
28-16-01	Хоолойн суурийн ухмал	1 м3	359.52
28-16-02	Хоолойн ул суурь нягтруулах	1 м2	462.4
28-16-03	Хоолойн суурийг зохистой ширхэглэл бүхий элс хайргаар байгуулах	1 м3	19.24
28-16-07	Цементбетон суурь байгуулах	1 м3	20.98
28-16-09	Төмөрбетон тулц цутгах	1 м3	23.4
28-16-04	Төмөрбетон шал цутгах	1 м3	55.0
28-16-05	Төмөрбетон хоолой суурин дээр байрлуулах, d1000	1 м	72.0
28-16-08	Хоолойн толгой, далбаа, шал, тулц цутгах	1 м3	37.45
28-16-12	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1 м2	224.64
28-16-17	Буцаан дүүргэлт хийх	1 м3	217.14
28-16-14	Хоолойн орох, гарах хэсгийн чулуун бэхэлгээ хийх	1 м3	175.5
28-16-13	Далангийн хажуу налуугийн элс цементэн зуурмагтай чулуун бэхэлгээ хийх	1 м2	87.45
28-16-18	Урсгалын хэвгийг экскаватороор засах	1 м3	100.0

**ТӨМӨРБЕТОН ДӨРВӨЛЖИН ХООЛОЙН БАРИЛГА - 2.0X2.0 МХ1**

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
28-16-01	Хоолойн суурийн ухмал	1 м3	409.46
28-16-02	Хоолойн ул суурь нягтруулах	1 м2	453.44
28-16-03	Хоолойн суурийг зохистой ширхэглэл бүхий элс хайргаар байгуулах	1 м3	27.22
28-25-01	Бетон суурь байгуулах, 2.0x2.0м	1 м3	18.14
28-16-09	Төмөрбетон тулц цутгах	1 м3	43.2
28-25-01	Амсрын ул бетон /төмөр бетон шал/ цутгах	1 м3	111.08
28-25-02	Хоолойн хэсэглэл суурин дээр цутгах, 2.0x2.0м	1 м3	155.52
28-25-03	Хоолойн далавч хана, шал, тулц цутгах	1 м3	73.44

**АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ**

28-16-13	Далангийн хажуу налуугийн элс цементэн зуурмагтай чулуун бэхэлгээ хийх	1 м2	200.0
28-16-14	Хоолойн орох, гарах хэсгийн чулуун бэхэлгээ хийх	1 м3	216.0
28-16-17	Буцаан дүүргэлт хийх	1 м3	145.15
28-16-12	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1 м2	952.56
28-16-18	Урсгалын хэвгийг экскаватороор засах	1 м3	80.0

Тоо хэмжээний инженер: Б.Энхтулга /...../