

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ**БАРИЛГЫН ТАЛБАЙН БЭЛТГЭЛ**

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
28-01-01	Гүүр, хоолой байгуулах зурвас газрын цэвэрлэгээ	1 м2	1,100.0
28-01-02	Барилгын үйлдвэрлэл явуулах талбай байгуулах	1 м2	500.0

ТҮР БАРИЛГА

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-01-03	Ажилтнуудын зөөврийн сууц байрлуулах	1 ш	2.0
25-01-02	Бие засах газар байгуулах (3.0x2.5x2.0м)	1 ш	1.0
25-01-06	Усны нөөцийн сав байрлуулах	1 ш	1.0
25-01-16	Галын постын түр байр байгуулах	1 пост	1.0

ЧИГ СЭРГЭЭХ

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-02-01	Чиг сэргээх	1 км	0.05

ЗАХЫН ТУЛГУУРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
28-03-02	Захын тулгуурын котлован ухах	1 м3	826.8
28-03-12	Бетоноор тэгшилгээний үе байгуулах в15	1 м3	11.07
28-06-01	Захын тулгуурын суурь цутгах в30	1 м3	212.04
28-07-02	Захын тулгуурын толгой, ар хана цутгах в30	1 м3	28.3
28-07-09	Захын тулгуур цутгах в30	1 м3	140.0
28-07-05	Захын тулгуурын далавч цутгах в30	1 м3	18.12
28-16-17	Буцаан дүүргэлт хийх	1 м3	417.27

АЛГАСАЛ БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
28-07-04	Тулах хэсгийн дэр бетон цутгах В25	1 м3	1.03
28-08-01	Ган тулах хэсэг байрлуулах	1 ш	14.0
28-07-06	Сейсмикийн довжоо цутгах В30	1 м3	0.61
28-27-03	Арматур хүчитгэх (25 м дам нуруунд 7 ширхэгтэй 1 багц)	1 багц	28.0
28-08-12	"I" хэлбэрийн дам нуруу цутгах в40	1 м3	97.33
28-08-05	Дам нуруу байрлуулах	1 ш	7.0
28-08-10	Диафрагм цутгах в40	1 м3	5.27
28-08-06	Завсрын бетон цутгах в40	1 м3	23.62

ДАМЖИХ ХАВТАН

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
28-10-11	Дамжих хавтангийн дэр бетон цутгах В30	1 м3	7.2
28-10-12	Дамжих хавтан байрлуулах В30	1 м3	35.8

ЗОРЧИХ ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
----------	-----------	-------------	------------

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

28-11-01	Хэв гажилтын заадас хийх	1 м	23.56
28-03-12	Тэгшилгээний бетон цутгах в15	1 м3	23.04
28-10-16	Аюулгүйн хашлага цутгах	1 м3	10.38
28-10-17	Наамал ус тусгаарлагч хийх	1 м2	192.0
25-10-04	Халуун асфальтбетон хольцоор суурь үе байгуулах	1 м3	9.6
25-10-05	Халуун асфальтбетон хольцоор өнгө үе байгуулах	1 м3	7.7

ГҮҮРИЙН ТОНОГЛОЛ

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
28-10-15	Явган хүний замын хайсны суурь цутгах	1 м3	6.1
28-10-15	Явган хүний зам цутгаж хийх	1 м3	14.04
28-08-14	Ус гаргах хоолой байрлуулах	1 ш	4.0
25-15-01	Замын тэмдэг суурилуулах	1 ш	8.0
28-10-14	Аюулгүйн хашлага будах	1 м2	49.28
25-15-04	Хамгаалалтын төмөр хайс байрлуулах	1 м	64.0
25-15-03	Дохионы төмөрбетон шон суулгах	1 ш	20.0

ДАЛАН СУВГИЙН БЭХЭЛГЭЭ

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
28-13-06	Цементэн зуурмагтай чулуун бэхэлгээ хийх	1 м2	78.8
28-12-01	Конусан бэхэлгээний шороо хийх	1 м3	186.2
28-13-02	Рисбермийн суваг экскаватороор ухах	1 м3	75.0
28-13-03	Рисбермд чулуу хийх	1 м3	75.0

ЛАБОРАТОРИЙН ТУРШИЛТ ШИНЖИЛГЭЭ

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-24-264	Цементбетоны орц тогтоох	1 удаа	5.0
28-28-01	Бетон хольцын конусан суултыг тодорхойлох	1 удаа	50.0
28-28-03	Бетон хийц, бүтээцийн бат бэхийн туршилт	1 ком	150.0
28-28-02	Бетон хольцоос шоо болон цилиндр хэвээр дээж авах	1 удаа	150.0

ГҮҮРИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙГ УЛСЫН АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
28-30-01	Объектыг ашиглалтад оруулах	1 у/м гүүрэнд	24.0