

### 3-ЫН ЦДАШ УГСРАХ АЖИЛ

слэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
00-01	10 кв-ын шонгийн нүхнүүдийн цэгийг тэмдэглэж гадас зоох	1тулгуур	2	3.4 / 2	1.05 / 0.00	2.1 / 0.00	6459 / 5212	13564 / 21	13,585
50-03	Тулгуурын нүхийг гараар ухах	м3	3.2	2.5 / 2	5.74 /	18.352 /	5680 / 5212	104239 /	104,239
70-02	Тулгуурын нүхийг эргүүлж булах	м3	3.04	1.3 / 2	1.84 /	5.58 /	4554 / 5212	25411 /	25,411
50-05	Төмөр бетон шон ба хөндлөвчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	3	2.3 / 2	0.57 /	1.71 /	5493 / 5212	9393 /	9,393
50-01	Дамартай утас, тросыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.18	2.0 / 2	2.06 /	0.371 /	5212 / 5212	1933 /	1,933
71-02	10кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын завсрын өндөрлөсөн төмөр бетон тулгуур угсарч босгох	1 тулгуур	2	3.0 / 2	3.84 / 0.01	7.68 / 0.02	6150 / 5212	47232 / 104	47,336
30-04	10 кв-ын хүчдэлтэй агаарын шугамын 70 мм2 огтлолтой утасыг зөрлөггүйг татах	км (3 утас)	0.211	3.6 / 2	31.56 / 1.8	6.659 / 0.38	6613 / 5212	44037 / 1977	46,014

Нийт Хүн/цаг: 42.45 / 0.4      Үндсэн цалин: 247,911

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 42,145

Нэмэгдэл цалин: 91,727

Нийт цалин: 381,783

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 51,541

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 51,923

Ажиллах хүчний зардал: 485,247

### 3-ЫН ЦДАШ УГСРАХ АЖИЛ

слэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
50-03	Тулгуурын нүхийг гараар ухах	м3	3.2	2.5 / 2	5.74 /	18.352 /	5680 / 5212	104239 /	104,239
70-02	Тулгуурын нүхийг эргүүлж булах	м3	3.04	1.3 / 2	1.84 /	5.58 /	4554 / 5212	25411 /	25,411

11-02	0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон анкер тулгуурын шонг босгох, /акн2, уан2, оан2/	1 тулгуур	9	2.9 / 2	5.45 / 0.00	49.05 / 0.04	6056 / 5212	297047 / 188	297,234
10-05	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3х35+1х54 мм2 сип утас завсрын тулгуурт татах	км	0.31	3.4 / 2	36.74 /	11.389 /	6459 / 5212	73564 /	73,564