

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## АГААР СОРОХ МЕХАНИК СИСТЕМ \ ЕС-1 \

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 150-150 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	3
2	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой 150x150мм хоолойн эргэлт 90 градустай	ш	2
3	Сараалж суулгах PP150мм	ш	4
4	Зонт угсрах 150x150мм	ш	1
5	Дамжуулах хоолойн дулаалга 150x150мм	м2	2

## АГААР СОРОХ МЕХАНИК СИСТЕМ |С-1|

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Вентиляторын агрегат байрлуулах \ L=375м3\цаг N=0.085кВт Н=515Па	ш	1
2	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 150-150 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	11
3	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой 150x150мм хоолойн эргэлт 90 градустай	ш	3
4	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагч 150x150 150x150 150x150мм	ш	1
5	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч ф150 150x150мм	ш	2
6	Сараалж суулгах PP150мм	ш	4
7	Зонт угсрах 150x150мм	ш	2
8	Дамжуулах хоолойн дулаалга 150x150мм	м2	2
9	Зөөлөн холбоос	ш	4