

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг 140 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	1632
2	3-р зэргийн хөлдүү хөрсийг өндөр бүтээмжтэй гадсан мунаар 1м гүн сийрэгжүүлэх	м3	2376.4
3	Суурийн нүхийг 0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	2376.4
4	Суурийн мөнх цэвдэг хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт алхаар сийрүүлж, тэгшлэх	м2	178.9
5	Механизмаар суурийн хөрсийг булах	м3	2081
6	Суурийн шуудуу хүнхээл нүхийг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	367.2
7	Суурийн хажуугаар хийсэн хөрсийг хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	2448.2
8	Илүү шороог автосамосвалоор зөөж хаях	м3	2555.3

СУУРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх В10	м3	18.97
2	Төмөр бетон баганан суурь цутгах В25	м3	54.8
3	Баганан суурийг нэмж арматурчилах	тн	2.45
4	Суурийн холбоос дам нуруу төмөр бетоноор цутгах В25	м3	35.87
5	Суурийн дамнуруу нэмж арматурчилах	тн	0.2
6	Суурийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	434.12
7	Суурийн хана хөөсөнцөрөөр дулаалах 100мм	м2	480.76
8	Суурийн дулаалгын хананд ус тусгаарлагч плёнк хийх	м2	480.76
9	Нэмэлт арматурчлал	тн	0.25
10	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	109.64

ТӨМӨР БЕТОН КАРКАСЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон багана цутгах В25	м3	77.9
2	Багана нэмж арматурчилах	тн	17.08
3	Төмөр бетон хана цутгах В25	м3	9.12
4	Төмөр бетон дам нуруу цутгах В25	м3	172.99
5	Төмөр бетон туслах дам нуруу цутгах В25	м3	6.24
6	Төмөр бетон хучилт цутгах В25	м3	165.59
7	Хучилт нэмж арматурчилах	тн	10.59
8	Төмөр бетон шат цутгах В20	м3	6.71
9	Нэмэлт арматурчлал	тн	3.83
10	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	438.55

МЕТАЛЛ ХИЙЦИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	18.03
2	Металл төмөр ган багана угсрах	тн	6.96
3	Металл төмөр багана будах	тн	6.96
4	Төмөр металл дам нуруу угсрах	тн	9.09
5	Металл төмөр туслах дамнуруу, татуурга угсрах	тн	0.34

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

6	Төмөр дам нурууг 2 удаа будах	тн	9.48
7	Дээврийн С төмөр угсрах	тн	1.64
8	С төмөр нурууг 2 удаа будах	тн	1.64

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	360 мм-ийн өргөн гадна ханыг блокоор өрөх	м3	181.66
2	Дотор хана 250 мм-ийн тоосгоор цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	125.35
3	Дээврийн салхивчийн хана 250 мм-ийн тоосгоор цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	2.5
4	Парапетны хана 250 мм-ийн тоосгоор цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	26.39
5	120мм дотор хана тоосгоор арматургүй өрөх	м2	203.77
6	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	1.417
7	Бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	2.508
8	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу Я12,12,14	ш	47
9	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу Я18,12,14	ш	4
10	0,3тн хүртэл жинтэй ялуу Я15-38-22	ш	16
11	0,3тн хүртэл жинтэй ялуу ДЯ15-38-22	ш	2
12	0,3тн хүртэл жинтэй ялуу ДЯ18-38-22	ш	8
13	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	16.26
14	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	62.5

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	322.2
2	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	322.2
3	Дараагийн үе тутамд нэмэх	м2	322.2
4	Хөөсөнцөр хавтангаар төмөр дээвэр дулаалах 200мм	м2	322.2
5	Дээврийн бетон тэгшилгээг 50мм-ийн зузаантай хийх	м2	328.64
6	Дээврийн бетон дээр хөрсжүүлэлт хийх	м2	328.64
7	Чулуугүй хар цаасаар дээврийг бүрэх Техноэласт ЭПП	м2	328.64
8	Чулуутай хар цаасаар дээврийг бүрэх Техноэласт ЭКП	м2	328.64
9	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх	м2	478.94
10	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	1045.91

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуванцар рамтай шилэн фасад цонх угсрах.	м2	16
2	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	16
3	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	2.1
4	Гадна металл рамтай шилэн хаалга суулгах 1400*2100	ш	2
5	Хуванцар рамтай Здавхар шиллэгээтэй хаалга угсрах	м2	10
6	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	10
7	Дотор тоосгон хананд модон хаалга усрах	м2	41.37
8	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	41.37
9	Хаалганд барилтай цоож суулгах	ш	24
10	Цонх хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	95.18

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

11	Цонх хаалганы амалгаанд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	95.18
12	Эмульсэн будгаар амалгаа будах	м2	95.18

ШАТНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шатны гишгүүрийг гантиг хавтангаар өнгөлөх	м2	27.8
2	Шатны эргэх тавцанд чулуун хавтан наах	м2	6
3	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	1
4	Шатны хайс угсрах	тн	1
5	Шатны хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	1

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шаланд 2 үе уур ус тусгаарлалт хийх	м2	977.53
2	Хөөсөнцөр хавтангаар дулаан ба дуу тусгаарлалт хийх 100mm	м2	977.53
3	Бетон дэвсгэр үе шалны тэгшилгээ хийх 70mm	м3	65.65
4	АЦө -ний шаланд уур ус тусгаарлалт хийх	м2	50.18
5	Ацө -ний хавтанцарыг /плита/ бетон шаланд цавуугаар наах	м2	28.58
6	Бусад хэсгийн шалыг хавтанцарыг /плита/ бетон шаланд цавуугаар наах	м2	115.5
7	Шалны керамик хавтан шаланд цавуугаар наах	м2	328.73
8	Паркетэн шал хийх	м2	465.12
9	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	18.5
10	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	65.65

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна хананы хаяавч (цокол)-ын хананд гоёлын зүймэл хавтан наах	м2	89.5
2	Чулуун хөвөн хавтангаар гадна хана дулаалах d-150mm	м2	988.6
3	Гадна ханыг өнгийн металжсан хавтанцараар өнгөлөх	м2	1045.91
4	Гадна шилэн фасад хана угсрах	м2	153.92
5	Гадна шилэн фасад хаалга угсрах	м2	5.88
6	Гадна салхивч, парапетны ханыг цемент шохойн зуурмагаар шавардах	м2	136.34
7	Гадна хана фасадны эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	136.34
8	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	1330.42

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосгон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	2271.53
2	Дамнуруу баганан гадаргууд хар замаскан тэгшилгээ хийх	м2	294.8
3	Плитагаар өнгөлөх тоосгон хананд дэвсгэр шавардлага хийж өнгөлөх	м2	119.71
4	Плита наах хананд ус тусгаарлагч шингэн хийх	м2	119.71
5	Ханын плита наах	м2	119.71
6	Ханын гадаргууд цагаан замаскан тэгшилгээ хийх	м2	2109.33
7	Дотор хана өнгийн эмульсэн будгаар будах	м2	2109.33
8	Дотор хана ус чийгний хам-тай эмульсэн будгаар будах	м2	53.2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

9	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	455.61
10	Төмөр каркастай гипсэн хавтангаар гэрэлтүүлгийн нуухтай гоёлын тааз угсрах	м2	494
11	Таазны гадаргууд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	949.61
12	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	921.71
13	Тааз ус чийгний хам-тай эмульсэн будгаар будах	м2	27.9
14	Шатны налууд сайн чанарын шавардлага хийх	м2	20
15	Шатны налуу гадаргууд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	20
16	Шатны шавардсан хэсгийг эмульсэн будгаар будах	м2	20
17	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	44.3

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах В25	м3	9.65
2	Гадна довжоо нэмж арматурчилах	тн	1.71
3	Довжоо чулуун хавтангаар өнгөлөх	м2	106.1
4	Гадна пандус цутгах В25	м3	7.92
5	Гадна пандусын орцоос илүү арматур хасах	тн	-0.36
6	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.79
7	Гадна довжоо шатны хайс угсрах	тн	0.79
8	Гадна довжооны хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.79
9	Хаяавч бетон хийх	м3	9.3
10	Хаяавчин дээр цементэн тэгшилгээ хийх	м2	93
11	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.2
12	Дээврийн төмөр шат угсрах	тн	0.2
13	Дээврийн шат тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.2
14	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	26.87

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ /1-2 ДАВХАР/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Яндангийн голч ф15-25мм /бэлдэц бэлтгэх/	м	456
2	Яндангийн голч ф32-40мм /бэлдэц бэлтгэх/	м	158
3	D=15 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	131
4	D=20 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	236
5	D=25 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	89
6	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	121
7	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	37
8	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	
9	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	44.8
10	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	44.8
11	Хамгаалалтын материалаар гадаргууг ороох	м2	44.8
12	Яндан хоолойн гэх мэт гадаргуу 2 удаа будах	м2	44.8
13	Яндан хоолойн d=50мм усаар шахаж шалгах	м	614
14	Ширмэн радиатор	Экм	181.92
15	Радиатор гадаргуу 2 удаа будах	м2	139.4
16	Термостат толгойтой хаалт суурилуулах	ш	60
17	Буцах хаалт тавих	ш	60
18	Радиаторын хий авагч	ш	40
19	Автомат хий авагч	ш	4

ДУЛААНЫ УЗЕЛИЙН ХЭСЭГ /ХУВААРИЛАХ КОЛЛЕКТОР/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуваарилах коллектор ф133	ш	2
2	Яндан хоолойн гэх мэт гадаргуу 2 удаа будах	м2	3
3	Бөмбөлгөн хаалт голч d=57мм байрлуулах	ш	2
4	Бөмбөлгөн хаалт голч d=40мм байрлуулах	ш	2
5	Бөмбөлгөн хаалт голч d=32мм байрлуулах	ш	4
6	Балансын хаалт ф40мм тавих	ш	2
7	Балансын хаалт ф32мм тавих	ш	4
8	Ус юүлэгч ф40мм тавих	ш	2
9	Ус юүлэгч ф25мм тавих	ш	6
10	Монометр	ш	8
11	Манометрийн хаалт	ш	8
12	Термометр	ш	8
13	Термометрийн хаалт	ш	8

АГААР ОРУУЛАХ СИСТЕМ О-1

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс RP 50-30/25-40 N=1.004kw, L=2100м3/ц H=414	ком	1
2	Агаар халаагч EO 50-30/15	ш	2
3	Хавхлага LKS 50-30/24	ш	1
4	Агаар шүүгч KFD 50-30	ш	1
5	Зөөлөн холбоос DV 50-30	ш	2
6	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	7.2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

7	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	м2	23.65
8	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	ш	2
9	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	ш	3
10	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 250*250мм хоолой угсрах	м2	7.2
11	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 300*250мм хоолой угсрах	м2	6.6
12	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 350*300мм хоолой угсрах	м2	5.85
13	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 500*300мм хоолой угсрах	м2	11.2
14	Агаар дамжуулах хоолойн дулаалга	м2	11.2
15	Тохируулгатай сараалж ТС250	ш	6
16	Сараалж 500*300н	ш	1

АГААР ОРУУЛАХ СИСТЕМ О-2

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс RP 50-30/25-40 N=1.004kw, L=2100м3/ц H=414	ком	1
2	Агаар халаагч EO 50-30/15	ш	2
3	Хавхлага LKS 50-30/24	ш	1
4	Агаар шүүгч KFD 50-30	ш	1
5	Зөөлөн холбоос DV 50-30	ш	2
6	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	7.2
7	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	м2	23.65
8	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	ш	2
9	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	ш	3
10	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 250*250мм хоолой угсрах	м2	7.2
11	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 300*250мм хоолой угсрах	м2	6.6
12	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 350*300мм хоолой угсрах	м2	5.85
13	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 500*300мм хоолой угсрах	м2	11.2
14	Агаар дамжуулах хоолойн дулаалга	м2	11.2
15	Тохируулгатай сараалж ТС250	ш	6
16	Сараалж 500*300н	ш	1

АГААР СОРОХ СИСТЕМ С-1

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс RP 70-40/35-40	ш	1
2	Зөөлөн холбоос DV 70-40	ш	2
3	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	47.2
4	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	м2	37.81
5	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	ш	2
6	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	ш	3

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

7	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	ш	12
8	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 200*200мм хоолой угсрах	м2	19.2
9	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 250*250мм хоолой угсрах	м2	28
10	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 300*250мм хоолой угсрах	м2	10.45
11	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 350*250мм хоолой угсрах	м2	8.4
12	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 400*300мм хоолой угсрах	м2	3.92
13	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 400*400мм хоолой угсрах	м2	4.96
14	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 500*400мм хоолой угсрах	м2	10.08
15	Агаар дамжуулах хоолойн дулаалга	м2	10.08
16	Тохируулгатай сараалж ТС200	ш	20
17	Зонт угсрах 500*400	ш	1
18	Тохируулах хавхлага 300*250	ш	3
19	Сараалж 500*300н	ш	1

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН ЕРДИЙН СИСТЕМ /ЕС-1 ЕС-8 СС-1 СС-2/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	75.8
2	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	ш	19
3	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 150*150мм хоолой угсрах	м2	51
4	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 200*200мм хоолой угсрах	м2	8.8
5	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 300*200мм хоолой угсрах	м2	16
6	Агаар дамжуулах хоолойн дулаалга	м2	25.4
7	Сэнстэй сараалж ф150	ш	7
8	Сараалж 150x150 f=0.0225м2	ш	9
9	Сараалж 200x200 f=0.04м2	ш	4
10	Сараалж 200x250 f=0.05м2	ш	1
11	Турбовент ТА-315-А-РАЛ дерлатор угсрах	ш	2
12	Турбовент ТА-200-А-РАЛ дерлатор угсрах	ш	5
13	Агаар оруулах төхөөрөмж Vents PS100	КОМ	5
14	Дулаан хөшиг N=7kw U=380В	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ТОТЫН ТЕЛЕФОН

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Телефоны розетка /хананд далд суулгах/	ш	13
2	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй утас /ердийн/ UTP 2*2*0.5мм утас	100м	2
3	Кабелийн хувиарлах бокс тавих DP 20	ш	1
4	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй уян кабель PVC 20*2*0.5мм	100м	0.2

КОМПЬЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Компьютерийн хананы розетка /хананд/	ширхэг	17
2	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй 8 судастай UTP-Cat.6 0.5x4P мм утас	100м	3
3	Компьютерийн сүлжээний холболтын төхөөрөмж 16 port	ш	1
4	Олон хэрэглэгчийн хуваарилах төхөөрөмж MDU-8	ш	1
5	Гурвалсан үйлчилгээний хэрэглэгчийн төхөөрөмж	ш	1

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	46-с багагүй хаягтай хянах, залгах галын дохиоллын хүлээн авах станц	ком	1
2	Галын утаагаар ажилладаг мэдээлэгч	ш	25
3	Утааны шугаман мэдээлэгч /цацруулах хүлээн авах хос/	ш	2
4	Гараар удирдах галын дохиололын мэдээдлэгч	ш	4
5	Тэжээлийн блок, нөөц баттерейн хамт угсрах	ш	1
6	Дуут дохио өгөгч угсрах	ш	4
7	Зэс дамжуулагчтай полиэтилэн тусгаарлагчтай утас /ердийн дан, хос/ UTP-1x4x0.6мм	100м	6

ЖИГЛАЛТЫН ХЯНАЛТЫН СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дүрс бичлэгийн төхөрөөмж, удирдлагын гар, ажиглалт ээлжлэн явуулах компьютер дэлгэцийн хамт LED-14	ш	1
2	Хяналтын өргөн өнцгийн хараатай хамгаалалтын дохиоллын видео дуран /дотор зориулалтын/	ш	4
3	Дотор суурилуулах сүлжээний кабель UTP-Cat.6 0.5x4P мм утас	100м	1.5
4	Сүлжээний свич 8 port managed switch	ш	1

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЛЭХ СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зарлан мэдээлэх системтйн удирдлагын пульт, чадлын өсгөгч	ком	2
2	Галд тэсвэртэй дохиоллын кабель 1x2x1.5 мм утас угсрах	100м	1.8
3	Чанга яригч угсрах /таазанд/	ш	8
4	Удирдлагын микрофон	ком	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

/САД МАТЕРИАЛ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Давхрын самбар 600x800x120мм	ш	2
2	50мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан угсрах	м	30
3	Холбооны зогсуурыг байрлуулах rack /24U/	1 шир- хэг	1
4	Пластмассан яндан /нимгэн ханатай уян/ ф16мм	м	900
5	Пластмассан яндан /нимгэн ханатай шулуун/ ф20мм	м	500
6	Цахилгаан тэжээлийн шулуутгагч, гүйдэл хүчдэл баригч	шир	1
7	Газардуулгын зэс кабель татах 1*16мм ²	м	10

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын ерөнхий самбарыг угсрах IP-54	КОМ	1
2	Хүчний хуваарилах самбар угсрах IP-30 ХС-1	КОМ	1
3	Хүчний хуваарилах самбар угсрах IP-30 ХС-2	КОМ	1
4	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах IP-30 ГС-1	КОМ	1
5	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах IP-30 ГС-1-1	КОМ	1
6	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах IP-30 ГС-2	КОМ	1
7	4x18Вт люминесцент чийдэнтэй дүүжин таазны гэрэлтүүлэгч	Ш	8
8	2*36Вт люминесцент чийдэнтэй таазны гэрэлтүүлэгч	Ш	41
9	2*36Вт люминесцент чийдэнтэй хамгаалагдсан таазны гэрэлтүүлэгч	Ш	3
10	1*60Вт лед хананы ус чийгнээс хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч	Ш	3
11	1*60Вт лед хананы тоос шороо, ус чийгнээс хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч	Ш	5
12	2*9Вт галоген чийдэнтэй хамгаалагдсан таазны гэрэлтүүлэгч	Ш	6
13	1*60Вт лед хананы мэдрэгчтэй гэрэлтүүлэгч	Ш	2
14	12*60Вт галоген чийдэнтэй дүүжин гоёлын люстр гэрэлтүүлэгч	ширхэг	1
15	1*40Вт галоген чийдэнтэй шаталсан таазны нүдэн гэрэл	Ш	51
16	Далд тавих ердийн нэг туйлт унтраалга 250В, 10А	Ш	22
17	Далд тавих ердийн хоёрлосон унтраалга 250В, 10А	Ш	15
18	Далд тавих газардуулгын контакттай хананд далд тоноглох 2туйлт розетка 250В, 16А	Ш	26
19	Далд тавих газардуулгын контакттай шалан далд тоноглох 2туйлт розетка 250В, 16А	Ш	6
20	Далд тавих ус чийгнээс хамгаалагдсан газардуулгын контакттай хананд далд тоноглох 2туйлт розетка 250В, 16А	Ш	2
21	Унтраалга розетка хайрцаг	Ш	71
22	Утас салбарлах хайрцаг	Ш	37
23	Зэс голтой 1*2.5мм ² утас сүвлэх	М	6000
24	Зэс голтой 1*4 мм ² утас сүвлэх	М	30
25	Зэс голтой 1*6мм ² утас сүвлэх	М	20
26	Зэс голтой 1*10мм ² утас сүвлэх	М	400
27	Зэс голтой 1*70мм ² утас сүвлэх	М	120
28	20мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	М	2010
29	32мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	М	140
30	100мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	М	40
31	8 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг угсрах	М	150
32	40x4мм ² хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	М	200
33	25x4мм ² хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	М	60
34	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	Ш	25
35	12 мм голчтой бөөрөнхий төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	Ш	6
36	Газардуулгын шуудууг гараар ухах	М3	18
37	Газардуулгын шуудууг хөрсөөр эргүүлж булах	М3	14

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдсан ган хоолой D=20 мм голчтой угсрах	м	13
2	Цайрдсан ган хоолой D=25 мм голчтой угсрах	м	21
3	Яндангийн голч-Ф20-25мм /бэлдэц бэлтгэх/	м	34
4	Дотор ус хангамжийн хуванцар хоолой ф 15мм	м	53
5	Дотор ус хангамжийн хуванцар хоолой ф 20мм	м	10
6	Булантай хаалт ф15 мм тавих	ш	32
7	Бөмбөлгөн хаалт ф50 мм тавих	ш	2
8	Бөмбөлгөн хаалт ф32 мм тавих	ш	4
9	Ф32мм хог шүүгч тавих	ш	2
10	Наадаг винтель ф20 мм тавих	ш	8
11	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	13.5
12	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	13.5
13	Хамгаалалтын материалаар гадаргууг ороох	м2	13.5
14	Яндан хоолойн гэх мэт гадаргуу 2 удаа будах	м2	13.5
15	Яндан хоолойн d=50мм усаар шахаж шалгах	м	34
16	D=50мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	74
17	Услах кран голч d=25мм	ш	2
18	Галын кран голч d=50мм тавих	ком	6
19	Агшин зуурын ус халаагч ф50	ш	2

УЗЕЛЬ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бөмбөлгөн хаалт ф50 мм тавих	ш	2
2	Үл буцаах клапан d=32мм тавих	ш	1
3	Ус буулгагч голч d=32мм тавих	ш	1
4	Монометр	ш	1
5	Монометр кран тавих	ш	1
6	Унд ахуй, энгийн галын усны насос Q=1.5м3/цаг, H=20м N=1.5kw	ш	2
7	Эзэлхүүний ус халаагч V=100L N=2.0kw U-220В P=2.5	ш	2
8	Усны тоолуур угсрах ф32	ш	1

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	40
2	Бохир усны хуванцар богино хоолой d-100	м	15
3	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	20
4	Бохир усны хуванцар богино хоолой d-50	м	9
5	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	74.6
6	Хамгаалалтын материалаар гадаргууг ороох	м2	74.6
7	Угаагуур, уян холбоос, сифоны хамт	1ш	8
8	Угаагуурын холигч байрлуулах	ш	8
9	Суултуур, сифоны хамт	ком	8

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ЦАХИЛГААН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цэвдэг хөлдүү хөрсийг өндөр хүчин чадалтай гадсан мунаар 1м гүнээс дээш сийрэгжүүлэх	м3	97
2	Гадна цахилгааны шуудууг 0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	97
3	Гадна цахилгааны шуудууг мөнх цэвдэг хөрсөнд гараар нүх засаж ухах	м3	3
4	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	210
5	100мм хүртэл голчтой даацын хуванцар хоолойг угсрах	м	12
6	100мм хүртэл голчтой ган хоолойг угсарч даравчтай төдүүлээр бэхлэх	1 м хоолой	20
7	Х/цагаан голтой АВВБ 3*95+1*50 хүчний кабелийг шуудуунд сунгах	м	210
8	95мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	6
9	50мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	2
10	Элсэн дэвсгэр дараагийн кабель бүрд хийх	м	210
11	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	210
12	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.2
13	ЕХС самбар угсрах	ш	1
14	Гадна цахилгааны хөрсийг механизмаар буцааж булах	м3	68
15	Кабелийн шуудууг гараар булах	м3	12
16	Илүү шороог автосамосвалоор зөөж хаях	м3	100

АВТОЗАМЫН ЗАСВАР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Авто замын асфальтан хучилтыг хийн алхаар ухаж задлаж буулгах	м2	6
2	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	60
3	Халуун асфальтобетон хучилтыг гараар буайгуулах	1м3	4.8

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цэвдэг хөлдүү хөрсийг өндөр хүчин чадалтай гадсан мунаар 1м гүнээс дээш сийрэгжүүлэх	м3	213.4
2	Гадна цахилгааны шуудууг 0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	213.4
3	Гадна цахилгааны шуудууг мөнх цэвдэг хөрсөнд гараар нүх засаж ухах	м3	6.6
4	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	360
5	50мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	405
6	1кв-н хүчний 5*6мм2 /АВВБшб/ х/цагаан голтой кабелийг шуудуунд сунгах	м	200
7	1кв-н хүчний 5*4мм2 /АВВБшб/ х/цагаан голтой кабелийг шуудуунд сунгах	м	10
8	1кв-н хүчний 3*6мм2 /АВВБшб/ х/цагаан голтой кабелийг шуудуунд сунгах	м	150
9	2,5мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	100
10	4мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	50
11	6мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	50
12	Салбарлагч угсрах	ш	28
13	Элсэн дэвсгэр дараагийн кабель бүрд хийх	м	405
14	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	405
15	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.405
16	Кабелийн шуудууг механизмаар буцааж булах	м3	161.5

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

17	Хүнхээл нүхийг гараар засч булах	м3	28.5
18	Илүү шороог автосамосвалоор зөөж хаях	м3	220
19	Шонгийн нүх мөнх цэвдэг хөрсөнд гараар засаж ухах	м3	2.5
20	Гадна гэрлийн бетонон шон угсрах	ш	9
21	Гадна гэрэлтүүлгийн самбар угсрах IP-30 ГГУС-1	КОМ	1
22	Гадна талбайн замын гэрэлтүүлэгч угсрах Н-7м	КОМ	6
23	Гадна талбайн 2 толгойтой гэрэлтүүлэгч угсрах Н-7м	ш	3
24	Явган замын гэрэлтүүлэгч угсрах Н-1м	КОМ	9
25	Гэрлийн шонгийн нүх бетоноог чигжих	м3	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ХОЛБООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цэвдэг хөлдүү хөрсийг өндөр хүчин чадалтай гадсан мунаар 1м гүнээс дээш сийрэгжүүлэх	м3	187.15
2	Гадна цахилгааны шуудууг 0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	187.15
3	Гадна цахилгааны шуудууг мөнх цэвдэг хөрсөнд гараар нүх засаж ухах	м3	5.85
4	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	300
5	PVc 110*99*5.5мм нэг эгнээ яндантай кабелийн сувагчлал байгуулах	100м	4.6
6	Ган яндан хоолойг газар дээр тавих хоолойн голч 80 мм	км	0.001
7	Сувагчлалаар шилэн кабель сүвлэх 12core	1км	0.3
8	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж FDF 12	1шир-хэг	2
9	Элсэн дэвсгэр дараагийн кабель бүрд хийх	м	300
10	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.23
11	Төмөр бетон бага худаг	1худаг	2
12	Кабелийн оруулга барилгын гадна хананд хийх	ш	3
13	Кабелийн шуудуу нүхийг гараар засч булах	м3	25.5
14	Кабелийн шуудууны хажуугаар механизмаар хөрсийг буцааж булах	м3	144.68
15	Илүү шороог автосамосвалоор зөөж хаях	м3	195

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ДУЛААНЫ ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цэвдэг хөлдүү хөрсийг өндөр хүчин чадалтай гадсан мунаар 1м гүнээс дээш сийрэгжүүлэх	м3	372.9
2	Гадна дулааны шуудууг 0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	372.9
3	Гадна дулааны шуудууг мөнх цэвдэг хөрсөнд гараар нүх засаж ухах	м3	11.5
4	Хавтангаар хучигдсан нэг эгнээ суваг Л4	м3	42.1
5	Төмөр бетон сувгийн хучилт таг угсрах Л4	ш	45
6	Хавтангаар хучигдсан нэг эгнээ сувгийн эргэлт Л4	м3	4.13
7	Төмөр бетон сувгийн эргэлтийн таг хучилт тавих Л4	ш	7
8	Бетон тулгуурын дэр угсрах /ОП-2/	ш	91
9	Сувгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	337.5
10	Ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн ф133 мм	км	0.1725
11	Ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих ф57 мм	км	0.099
12	Ус дамжуулах яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих ф133 мм	ш	10
13	Ус дамжуулах яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих ф57 мм	ш	8
14	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=150 мм	ш	2
15	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	89.8
16	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	89.8
17	Хамгаалалтын материалаар гадаргууг ороох	м2	89.8
18	Ган бөмбөлгөн хаалт ф133х3.5мм	ш	2
19	Ган бөмбөлгөн хаалт ф57х3.5мм	ш	2
20	Хийн авагч ф15 тавих	ш	2
21	Ус буулгагч ф40мм	ш	2
22	Ус буулгагч ф25мм	ш	2
23	Худгийн ялуу Я12-12-22	ш	6
24	Цутгамал бетон ханатай угсармал бетон хучилттай худаг. тэгш өнцөгт d = 2.5мх2мх2м	ш	1
25	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	33.5
26	Дулааны худаг, сувгийн хажуугаар механизмаар хөрсийг буцааж булах	м3	251.8
27	Дулааны сувгийн шуудуу нүхийг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	44.4
28	Илүү шороог автосамосвалоор зөөж хаях	м3	384.4

ГАДНА ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ус дамжуулах гарцгүй сувагт цайрдсан ган хоолой ф50мм	км	0.136
2	Отвод голч-50мм угсрах	ш	9
3	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	21.5
4	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	21.5
5	Хамгаалалтын материалаар гадаргууг ороох	м2	21.5
6	Ус юүлэх хаалт d=25мм тавих	ш	2
7	Фланцтай хаалт голч d=57мм байрлуулах	ш	1
8	Бөмбөлгөн хаалт голч d=57мм байрлуулах	ш	1
9	Бетон тулгуурын дэр угсрах /ОП-2/	ш	45

ДУЛААНЫ ОРОЛТЫН УЗЕЛЬ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
-----	-----------	------	------------

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	Дулааны электрон тоолуур угсрах	ш	1
2	Дулааны тоолуурын хянах самбар	ширхэг	1
3	Ф57мм магнитай хог шүүгч тавих	ш	2
4	Бөмбөлгөн хаалт голч d=57мм байрлуулах	ш	4
5	Манометрийн кран	ш	6
6	Монометр	ш	6
7	Төмөр гэртэй термометр	ш	5
8	Ус юүлэх хаалт d=25мм тавих	ш	2
9	Температурын датчик	ш	2
10	Хийн авагч тавих	ш	2
11	Насос g=2,5м3/цаг H-7м суурилуулах	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна бохирын шуудууг мөнх цэвдэг хөрсөнд өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт алхаар нүх ухах	м3	60.2
2	Гадна бохирын шуудууг мөнх цэвдэг хөрсөнд гараар нүх ухах	м3	1.9
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	3.5
4	Дулаалгатай хуванцар хоолойг угсрах ф110	м	31
5	Ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих ф25мм	км	0.006
6	Яндан хоолойн хамгаалах гадаргуу	м2	10.8
7	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	3.5
8	Бохирын сувгийн шуудууг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	8.3
9	Чигжих шороог автосамосвалоор зөөж авчрах	м3	46.8
10	Бохирын сувгийн хажуугаар механизмаар хөрсийг буцааж булах	м3	46.8
11	Илүү шороог автосамосвалоор зөөж хаях	м3	62.1

ТӨМӨР БЕТОН ХУДГИЙН АЖИЛ Ф1000ММ/ЗШ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Худгийн мөнх цэвдэг хөрсөнд өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт алхаар нүх ухах	м3	17.6
2	Худгийн мөнх цэвдэг хөрсөнд гараар нүх ухах	м3	2.5
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	2
4	1000мм- дугуй бетон худаг угсрах.	ш	3
5	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	19
6	Худагт шат бэхэлгээ скоб хийх	тн	0.16
7	Бэхэлгээ скоб тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.16
8	2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон таг угсрах	м2	1.2
9	Тосон будгаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	1.2
10	Булах шороог автосамосвалоор зөөж авчрах	м3	16.5
11	Худгийн хажуугаар хөрсөөр эргүүлж булах	м3	16.5
12	Илүү шороог автосамосвалоор зөөж хаях	м3	20.1

СЕПТИК СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Септикийн мөнх цэвдэг хөрсөнд өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт алхаар нүх ухах	м3	20.4
2	Септикийн мөнх цэвдэг хөрсөнд гараар нүх ухах	м3	2.72
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	3.6
4	XPS хавтангаар шал дулаалах 150мм	м2	13.6
5	ЕВРОЛОС ГРУНТ 15М3 септик угсрах	ш	1
6	Септикийн хажуугаар хөрсөөр эргүүлж булах	м3	7.82
7	Илүү шороог автосамосвалоор зөөж хаях	м3	23.12

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ ӨНДӨРЖИЛТ ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг 100/140/ морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	915
2	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хусах	м3	69
3	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд нэмэх хөрсийг түрж тэгшлэх	м3	205.5
4	15см зузаан үеэр 8тн-ын жинтэй өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах	м3	205.5

1.ЯВГАН ЗАМЫН ХАВТАН ТАЛБАЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	314.8
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор нэмэх шороог автосамосвалд ачиж авч ирэх	м3	31.48
3	Нэмэх шороог бульдозероор түрж тараах	м3	31.48
4	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	31.48
5	Явган хүний замын хавтан хийх	1м2	314.8

2.ТОНОГЛОЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сандал суурилуулах	ш	4
2	Хогийн сав суурилуулах	ш	6
3	Гадна дугуйн зогсоол суурилуулах	ш	8

3.АВТО ЗАМЫН БЕТОН ТАЛБАЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	646.5
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор нэмэх шороог автосамосвалд ачиж авч ирэх	м3	64.65
3	Нэмэх шороог бульдозероор түрж тараах	м3	64.65
4	Авто бетон замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	64.65
5	Өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах	м3	64.65
6	Авто замын бетон хольцоор авто замын талбайг гараар хийх б-150мм	1м3	96.97
7	Авто замын хашлага тавих	1у/м	465
8	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	96.97

4.НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зүлэг суулгах талбайн хог цэвэрлэх	м2	147.2
2	Зүлэг суулгах талбайг гар аргаар тэгшлэх	м2	147.2
3	30 см зузаан ургамлын хөрс нэмж механик аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	147.2
4	Гоёлын засмал зүлэгний суулгацийг гараар хийх	м2	147.2
5	Ногоон суулгацуудыг услагч машинаар услах	м3	14.72

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Ажлын төсөвт:

Отгон сумын 200 суудалтай соёлын төвийн барилга

Зураг төсвийн үнэ

61 848 000 төгрөг

Инженерийн геологийн зардал

Техник хяналтын зардал, зураг төсөв зохиогчын хяналтын зардал, магадлашгүй ажлын зардал, НӨАТ, нормчлолын сангийн зардлыг барилгын норм ба дүрмийн дагуу тооцож тус тус тусгах

ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭЛТЭС