

“ИХЭР МӨНХ” ХХК

Объектын нэр:

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ЕРӨӨ СУМЫН ТАВИН БАГИЙН
ЗАМ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ


Төсөвт өртөг: 195 556 000

Төсөв бодсон:  С.Цэнгэл /мэргэшсэн төсөвчин /

2023 он

**СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ЕРӨӨ СУМЫН ТАВИН БАГИЙН ЗАМ ЗАСВАРЫН
АЖЛЫН ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ТОВЧОО**

№	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажилчдын цалин	2,381,620
2	Тээврийн жолоочийн цалин	1,437,518
3	Машин механизм операторчидын цалин	794,884
4	Нүүлгэн шилжүүлэх ажлын цалин	247,387
5	Ажилчдын нэмэгдэл цалин	734,073
6	ИТА-гийн цалин	784,384
7	Алслалтын нэмэгдэл цалин	-
8	НИЙТ ЦАЛИН	6,379,865
9	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	925,080
10	Материалын зардал	107,680,116
11	Тээврийн зардал	24,802,915
12	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын зардал	13,703,298
13	Ажлын багаж, хэрэгслийн элэгдлийн зардал	161,950
14	Нүүлгэн шилжүүлэх зардал	2,843,527
15	Түр барилгын элэгдэл	-
16	ШУУД ЗАРДЛЫН ДҮН	156,496,752
17	Удирдлагын зардал 63.5%	4,051,215
18	Ашиг 71.8%	4,580,743
19	ХАБЭА-н үйл ажиллагааны зардал 2.5%	3,912,419
20	Ажиллагсдын хээрийн нэмэгдэл	1,136,743
21	БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ЗАРДЛЫН ДҮН	170,177,872
22	Захиалагчийн хяналтын зардал 2%	3,129,935
23	Магадлашгүй ажил 2%	3,129,935
24	Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 10%	17,017,787
25	Норм, нормативын сангийн шимтгэл 0.4%	680,470
26	Зураг төсвийн үнэ	1,420,000
27	НИЙТ ДҮН	195,556,000



ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ЗАМЫН ЧИГ СЭРГЭЭХ

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэрэг/Тариф	Нэгж хүн-цаг	Нийт хүн-цаг	Бүгд цалин	Нэмэгдэл цалин	Алслалтын нэмэгдэл	Нийт цалин
25-02-01	Замын чигийг сэргээх	1км	0.44	3.6 / 5682	38.82	17.08	97057	14656	0	111713

хүн/цаг: **17.08** **97057** Нийт Цалин **111,713**

ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭ

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэрэг/Тариф	Нэгж хүн-цаг	Нийт хүн-цаг	Бүгд цалин	Нэмэгдэл цалин	Алслалтын нэмэгдэл	Нийт цалин
25-03-04	Ул хөрсийг тэгшлэж нягтруулах	1м3	880	3.1 / 5286	0.03	25.12	132805	20054	0	152859

хүн/цаг: **25.12** **132805** Нийт Цалин **152,859**

СУУРИЙН АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэрэг/Тариф	Нэгж хүн-цаг	Нийт хүн-цаг	Бүгд цалин	Нэмэгдэл цалин	Алслалтын нэмэгдэл	Нийт цалин
25-05-01	Суурийн доод үе байгуулах /2-р зэргийн хөрсөөр/	1м3	660	2.6 / 4973	0.14	92.24	458696	69263	0	527959

хүн/цаг: **92.24** **458696** Нийт Цалин **527,959**

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэрэг/Тариф	Нэгж хүн-цаг	Нийт хүн-цаг	Бүгд цалин	Нэмэгдэл цалин	Алслалтын нэмэгдэл	Нийт цалин
25-06-01	Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах	1м3	145	3.3 / 5444	0.51	73.78	401652	60650	0	462302
25-06-13	Хайрган хөвөөг гараар байгуулах /хучилт хийсний дараах асгамал хөвөө/	1м3	88	3.9 / 5919	0.38	33.45	198020	29901	0	227921

хүн/цаг: **107.23** **599672** Нийт Цалин **690,223**

УС ЗАЙЛУУЛАХ ЭНГИЙН БАЙГУУЛАМЖ,ЯВГАН ЗАМ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэрэг/Тариф	Нэгж хүн-цаг	Нийт хүн-цаг	Бүгд цалин	Нэмэгдэл цалин	Алсгалтын нэмэгдэл	Нийт цалин
25-07-03	Хажуу налуу автогрейдерээр тэгшлэх / 300м-ээс урт/	1м2	132	3.6 / 5682	0.01	1.66	9420	1422	0	10843
25-07-09	Хажуугийн шуудуу, ухмалын өөрийн шуудууг автогрейдерээр байгуулах /2-р зэргийн хөрсөнд/	1м3	530	2.6 / 4973	0.34	179.06	890442	134457	0	1024898
25-08-04	Мэдээллийн самбар байрлуулах	1ш	1	3.1 / 5286	18.3	18.3	96756	14610	0	111366
25-10-02	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар хийх	1м	440	3.8 / 5840	0.04	16.57	96771	14612	0	111384

хүн/цаг:

215.59

1093389

Нийт Цалин

1,258,491

Бүгд хүн/цаг:

457.26

2381620

Бүгд цалин:

2,741,244

НИЙТ БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2-014	Ус	м3	129.24	2000	258,477
8-043	Таар	м2	59.86	1000	59,856
8-019	Тосон будаг	кг	53.38	34000	1,814,947
6-017	Төмөр гадас d13мм х200мм	ш	22.88	100	2,288
6-012	Төмөр гадас d22мм х200мм	ш	2.29	100	229
6-025	Төмөр гадас d20мм х500мм	ш	41.84	1000	41,841
2-023	Шингэрүүлсэн битум	тн	4.39	2900000	12,741,150
2-001	Шингэн битум	тн	0.00	2900000	4,205
3-031	Элс хайрган хольц	м3	91.7	2500	229,240
3-003	Бетон хольц м-150	м3	0.06	165000	9,211
3-004	Бетон хольц м-200	м3	4.06	420000	1,705,200
8-048	Зүсэгчийн ир	ш	0.06	80000	4,640
9-095	Зохист ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнтэй элс хайрганы хольц	м3	676.5	3500	2,367,750
3-018	Жижиг ширхэглэлтэй халуун асфальт бетон хольц	тн	346.43	255000	88,339,931
8-005	Мяндсан утас	м	0	100	0
6-011	Модон гадас 5х5х120см (0.003м3)	ш	46.86	200	9,372
6-010	Модон гадас 5х5х40см (0.001м3)	ш	183.56	500	91,780

107,680,116

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Хүчин чадал	Төрөл	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
04*01	Усны машин	6тн	1	15.21	72019	1,095,129
90*02	Хүнд гөлгөр булт индүү	18-20тн	1	5.34	58343	311,318
07*01	Шүүрдэгч машин	3.5м	1	0.12	50076	6,244
01*04	Экскаватор	1.0м3	1	10.39	92466	961,184
02*03	Бульдозер	175м.х	1	3.62	99681	360,526
03*03	Автогрейдер	175м.х	1	24.1	83200	2,004,804
03*01	Автогрейдер	105м.х	1	8.91	87820	782,090
12*01	Автогудорнатор	6000л	1	0.23	131099	30,415
14*02	Асфальт дэвсгч	3.5-7.0м	1	3.45	195115	673,342
48*	Гар нягтруулагч	90кг	1	0.43	11014	4,791
54*03	Гөлгөр булт индүү	10-12тн	1	5.08	49256	249,974
05*03	Доргиурт хосолмол булт индүү	10-12тн	1	43.73	52182	2,281,773
46*01	Заадас зүсэгч хөрөө	12см	1	0.47	11725	5,474
20*01	Замын тэмдэглэгээний машин		1	0.46	0	0
06*04	Зөөврийн компрессор	14-16тн	1	11.86	0	0
24*	Зөөврийн компрессор	3м3/МИН	1	4.35	10915	47,480
18*01	Кран	5тн	1	2.2	66822	147,008
53*01	Пикап	4хүн	1	38.59	4536	175,050

178.53

9,136,603

НИЙТ БАРИЛГЫН ТЭЭВРИЙН ТООЦОО

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Цэвэр жин	Козф	Зэрэг	Нийт орц	Зай	Тариф	Нийт жин	Нийт үнэ
2-023	Шингэрүүлсэн битум	тн	1	1.02	3	4.39	311	391.34	4.48	545,413
2-001	Шингэн битум	тн	1	1.013	2	0.00	311	280.66	0.00	128
3-018	Жижиг ширхэглэлтэй халуун асфальт бетон хольц	тн	1	1.025	2	346.43	150	280.66	355.09	14,949,013
6-017	Төмөр гадас d13мм x200мм	ш	0.012	1.04	1	22.88	6	415.61	0.29	712
6-012	Төмөр гадас d22мм x200мм	ш	0.0011	1.04	1	2.29	6	415.61	0.00	7
6-025	Төмөр гадас d20мм x500мм	ш	0.027	1.01	1	41.84	6	415.61	1.14	2,845
8-048	Зүсэгчийн ир	ш	0.0015	1.021	1	0.06	150	216.56	0	3
6-011	Модон гадас 5x5x120см (0.003м3)	ш	0.0019	1.04	1	46.86	6	415.61	0.09	231
6-010	Модон гадас 5x5x40см (0.001м3)	ш	0.00065	1.04	1	183.56	6	415.61	0.12	309
8-019	Тосон будаг	кг	0.001	1.011	2	53.38	311	280.66	0.05	4,711
8-005	Мяндсан утас	м	0.0001	1.042	1	0	76	237.15	0	0
2-014	Ус	м3	1	1.011	2	129.24	6	546.18	130.66	428,183
3-031	Элс хайрган хольц	м3	1.75	1.042	1	91.7	6	415.61	167.21	416,959
3-003	Бетон хольц м-150	м3	2.4	1.015	2	0.06	6	546.18	0.14	446
3-004	Бетон хольц м-200	м3	2.4	1.015	2	4.06	6	546.18	9.89	32,411
9-095	Зохист ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнтэй элс хайрганы хольц	м3	1.7	1.01	1	676.5	0	0	1,161.55	0
8-043	Таар	м2	0.0003	1.032	1	59.86	76	237.15	0.02	334

16,381,705

МАШИН МЕХАНИЗМЫГ НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ ЗАРДЛЫН ТАЙЛАН

Шифр	Машин механизмын нэр	Хүчин чадал	Тоо ширхэг	Нүүлгэх зай	Зэрэг	Жин	Тариф	Нийт үнэ
54*03	Гөлгөр булт индүү	10-12тн	0	88	3	10	403.91	0
42*01	Хийн алх		0	88	3	0.01	403.91	0
14*02	Асфальт дэвсэгч	3.5-7.0м	1	88	3	20	403.91	710,882
12*01	Шүүрдэгч машин	6000л	0	88	3	9	403.91	0
18*01	Кран	5тн	0	88	3	15	403.91	0
05*03	Доргиурт хосолмол булт индүү	10-12тн	1	88	3	10	403.91	355,441
06*04	Хийн дугуйт индүү	14-16тн	1	88	3	14	403.91	497,617
01*04	Экскаватор	1.0м3	1	88	3	22	403.91	781,970
03*03	Автогрейдер	175м.х	1	88	3	14	403.91	497,617
03*01	Автогрейдер	105м.х	0	88	3	10	403.91	0
02*01	Бульдозер	105м.х	0	88	3	15	403.91	0
24*02	Зөөврийн компрессор	10м3/ц	0	88	3	2	403.91	0
20*01	Замын тэмдэглэгээний машин		0	88	3	0.5	403.91	0

2,843,527