

Ажлын тоо хэмжээ

№	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01. Суурь болон ГША			
1	Байгалийн хөрсийг гараар нүдэн баримжаагаар тэгшлэх /3.2x2.4/	м2	7.68
2	Хайрган дэвсгэр үе хийх	м3	1
3	1.5 тн хүртэл жинтэй гулдмай угсрах	ш	2
4	1 тн хүртэл жинтэй гулдмай угсрах	ш	2
5	Газардуулгын шуудуу механизмаар ухах	м3	22.41
6	Газардуулгын шуудуу гараар ухах	м3	0.69
7	Газардуулгын шуудуу механизмаар булах	м3	20.35
	Газардуулгын шуудуу гараар булах	м3	3.59
02. 400кВА чадалтай КТПН угсрах			
1	10кВ-ын 400кВА хүртэл чадалтай иж бүрэн дэд ертөө гадаа байрлуулж угсрах	иж бүрэн	1
2	10 кВ-ын хүчний хувьсгуур үзлэг шалгалт хийх	ш	1
3	10кВ-ын хүчний хувьсгуурт хатаалт хийх	ш	1
4	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	110
5	Газардуулгын гадас зоож хүрээнд гагнах ф22, L-3м	ширхэг	24
7	Мэдээлэл дамжуулагч концентратор	шир	1
03. Хамгаалалтын хашаа			
1	Хашааны шон босгох	ширхэг	10
2	Төмөр торон хашаа угсрах	1 секц	9
3	Төмөр торои жижиг хаалга угсрах	ш	1
4	Хашааны шонгийн нүх ухах	м3	0.2
5	Хашааны шонгийн нүх булах	м3	0.19

Ажлын тоо хэмжээ

Объектын нэр : УБ хот БЗД 11-р хороо Хопхор пуур-2 орчмын гэрэл цахилгаангүй айл өрхүүдийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах ажил (6/10/0.4кВ 400кВА чадалтай дэд өртөө) 6 кВ ЦДАШ

№	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01. ГША			
1	Тулгуурын нүх гараар ухах	м3	4.75
2	Газардуулгын шуудуу механизмаар ухах	м3	116.4
3	Тулгуурын нүх гараар булах	м3	10.68
4	Тулгуурын нүх механизмаар булах	м3	60.52
5	Газардуулгын шуудуу гараар ухах	м3	3.6
6	Тулгуурын нүх механизмаар ухах	м3	74.35
7	Газардуулгын шуудуу гараар булах	м3	16.2
8	Газардуулгын шуудуу механизмаар булах	м3	91.8
02. 6кВ-н ЦДАШ-н угсралт			
1	6 кВ-ын шонгийн нүхнүүдийн цэгийг тэмдэглэж гадас зоох	1тулгуур	43
2	П10-9Б маркийн төмөр бетон завсарын тулгуур угсарч босгох	1 тулгуур	35
3	АК10-4Б маркийн төмөр бетон төгсгөлийн анкер тулгуур угсарч босгох	1 тулгуур	4
4	УА10-5Б маркийн төмөр бетон 45 градус хүртэл эргэлтийн анкер тулгуур угсарч босгох	1 тулгуур	4
5	6,10кВ-ын нэмэлттаталтын траверс суурилуулах к-0.3	1 тулгуур	1
6	6,10 кВ-ын ЦДАШ-ын тулгууртулаас хийж нэмэлт траверс суурилуулах к-0.5	1 тулгуур	1

7	6-10 кВ-ын хүчдэлтэй агаарын шугамын 70 мм ² огтлолтой XLPE тусгаарлагатай AISigMg-70 утасыг зөрлөггүйг татах /	км (3 утас)	2.859
8	6-10 кВ-ын агаарын шугамын хуурай салгуурыг тулгуурт угсрах	ширхэг	2
9	Очит засвар үүсгэгчийн суурилуулах цэгийн тоо	1 иж бүр	6
10	Зөөврийн газардуулгын хавчаар угсрах	ш	6
11	Шугамын тулгуурт газардуулгын буулт хийх	1 тулгуур	43
12	Газардуулгын шинийг сунгаж шуудуунд тавих	м	430
13	Газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах	ш	172
14	Шугамын арматурыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	4.08
15	Төмөр бетон шон ба хөндлөвчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	53.82
16	Хөндийрүүлэгчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.462
17	Дамартай утас, тросыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	3.287

Ажлын тоо хэмжээ

Объектын нэр : УБ хот БЗД 11-р хороо Холхор пуур-2 орчмыл гэрэл цахилгаангуй айл өрхүүдийг цахилгаан эрч.им хучээр хангах ажил (6/10/0,4кВ 400кВА чадалтай дэд өртөө) 6 кВ ЦДКШ

№	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01.	ГША		
1	Кабелийн шуудуу механизмаар ухах	мЗ	98.59
2	Кабелийн шуудуу гараар ухах	мЗ	3.05
3	Кабелийн шуудуу механизмаар булах	мЗ	82.08
4	Кабелийн шуудуу гараар булах	мЗ	14.48
02. 6кВ-н кабель шугам			
1	6 кВ-ын YJLY-23 маркийн 3х240мм ² огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах	м	140
2	6 кВ-ын YJLY-23 маркийн 3х120мм ² огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах	м	193
3	6 кВ-ын YJLY-23 маркийн 3х240мм ² огтлолтой кабелийг тулгуурт сунгах	м	24
4	6 кВ-ын YJLY-23 маркийн 3х120мм ² огтлолтой кабелийг тулгуурт сунгах	м	12
5	Ган хоолой угсрах. Ф-150х5 мм	у.м	30
6	6 кВ-ын YJLY-23 маркийн 3х120мм ² огтлолтой кабелийг хоолойд сүвлэж тавих	м	30
7	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	333
8	Тоосгон хучилтэхний кабельд хийх	м	333
9	6-10 кВ-ын 3 судастан 240мм ² хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	2
10	10 кВ-ын 120мм ² хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	2
11	240мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	6
12	120мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	6
13	6кВ-ын 240мм ² хүртэл огтлолтой кабельд төгсгөлийн муфтийг байрлуулах	1ш	2
14	6 кВ-ын 120 мм ² огтлолтой кабельд төгсгөлийн муфт хийх	ш	2
15	d=100мм голчтой хуванцар яндан угсрах	м	18
03. Тулгуурт кабель бэхлэх хийц угсра?			
1	ОНС-10 маркийн тулгуурын хөндийрүүлэгч угсрах	ш	9
2	6-10 кВ-ын хүчдэлтэй шугамд гараар цэнэг шавхагчийг угсрах	1 иж бүр	3
3	Хөнгөн цагаан шин угсрах	м	2.7
4	0,4-35 кВ-ын шугамын анкер тулгуурт газардуулгын буултхийх	1 тулгуур	3

Ажлын тоо хэмжээ

Объектын нэр : УБ хот БЗД 11-р хороо Холхор пуур-2 орчмын гэрэл цахилгаангуй айл өрхүүдийг цахилгаан эрчим хүчээр хаггах ажил (6/10/0ЛкВ 400кВА чадалтай дэд өртөө) 0.4 кВ ЦДКШ

№	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01. ГША			
1	Кабелийн шуудууг механизмаар ухах	м3	14.12
2	Кабелийн шуудууг гараар ухах	м3	0.44
3	Кабелийн шуудуу механизмаар булах	м3	11.76
4	Кабелийн шуудуу гараар булах	м3	2.07
02. 0.4кВ-ын кабель шугам			
1	0.4 кВ-ын АБВбШв 3х150+1х95 мм.кв огтлолтой кабелийг тулгуурт сунгах	м	0
2	0.4 кВ-ын АБВбШв 3х150+1х95 мм.кз огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах	м	77.52
3	2кг хүртэл жинтэй кабелийг яндан хоолой буюу бетон хоолойд сүвлэж тавих	м	6
4	Ган хоолой 0-100 мм угсрах	м	6
5	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх.	м	46
6	Элсэн дэвсгэр дараагийн кабель бүрд хийх	м	0
7	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	46
8	Тоосгон хучилт дараагийн кабель бүрт хийх	м	0
9	0.4 кВ-ын 4 судастай 150 мм2 хүртэл огтлолтой кабельдлентхэрэглэж хуурай үзүүлэгээ хийх	ш	4
10	150 мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	12
11	95 мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	4
12	d=100мм голчтой хуванцар яндан угсрах	м	6

Ажлын тоо хэмжээ

Объектын нэр : УБ хот БЗД 11-р хороо Хонхор пуур-2 орчмын гэрэл цахилгаангуй айл өрхүүдийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах ажил (6/10/0ЛкВ 400кВА чадалтай дэд өртөө) 0ЛкВ ЦДАШ

№	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01. ГША			
1	Тулгуурын нүх механизмаар ухах	м3	35.57
2	Тулгуурын нүх гараар ухах	м3	2.14
3	Тулгуурын нүх механизмаар булах	м3	28.44
4	Тулгуурын нүх гараар булах	м3	5.67
5	Газардуулгын шуудууг механизмаар ухах	м3	38.02
6	Газардуулгын шуудууг гараар ухах	м3	1.17
7	Газардуулгын шуудуу механизмаар булах	м3	31.65
8	Газардуулгын шуудуу гараар булах	м3	5.58
02.0.4кВ-н ЦДАШ-н угсралт			
1	0.4-35 кВ-ын шонгийн нүхнүүдийн дэгийг тэмдэглэж гадас зоох	1тулгуур	29
2	Төмөр бетон ПН-2Б завсрын тулгуур угсрах	1 тулгуур	19
3	Төмөр бетон УАН-2Б эргэлтийн тулгуур угсрах	1 тулгуур	1
4	Төмөр бетон ОАН-2Б салбарлалтын тулгуур угсрах	1 тулгуур	4
5	Төмөрбетон АКН-2Б тулгуур угсрах	1 тулгуур	9
6	0.4 кВ-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3х70+1х54.6 мм2 СИП утас эргэлтийн ба анкер тулгуурт татах	км	1.191
7	Тулгуурт татагч суулгах	ш	23
8	Тулгуурт баригч суулгах	ш	19
9	СИП утасны фазын салбарлагч угсрах	ш	32
10	Газардуулгын салбарлагч угсрах	ш	11

11	Тулгуурт давтан газардуулгын буулт хийх	1 тулгуур	14
12	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	140
13	Давтан газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах	ш	56
14	Шугамын арматурыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.86
15	Төмөр бетон шонг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	30.36
16	Хөндийрүүлэгчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.04
17	Дамартай утас, тросыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.996

Ажлын тоо хэмжээ

Объектын нэр : УБ хот БЗД 11-р хороо Холхор нуур-2 орчмыг гэрэл цахилгаангүй айл өрхүүдийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах ажил (6/10/0.4кВ 400кВА чадалтай дэд өртөө) Тоолуур

№	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01. Тоолууржуулалт			
1	0.4 кВ-ын хуваарилах шитийг бетон тулгуурт бэхлэх /6 тоолууртай /	ком	7
2	0.5	ком	13
3	Айлын оруулгын утас, СИП4 2х10 мм татах	км	4.05
4	Хуваарилах хайрцагийг салбарлагч угсрах СТ-70А	ш	80
5	ТТВ-151 газардуулгын салбарлагч угсрах	ш	20
6	Газардуулгын буултхийх	1 тулгуур	20
7	Газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	300
8	Газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах	ш	80
02.ГША			
1	Газардуулгын шуудуу механизмаар ухах	м3	81.48
2	Газардуулгын шуудуу гараар ухах	м3	2.52
3	Газардуулгын шуудуу механизмаар булах	м3	64.26
4	Газардуулгын шуудуу гараар булах	м3	11.34