

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

Объектын нэр : УБ хот, БЗД 11-р хороо, Хөлийн гол 2, 3 орчмын гэрэл цахилгаангүй айл өрхүүдийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах ажил . /10/0.4 кВ-ын 250кВА КТПН/

№	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01. 250 кВА чадалтай КТПН угсрах			
1	10кВ-ын 250кВА хүртэл чадалтай иж бүрэн дэд өртөө гадаа байрлуулж угсрах	иж бүрэн	1
2	10 кВ-ын хүчний хувьсгуур үзлэг шалгалт хийх	ш	1
3	10кВ-ын хүчний хувьсгуурт хатаалт хийх	ш	1
4	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	81
5	Газардуулгын гадас зоож хүрээнд гагнах Ф22, L-3м	ширхэг	19
6	Мэдээлэл дамжуулагч концентратор	шир	1
02. Суурь болон ГША			
1	Байгалийн хөрсийг гараар нүдэн баримжаагаар тэгшлэх /3.2x2.4/	м2	7.68
2	Хайрган дэвсгэр үе хийх.	м3	1
3	1тн хүртэл жинтэй гулдмай угсрах	ш	2
4	1.5тн хүртэл жинтэй гулдмай угсрах	ш	2
5	Газардуулгын шуудуу гараар ухах	м3	0.7
6	Газардуулгын шуудуу механизмаар ухах	м3	22.4
7	Газардуулгын шуудуу гараар булах	м3	3.29
8	Газардуулгын шуудуу механизмаар булах	м3	18.66
03. Хамгаалалтын хашаа			
1	Хашааны шон босгох	ширхэг	10
2	Төмөр торон хашаа угсрах	1 секц	9
3	Төмөр торон жижиг хаалга угсрах	ш	1
4	Хашааны шонгийн нүх ухах	м3	0.2
5	Хашааны шонгийн нүх эргүүлж булах	м3	0.19

Ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт, хөдөлмөрийн хөлсний тооцоо

Объектын нэр : УБ хот. БЗД 11-р хороо, Хөлийн гол 2, 3 орчмын гэрэл цахилгаангүй айл өрхүүдийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах ажил. /10 кВ-ын кабель шугам/

№	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо Хэмжээ
01. ГША			
1	Кабелийн шуудуу механизмаар ухах	м3	24.444
2	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	0.756
3	Кабелийн шуудуу механизмаар булах	м3	20.349
4	Кабелийн шуудуу гараар булах	м3	3.591
02.10кВ-н кабель шугам			
1	6-10 кВ-ын YJLY-23 маркийн 3x120мм2 огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах	м	90
2	Ган хоолой угсрах. Ф-150x5 мм	у.м	12

3	6-10 кВ-ын YJLY-23 маркийн 3x120мм2 огтлолтой кабелийг хоолойд сүвлэж тавих	м	12
4	6-10 кВ-ын YJLY-23 маркийн 3x120мм2 огтлолтой кабелийг тулгуурт сунгах	м	5.1
5	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	78
6	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	78
7	6-10 кВ-ын 120мм2 хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	2
8	120мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	6
9	6-10 кВ-ын 120 мм2 огтлолтой кабельд төгсгөлийн муфт хийх	ш	2
10	Кабелийн заагч тэмдэг тавих	1 ш	3
03. Тулгуурт кабель бэхлэх хийц угсрах			
1	ОНС-Ю маркийн тулгуурын хөндийрүүлэгч угсрах	ш	3
2	6-10 кВ-ын хүчдэлтэй шугамд гараар цэнэг шавхагчийг угсрах	1 иж бүр	1
3	Хөнгөн цагаан шин угсрах	м	0.9
4	0,4-35 кВ-ын шугамын анкер тулгуурт газардуулгын буулт хийх	1 тулгуур	1
5	6-10 кВ-ын агаарын шугамын хуурай салгуурыг тулгуурт угсрах	ширхэг	1
04. ЮкВ ЦДАШ нэмэлт			
1	Очит засвар үүсгэгчийн суурилуулах цэгийн тоо	1 иж бүр	1
2	Зөөврийн газардуулгын хавчаар угсрах	ш	3

Ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт, хөдөлмөрийн ХӨЛСНИИ ТООЦОО

Объектын нэр : УБ хот. БЗД 11-р хороо Хөлийн гол-2, 3 орчмын гэрэл цахилгаангүй айл өрхүүдийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах ажил . /0.4 кВ-ын кабель шугам/

№	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01. ГША			
1	Кабелийн шуудууг механизмаар ухах	мЗ	11.14
2	Кабелийн шуудууг гараар ухах	мЗ	0.34
3	Кабелийн шуудуу механизмаар булах	мЗ	9.27
4	Кабелийн шуудуу гараар булах	мЗ	1.64
02. 0.4кВ-ын кабель шугам			
1	0.4кВ-ын АБВ6Шв 3x150+1x95 мм.кв огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах	м	29
2	Ган хоолой d-100 мм угсрах	м	12
3	0.4 кВ-ын АБВ6Шв 3x150+1x95 мм.кв огтлолтой кабелийг хоолойд сүвлэж тавих	м	12
4	0.4 кВ-ын АБВ6Шв 3x150+1x95 мм.кв огтлолтой кабелийг тулгуурт сунгах	м	25.2
5	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	29
6	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	29
7	Кабелийн үзүүрлэлт хийх	ш	6
8	150 мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	12
9	95 мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	4

Объектын нэр : УБ хот, БЗД 11-р хороо, Хөлийн гол-2, 3 орчмын гэрэл цахилгаангүй айл өрхүүдийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах ажил /0.4 кВ-ын ПЛАН/

№	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1. ГША			
1	Тулгуурын нүх механизмаар ухах	м3	11.3
2	Тулгуурын нүх гараар ухах	м3	0.7
3	Тулгуурын нүх механизмаар булах	м3	9.2
4	Тулгуурын нүх гараар булах	м3	1.6
5	Газардуулгын шуудууг механизмаар ухах	м3	10.8
6	Газардуулгын шуудууг гараар ухах	м3	0.3
7	Газардуулгын шуудуу механизмаар булах	м3	8.5
8	Газардуулгын шуудуу гараар булах	м3	1.5
02. 0.4кВ-н ЦЦАШ-н угсралт			
1	0.4-35 кВ-ын шонгийн нүхнүүдийн цэгийг тэмдэглэж гадас зоох	1 тулгуур	8
2	Төмөр бетон ПН-2Б завсрын тулгуур	1 тулгуур	2
3	угсрах Төмөр бетон УАН-2Б эргэлтийн тулгуур угсрах	1 тулгуур	2
4	Төмөр бетон ОАН-2Б салбарлалтын	1 тулгуур	0
5	Төмөрбетон АКН-2Б тулгуур угсрах	1 тулгуур	4
6	0.4,кВ-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3x70+1x54.6 мм2 СИП утас эргэлтийн ба анкер тулгуурт татах	км	0.204
7	СИП утасны фазын салбарлагч угсрах	ш	0
8	Газардуулгын салбарлагч угсрах	ш	4
9	Тулгуурт давтан газардуулгын буулт хийх	1 тулгуур	4
10	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	40
11	Давтан газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах	ш	16
12	Шугамын арматурыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.31
13	Төмөр бетон шонг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	9.2
14	Хөндийрүүлэгчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.009
15	Дамартай утас, тросыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.186

Ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт, хөдөлмөрийн хөлсний тооцоо

Объектын нэр : УБ хот, БЗД 11-р хороо, Хөлийн гол-2, 3 орчмын гэрэл цахилгаангүй айл өрхүүдийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах ажил. /

№	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01. Тоолууржуулалт			
1	0.4 кВ-ын хуваарилах шитийг бетон туягуурт бэхлэх /6 тоолууртай /	ком	2
2	0.4 кВ-ын хуваарилах шитийг бетон тулгуурт бэхлэх /3 тоолууртай / К-0.5	ком	6

3	СИП 4 2х10мм ² айлын оруулгым утас татах	км	1.5
4	Хуваарилах хайрцагмын салбарлагч угсрах СТ-70А	ш	32
5	ТГО-151 газардуулгын салбарлагч угсрах	ш	8
6	Газардуулгын буулт хийх	1 тулгуур	8
7	Газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	120
8	Газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах	ш	32
02. ГША			
1	Газардуулгын шуудуу механизмаар ухах	мЗ	32.6
2	Газардуулгын шуудуу гараар ухах	мЗ	1
3	Газардуулгын шуудуу механизмаар булах	мЗ	25.7
4	Газардуулгын шуудуу гараар булах	мЗ	4.5

