

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

<b>ТӨЛӨВЛӨЖ БУЙ БАРИЛГЫН ДУЛААНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ /ТРАСС-45,3М/.</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох.	м3	219.71
2	Механизмаар ухсан сувгийн нүх гараар засаж ухах	м3	6.79
3	2-р зэргийн хөрсийг түрж шуудууг булах	м3	164.8
4	Гараар булж чигжих.	м3	29.38
5	Илүү гарсан шороог механизмаар автосамосвалд ачих	м3	32.62
6	Хавтангаар хучигдсан нэг эгнээ суваг Л-4 900х450h.	м3	14.4
7	Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах гарцтай сувагт яндан хоолой тавих, хоолойн голч 89*4 мм	км	0.112
8	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах гулсах тулгуур бэлтгэх	тн	0.14
9	Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d = 80мм	км	0.112
10	Бөмбөлгөн хаалт голч d=80мм байрлуулах	ш	2
11	Ус буулгагч бөмбөлгөн хаалт d=40мм	ш	
12	Яндан хоолойд пенополиуретан дулаалга хийх	м2	48.9
13	Яндан хоолойд зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг хийх	м2	28.13
14	Компенсаторын нишний төмөр бетон хучилтын хавтан ГСХ-10	ш	6
15	Компенсаторын нишний ул бетон цутгах БМ200	м3	1.85
16	Компенсаторын нишний бетон хана, ёроол цутгах БМ200	м3	2.67
17	Компенсаторын нишний хана, хучилтанд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	49.12
<b>ХУДГИЙН АЖИЛ / 3000*3500*2000Н/</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Механизмаар 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	9.18
2	Механизмаар ухсан сувгийн нүх гараар засаж ухах	м3	0.612
3	1-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	4.59
4	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	0.72
5	Илүү гарсан шороог механизмаар автосамосвалд ачих	м3	6.12
6	Бетон бэлтгэл хийх М150	м3	0.62
7	Цутгамал төмөр бетон худгийн ул бетон цутгах М350	м3	1.33
8	Худгийн 350мм зузаан бетон хана цутгах	м3	17.8
9	Худагт скоб, гишгүүр бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.022
10	Хавтан суух төмөр дамнуруу угсрах БС-5	тн	0.051
11	Төмөр бетон дам нуруу цутгах М300	м3	0.23
12	Төмөр бетон хучилтын хавтан	ш	4
13	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу ДЯ22.25.22	ш	1
14	Ширмэн таг тавих	ш	4
15	Модон таг хийх	м2	3.2
16	Модон таг будаж ,цайрдсан төмрөөр бүрэх	м2	6.4
17	Худгийн ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	22.5
<b>ТӨЛӨВЛӨЖ БУЙ БАРИЛГЫН БАРИЛГА ДОТОРХ ДУЛААНЫ ШУГАМ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах гарцтай сувагт яндан хоолой тавих, хоолойн голч 89*3.5мм	км	0.063
2	Хий авагч ф15мм	ш	2
3	Яндан хоолойд пенополиуретан дулаалга хийх	м2	27.5
4	Яндан хоолойд зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг хийх	м2	15.3
<b>ӨРГӨТГӨЖ БУЙ ДУЛААНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ /ТРАСС-76.9М/.</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	387.88
2	Механизмаар ухсан сувгийн нүх гараар засаж ухах	м3	11.89
3	2-р зэргийн хөрсийг түрж шуудууг булах	м3	292.8
4	Гараар булж чигжих.	м3	51.68
5	Илүү гарсан шороог механизмаар автосамосвалд ачих	м3	55.4
6	Хавтангаар хучигдсан нэг эгнээ суваг Л-7 1200х580h	м3	33.7
7	Компенсаторын нишний төмөр бетон хучилтын хавтан ГСХ-10	ш	12
8	Компенсаторын нишний ул бетон цутгах БМ200	м3	3.7
9	Компенсаторын нишний бетон хана, ёроол цутгах БМ200	м3	5.34
10	Компенсаторын нишний хана, хучилтанд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	16.2
11	Эргэлтийн өнцгийн төмөр бетон хучилтын хавтан ГСХ-10	ш	10
12	Ниш, эргэлтийн өнцгийн ул бетон цутгах БМ200.	м3	1.93
13	Ниш, эргэлтийн өнцгийн бетон хана, ёроол цутгах БМ200	м3	2.34
14	Эргэлтийн өнцөг, нишний хана, хучилтанд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	24.82
15	Сувгийн гадна талд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	254.1
16	Рж=1.5 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах Гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 133х4 мм	км	0.107
17	Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах гарцтай сувагт яндан хоолой тавих, хоолойн голч 108*4 мм	км	0.077
18	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах гулсах тулгуур бэлтгэх	тн	0.105
19	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах үл хөдлөх тулгуур бэлтгэх	тн	0.096
20	Бөмбөлгөн хаалт голч d=125мм байрлуулах	ш	2
21	Бөмбөлгөн хаалт голч d=100мм байрлуулах	ш	2
22	Ус буулгагч бөмбөлгөн хаалт d=40мм	ш	4
23	Яндан хоолойд пенополиуретан дулаалга хийх	м2	99.7
24	Яндан хоолойд зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг хийх	м2	72.22

**ХУДГИЙН АЖИЛ 2000Х2500Х2000Н**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Механизмаар 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	47.6
2	Механизмаар ухсан сувгийн нүх гараар засаж ухах	м3	1.42
3	1-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	32.9
4	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	13.27
5	Илүү гарсан шороог механизмаар автосамосвалд ачих	м3	32.29
6	Бетон бэлтгэл хийх М150	м3	0.1
7	2000*2000*2000мм-ийн цутгамал төмөр бетон худгийн ул бетон цутгах М350	м3	1.3
8	Худгийн 350мм зузаан бетон хана цутгах	м3	7.3
9	Төмөр бетон дам нуруу цутгах М300	м3	0.3
10	Ширмэн таг тавих.	ш	2
11	Модон таг хийх	м2	0.8
12	Модон таг будаж ,цайрдсан төмрөөр бүрэх	м2	1.6
13	Худгийн ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	12.5