

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

0.4КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	63.2
2	Шороогоор эргүүлж булах.	м3	53.7
3	1кг хүртэл жинтэй кабелийг шуудуунд сунгах 3x120+1x95мм2	м	410
4	1кв-ын 3-4 судастай 120мм2 огтлолтой кабельд төгсгөлийн муфт тавих ЕРТК-0047	1 ш	4
5	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	204
6	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	204
7	Шуудуунд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.204
ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна гэрэлтүүлгийн удирдлагын самбарыг бэхлэх.	ширхэг	1
2	Шонгийн нүх 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	2.6
3	Гадна талбайн гэрэлтүүлгийн тулгуур шон угсрах 3.5м	ш	16
4	Гэрэлтүүлэгчийн суурь	ширхэг	16
5	Хөнгөнцагаан дамжуулагчтай поливинилхлоридийн пластикат тусгаарлагч болон БбШВ хамгаалалттай, галд тэсвэртэй хүчний кабель 4x10мм2	м	196
6	1x2.5мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	294
7	32мм голчтой уян пластмассан хоолой угсрах	м	180
8	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	83
9	Шороогоор эргүүлж булах	м3	70.6
10	Кабелийн төгсгөлийн муфт	ш	38
11	Шуудуунд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.108
12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	108