

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Байгалийн хөрсийг гараар нүдэн баримжаагаар тэгшлэх 3-р зэргийн хөрс	м2	500
2	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	192.06
3	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	5.94
4	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	117.05
5	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	20.65
6	Шороог автосамосвалд ачиж, зөөж ирэх.	м3	123.93
7	Илүүдэл шороог автосамосвалд ачих	м3	13.77
СУУРИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Багалан суурийн бетон бэлтгэл хийх М150	м3	4.26
2	Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах М250.	м3	16.3
3	Орцоос илүүг арматурчилах	тн	0.16
4	Холбоос дамнурууны бетон бэлтгэл хийх БМ100	м3	4.4
5	Холбоос дам нуруу төмөр бетоноор цутгах М250	м3	15.1
6	Орцоос илүүг арматурчилах	тн	0.16
7	Бетон хана цутгах В15	м3	20.2
8	Парпедны төмөр бетон хана цутгах м250	м3	6
9	Шатны суурийн бетон бэлтгэл хийх БМ100	м3	0.4
10	Шатны төмөр бетон суурь цутгах В20	м3	2.7
11	Орцоос илүүг арматурчилах	тн	0.25
12	Дулаалгын хрс шахмал хавтан 100мм	м2	190.8
13	Чулуу, тоосго, бетонон ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагч хийх	м2	399.06
14	Дулаалгын хрс шахмал хавтан 100мм/ шалны доорх/	м2	180
ТӨМӨР БЕТОН АРАГТ БҮТЭЭЦИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон багана цутгах м250	м3	37.3
2	Орцоос илүүг арматурчилах	тн	2.612
3	Төмөр бетон дам нуруу цутгах М250 ДН-1-8, ТДН1	м3	55.3
4	Орцоос илүүг арматурчилах	тн	1.338
ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1/2 өнгөлгөөны тоосгоор гадна хана өнгөлж өрөх	м2	661.44
2	250 мм-ийн өргөн гадна ханыг ALC хөнгөн гулдмайгаар өрөх	м3	130.05
3	1\2-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	33.26
4	Дотор шилэн хана угсрах	м2	8.87
5	Сувгийн ханыг цементэн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	3.4
6	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах /өрлөгийн тор/	тн	0.574
7	Ялуу Я12.12.8.	ш	4
8	Ялуу Я15.12.14	ш	14
9	Ялуу Я18.12.4.	ш	1
ХУЧИЛТЫН АЖИЛ.			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон хүчилт цутгах М-250.	м3	43.5
2	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	3.89

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ШАЛНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон шал цутгах В15	м3	84
2	Шал арматурчилах	тн	0.26
3	Халааж наах SBS / б=0.2см/ ус тусгаарлалт хийх	м2	17.49
4	Бетон шал өнгөлөх	м2	17.49
5	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	14.16
6	Бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх буюу хасах	м2	14.16
7	Бетон ба зуурмаг тэгшилгээн дээр ус тусгаарлах үеийн хөрсжүүлэлт хийх	м2	14.16
8	Халааж наах SBS / б=0.5см/ ус тусгаарлалт хийх	м2	14.16
9	Цементэн зуурмаг дээр керамик хавтангаар шал хийх	м2	14.16
10	20мм дуу тусгаарлалт хийх.	м2	165.72
11	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	165.72
12	Бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх буюу хасах	м2	331.44
13	Паркетан шал хийх.	м2	165.72
14	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	67.15
15	Бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх буюу хасах	м2	402.9
16	Чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	67.15
17	Шатны талбайг чулуун хавтангаар хийх	м2	4.13
18	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	521.08
19	Бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх буюу хасах	м2	3126.48
20	Ризенэн шал хийх / gerflor/	м2	521.08
ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Заалны цонх шилэн гулдмайгаар битүүлж өрөх	м2	48.96
2	2м2 хүртэл талбайтай вакуум цонх угсрах	м2	7.91
3	2м2 дээш талбайтай вакуум цонх угсрах	м2	33.12
4	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	41.03
5	3 м2 хүртэл талбайтай модон хаалга усрах	м2	14.2
6	Хоёр хавтастай модон хаалга усрах	м2	10.58
7	3 м2 хүртэл талбайтай ус чийгэнд тэсвэртэй модон хаалга усрах	м2	6.46
8	Дулаалгатай төмөр хаалга суулгах ГХ-1,3	ш	2
9	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	31.24
10	Хаалганы бариултай цоож суулгах	ш	17
ШАТНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах М250	м3	3.3
2	Орцоос илүүг арматурчилах	тн	0.282
3	Дотор шатанд төмөр хайс хийх	у/м	38
4	Нарийн зуурмагаар шатны доороос тэгшлэх	м2	11.09
5	Шатны дороос эмульсээр будах	м2	11.09
ДЭЭВРИЙН АЖИЛ.			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	150
2	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	900
3	Дээврийн 1 үе уур тусгаарлагч хийх /биполь ЭПП/	м2	150
4	Керамзит хайргаар дээврийн налуулга хийх 5-25см	м3	30
5	Дээвэрд хрс дулаалга хийх б-25см	м2	150

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

6	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	150
7	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	900
8	Полимер мембран хийх /loglсroof/	м2	150
9	Холбоос угсрах.	тн	1.398
10	Дээврийн /с төмөр/.	тн	2.722
11	Металл багана угсрах /МБ/	тн	1.125
12	Металл дам нуруу угсрах /МДН/	тн	1.888
13	Анкер бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.44
14	Ган бүтээцийг тосон будгаар 2 удаа будах	тн	5.735
15	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх б=200мм.	м2	413.42
16	Дээврийн агааржуулалтын сувгийн малгайвчийг төмөр бетоноор цутгах	ширхэг	2
17	Мөн хана шавардах	м2	6.51
18	Хучилтын жижиг төмөр эдлэлүүд хийх /парпед/	м2	62
19	Гадна довжоо 4,5-д дээврийн бетон налуулга 5-10мм-ийн зузаантай хийх	м2	18.66
20	Гадна довжоонд эмульсэн будалт хийх	м2	18.66

ДЭЭВРИЙН ШАТНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээвэрт гарах төмөр шат угсрах	тн	0.2
2	Шатны төмөр хийцийг тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.2

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ.

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ханыг сайн чанартай шавардах	м2	937.66
2	Нарийн зуурмагаар бетонон дамнуруу тэгшлэх	м2	35.6
3	Нарийн зуурмагаар бетонон хана тэгшлэх	м2	8.75
4	Хаалга цонхны амалгаа шавардах	м2	46.09
5	Амалгааг эмульсэн будгаар будах.	м2	46.09
6	Хананд замаск хийх	м2	3412.56
7	Дотор хана тосон будгаар гар аргаар будах	м2	356.21
8	Хананд эмульсэн будалт хийх	м2	581.4
9	Хананд дэвсгэр шавардлага хийж өнгөлөх.	м2	63.4
10	Хананд плита наах/ ариун цэврийн өрөө/	м2	63.4
11	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	214.8
12	Таазанд замаск хийх	м2	214.8
13	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	214.8
14	Ариун цэврийн өрөөний таазанд металл хавтангаар дүүжин тааз хийх	м2	49.72
15	Халаах хэрэгслэлийн хаалт хийх	м2	79.04

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дулаалгын xps шахмал хавтанг хананд угсрах 100мм	м2	589
2	Гадна ханыг металл хавтанцараар өнгөлөх	м2	84.08
3	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	684
4	200мм хүртэл өргөн амалгааг цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	у/м	90
5	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	797.4

БУСАД АЖИЛ.

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон хаяавч хийх БМ150	м3	17
2	Гадна довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах В15	м3	3.9
3	Гадна довжоонд халтирахаас хамгаалсан барзгар гадаргуутай чулуун хавтангаар өнгөлөх	м2	20.63
4	Гадна довжоонд төмөр хайс хийх	у\м	16.45
5	Талбайд өрөг шавардлагын зуурмаг бэлтгэх.	м3	68.43