

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ.			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 20мм	м	58
2	Гангаас хуванцарлуу шилжих шилжвэр ф15хдн20мм угсрах	ш	4
3	Бөмбөлгөн хаалт голч d=20мм байрлуулах/булангийн/	ш	8
4	D=15мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	68
5	D=20мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	16
6	D=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	26
7	D=50мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	23
8	D=70мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	20
9	Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d = 50мм хуртэл	км	0.11
10	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15-40мм	м	110
11	Бөмбөлгөн хаах винтель ф20мм	ш	1
12	Бөмбөлгөн хаах винтель ф25мм	ш	6
13	Бөмбөлгөн хаах винтель ф50мм	ш	2
14	Бөмбөлгөн хаах винтель ф65мм	ш	1
15	Хаалт d=25мм байрлуулах	ш	4
16	Хаалт голч d=70мм байрлуулах	ш	5
17	Монометр	ш	6
18	Термометр	ш	2
19	Dn20мм хуванцар хоолойун хамгаалалтын бVрхэвч	м	58
20	Ул буцах клапан голч d=70мм тавих	ш	2
21	Үл буцах клапан голч d=25мм тавих	ш	2
22	Ус юүлэгч d=15мм тавих	ш	2
23	Хог шүүгч Ф65мм тавих	ш	1
24	Суултуурын уян холбогч тавих	ком	2
25	Угаагуурын холигч байрлуулах	1ш	3
26	Душны холигч байрлуулах	1ш	6
27	Даралт бууруулагч d 15мм байрлуулах	ш	1
28	Яндан хоолойн пенополиуретаноор дулаалга хийх	м2	31.84
29	Хүйтэн усны өргөлтийн насос суурилуулах CR-20-2	ш	2
30	Эргэлтийн усны насос суурилуулах UPS 25-60 180	ш	2
31	Эзэлхүүний ус халаагч суурилуулах 600л 7.5кВт,	ш	2
32	Цэвэр усны нөөцийн сав 20м3 4000х2000х2500h	1ком	1
33	Галын краны хайрцаг 180х600х900h	ш	2