

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ,			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Байгалийн хөрсийг гараар нүдэн баримжаагаар тэгшлэх 3-р зэргийн хөрс.	м2	1089.4
2	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	738.4
3	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	22.8
4	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	550.29
5	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	97.11
6	Шороог автосамосвалд ачиж, зөөж ирэх.	м3	336
7	Илүүдэл шороог автосамосвалд ачих	м3	197.6
8	Шороог нягтруулах	м3	76.12
СУУРЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Баганаан суурийн бетон бэлтгэл хийх М150	м3	11.05
2	Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах М250.	м3	42.4
3	Орцоос илүүг арматурчилах	тн	1.81
4	Холбоос дамнурууны бетон бэлтгэл хийх БМ100	м3	8.9
5	Холбоос дам нуруу төмөр бетоноор цутгах М250	м3	23.6
6	Орцоос илүүг арматурчилах	тн	0.4
7	Бетон хана цутгах В15	м3	42.9
8	Дулаалгын хрс шахмал хавтанг хананд угсрах 100мм	м2	344.76
9	Суурийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	720.72
10	Төмөр бетон сувгийн хавтан.	ш	32
11	Шалан доорхи сувгийн ба цооногийн ханыг цементэн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	31.18
12	Дулаалгын хрс шахмал хавтан 100мм/ шалны доорх/	м2	412.6
ЦУТГАМАЛ ТӨМӨР БЕТОН РАМЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон багана цутгах м250	м3	98.6
2	Орцоос илүүг арматурчилах	тн	2.69
3	Төмөр бетон хана цутгах м250	м3	3.6
4	Орцоос илүүг арматурчилах	тн	1.0152
5	Төмөр бетон дам нуруу цутгах М250 ДН-1-20, ТДН1-4	м3	185.2
6	Дам нуруу арматурчлах /нормоос илүү зөрүү нь/	тн	3.762
ХУЧИЛТЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон хүчилт цутгах М-250.	м3	250.7
2	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	9.735
3	Парпедны төмөр бетон хана цутгах м250	м3	23.6
4	Орцоос илүүг арматурчилах	тн	-0.3875
ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1/2 өнгөлгөөны тоосгоор гадна хана өнгөлж өрөх	м2	1378.69
2	250 мм-ийн өргөн гадна ханыг ALC хөнгөн гулдмайгаар өрөх	м3	213
3	Гадна шилэн хана угсрах	м2	81.74
4	150 мм-ийн өргөн дотор ханыг ALC хөнгөн гулдмайгаар өрөх	м3	144.81
5	1/2-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	554.5

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

6	Дотор шилэн хана угсрах	м2	81.36
7	Сувгийн ханыг цементэн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	9.95
8	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах /ханын тор/	тн	0.85
9	Ялуу Я12.12.8.	ш	3
10	Ялуу Я15.12.14	ш	21
11	Ялуу Я18.12.14	ш	14
12	Барилга хоорондын температурын босоо заадасыг чигжих	м	29

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ.

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	862.78
2	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	5176.7
3	Дээврийн 1 үе уур тусгаарлагч хийх /биполь ЭПП/	м2	862.78
4	Керамзит хайргаар дээврийн налуулга хийх 5-25см	м3	172.56
5	Дээвэрд хрс дулаалга хийх б-25см	м2	862.78
6	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	862.78
7	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	5176.7
8	Полимер мембран хийх /logicroof/	м2	862.78
9	Холбоос угсрах.	тн	0.9219
10	Дээврийн /с төмөр/.	тн	1.542
11	Металл багана угсрах /МБ/	тн	0.8881
12	Металл дам нуруу угсрах /МДН/	тн	1.336
13	Анкер бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.321
14	Ган бүтээцийг тосон будгаар 2 удаа будах	тн	5.01
15	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх б=200мм.	м2	271.1
16	Дээврийн агааржуулалтын сувгийн малгайвчийг төмөр бетоноор цутгах	ширхэг	8
17	Мөн хана шавардах	м2	8.4
18	Хучилтын жижиг төмөр эдлэлүүд хийх /парпед/	м2	103.84
19	Гадна довжоо 2-д дээврийн бетон налуулга 5-10мм-ийн зузаантай хийх	м2	6.06
20	Гадна довжоонд эмульсэн будалт хийх	м2	6.06

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ.

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2м2 хүртэл талбайтай вакуум цонх угсрах	м2	23.72
2	2м2 дээш талбайтай вакуум цонх угсрах	м2	232.15
3	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	255.87
4	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	94.7
5	3 м2 хүртэл талбайтай модон хаалга усрах	м2	17.02
6	3 м2 хүртэл талбайтай ус чийгэнд тэсвэртэй модон хаалга усрах	м2	14.16
7	Хоёр хавтастай модон хаалга угсрах	м2	37.99
8	Дулаалгатай төмөр хаалга суулгах ГХ-1,2,3	ш	3
9	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	69.17
10	Хаалганы бариултай цоож суулгах	ш	47

ШАТНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах М250	м3	5.8
2	Орцоос илүүг арматурчилах	тн	0.62
3	Дотор шатанд төмөр хайс хийх	у/м	95.4
4	Нарийн зуурмагаар шатны доороос тэгшлэх	м2	23.6
5	Шатны дороос эмульсээр будах	м2	23.6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА АВААРЫН ШАТНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Аваарын шатны бетон бэлтгэл хийх M100	м3	1.2
2	Аваарын шатны төмөр бетон суурь цутгах B20	м3	13.1
3	Орцоос илүүг арматурчилах	тн	-0.95
4	Дээвэрт гарах төмөр шат угсрах	тн	0.35
5	Шатны төмөр хийцийг тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.35
6	Галын шат угсрах	тн	3.627
7	Галын шатны хайс ба бариул хийх	ү/м	55.2
8	Галын шатанд төмөр хаалт угсрах	тн	3.65
9	Галын шатны төмөр хийцийг тосон будгаар 2 удаа будах	тн	3.627
ШАЛНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон шал цутгах B15	м3	147
2	Шал арматурчилах	тн	0.48
3	Халааж наах SBS / б=0.2см/ ус тусгаарлалт хийх	м2	19.86
4	Бетон шал өнгөлөх	м2	19.86
5	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	82.75
6	Бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх буюу хасах	м2	82.75
7	Бетон ба зуурмаг тэгшилгээн дээр ус тусгаарлах үеийн хөрсжүүлэлт хийх	м2	82.75
8	Халааж наах SBS / б=0.5см/ ус тусгаарлалт хийх	м2	82.75
9	Цементэн зуурмаг дээр керамик хавтангаар шал хийх	м2	82.75
10	20мм дуу тусгаарлалт хийх.	м2	1295.95
11	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	1295.95
12	Бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх буюу хасах	м2	7775.7
13	Паркетан шал хийх.	м2	1295.95
14	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	712.36
15	Бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх буюу хасах	м2	4274.16
16	Чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	712.36
17	Шатны талбайг чулуун хавтангаар хийх	м2	4.46
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ханыг сайн чанартай шавардах	м2	3356.8
2	Хаалга цонхны амалгаа шавардах	м2	89.25
3	Амалгаанд замаска хийх	м2	89.25
4	Амалгааг эмульсэн будгаар будах.	м2	89.25
5	Нарийн зуурмагаар бетонон хана тэгшлэх	м2	195.84
6	Нарийн зуурмагаар бетонон дамнуруу тэгшлэх.	м2	309.9
7	Хананд замаск хийх	м2	3574.03
8	Дотор хана тосон будгаар гар аргаар будах	м2	1965.97
9	Хананд эмульсэн будалт хийх	м2	1390.9
10	Дуу шингээгч акустик хавтан/урлаг заал/	м2	142.24
11	Хананд дэвсгэр шавардлага хийж өнгөлөх.	м2	217.2
12	Хананд плита наах/ ариун цэврийн өрөө/	м2	217.2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

13	Хананд плита наах / халуун цех.бэлтгэл хэсэг/	м2	63.4
14	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	2110.9
15	Таазанд замаск хийх	м2	1983.17
16	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	1983.17
17	Төмөр каркастай гипсэн хавтангаар тааз угсрах/хонгил/	м2	522.39
18	Ариун цэврийн ереений таазанд металл хавтангаар дүүжин тааз хийх,	м2	127.75
19	Халаах хэрэгслэлийн хаалт хийх/ Бага ангид/	м2	28.06
20	Хоолойг гипсэн хавтангаар хаах	м2	7.97

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дулаалгын хрс шахмал хавтанг хананд угсрах 100мм	м2	1466
2	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	1180.8
3	200мм хүртэл өргөн амалгааг цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	у/м	312
4	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	1251.12

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон хаяавч хийх БМ150	м3	25.4
2	Гадна довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах В15	м3	7.1
3	Гадна довжоонд халтирахаас хамгаалсан барзгар гадаргуутай чулуун хавтангаар өнгөлөх	м2	43.59
4	Гадна довжоонд төмөр хайс хийх	у/м	11.3
5	Талбайд өрөг шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	193.01

ХҮЗҮҮВЧНИЙ БАРИЛГЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн нүх ухах	м3	57.24
2	Суурийн хажуугаар шороо эргүүлж булах	м3	51.06
3	Шалан дор шороо хийж нягтруулах	м3	51.06
4	Баганан суурийн бетон бэлтгэл хийх БМ100	м3	0.68
5	Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах М250.	м3	2
6	Орцоос илүүг арматурчилах	тн	0.08
7	Холбоос дамнурууны бетон бэлтгэл хийх БМ100	м3	1.3
8	Холбоос дам нуруу төмөр бетоноор цутгах М250	м3	3.5
9	Төмөр бетон багана цутгах м250	м3	4.8
10	Төмөр бетон дам нуруу цутгах М250 ДН-1-2	м3	4.4
11	Орцоос илүүг арматурчилах	тн	0.184
12	Төмөр бетон хүчилт цутгах М-250.	м3	6.1
13	Орцоос илүүг арматурчилах	тн	-0.1
14	Дулаалгын хрс шахмал хавтанг хананд угсрах 100мм	м2	51.3
15	1/2 өнгөлгөөны тоосгоор гадна хана өнгөлж өрөх	м2	31.55
16	380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	27.36
17	1/2-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	32.27
18	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах /ханын тор/	тн	0.034
19	Ялуу Я15.12.14	ш	4
20	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	48.1
21	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	288.6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

22	Дээврийн 1 үе уур тусгаарлагч хийх / ЭМП/	м2	48.1
23	Керамзит хайргаар дээврийн налуулга хийх 5-25см	м3	9.62
24	Дээвэрд xps дулаалга хийх б-25см	м2	48.1
25	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	48.1
26	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	288.6
27	Полимер мембран хийх /logicroof/	м2	48.1
28	2м2 хүртэл талбайтай вакуум цонх угсрах	м2	9.38
29	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	3.74
30	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	10.1
31	3 м2 хүртэл талбайтай модон хаалга усрах	м2	2.03
32	Хаалганы бариултай цоож суулгах	ш	1
33	Дулаалгатай төмөр хаалга суулгах ГХ-1	ш	1
34	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	2.03
35	Цонх хаалганы амалгаа шавардах	м2	7.02
36	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	45.3
37	Дотор ханыг сайн чанартай шавардах	м2	110.17
38	Хананд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	110.17
39	Дотор хана тосон будгаар гар аргаар будах	м2	72.48
40	Хананд эмульсэн будалт хийх	м2	37.7
41	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	43.1
42	Таазанд замаск хийх	м2	43.1
43	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	43.1
44	Халааж наах SBS / б=0.2см/ ус тусгаарлалт хийх	м2	20.05
45	Бетон шал өнгөлөх	м2	20.05
46	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	23
47	Бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх буюу хасах	м2	138
48	Чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	23
49	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	83.4
50	Гадна довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах В15	м3	1
51	Гадна довжоонд халтирахаас хамгаалсан барзгар гадаргуутай чулуун хавтангаар өнгөлөх	м2	5.52
52	Гадна довжоонд төмөр хайс хийх	у\м	5.6
53	Гадна довжоо 3-д дээврийн бетон налуулга 5-10мм-ийн зузаантай хийх	м2	6.06
54	Гадна довжоонд эмульсэн будалт хийх	м2	6.06