

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЯВГАН ЗАМ ТАЛБАЙ ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	994.75
2	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	79.58
3	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	994.75
4	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	260.56
АВТО ЗАМЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	1162.93
2	Талбайн бетон цуггалт хийх /авто зам /	м3	174.44
3	Замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/.	1у/м	385.54
НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зүлэг суулгах талбайг гар аргаар тэгшлэх.	м2	425.98
2	15 см зузаан ургамлын хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	425.98
3	Зүлэгний үр гараар тарих	м2	425.98
АРХИТЕКТУРЫН БАГА ХЭЛБЭРИЙН ЭЛЕМЕНТ БАЙРЛУУЛАХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хогийн сав.	ш	20
2	Ногоон байгууламжтай модон сандал	ш	20