

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Б ЗААЛНЫ КОРИДОР- ХАНА ТААЗНЫ ЗАСВАР			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	473.5
2	Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	272.6
3	Замаскан тэгшилгээ хийх	м2	769.6
4	Дотор хана усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	473.5
5	Будаг хийсэн хана лакаар будаж бүрэх	м2	473.5
6	Тааз усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	272.6
7	Хийцлэлтэй хавтанцараар дотор ханан дээр өнгөлгөө хийх	м2	331.2
8	Хөнгөн цагаан рамтай 60x60 хэмжээтэй дүүжин тааз 2-р давхарын вестибюльд хийх	м2	44
9	2-р давхарын вестибюльд төмөр каркастай гипсэн хавтан тааз угсрах	м2	5
10	Шат, шатны талбайн хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	1.5
11	Шатны гишгүүрийг чулуу хавтангаар өнгөлөх 25мм /33м2/	м2	
12	Халаалтын шугамын банзан хаалтыг хэсэгчлэн задлаж буулгах буцааж сэргээн засварлах	м2	28.6
13	Халаалтын шугамын банзан хаалтыг цэвэрлэж чанартай будах	м2	30
14	Дотор талын 6 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	130
ШАЛНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шал резин будгаар гараар будах	м2	52.2
ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дүүжин таазанд 60x60 өдрийн гэрлийг суурилуулах	ш	8
2	Гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	18
3	Хананд тоноглох тог баригчтай ЛЕД ослын гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	
4	Таазанд нүдэн гэрэл суурилуулах	ш	30
5	Далд тоноглох 1 даралтат унтраалга тавих	ширхэг	8
6	Унтраалга розетканы хайрцаг тавих	ш	8
7	1*2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	100
8	1*4мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	
9	Хуваарилах самбар угсрах ХС	ш	1
10	Утас салбарлах хайрцаг тавих Ip20	ш	
ХАЛААЛТЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гагнаж залгасан 25мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	28
2	160кг хүртэл жинтэй радиатор задалж буулгах	1 ш	25
3	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	28
4	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	28
5	Маяг-22 панел (ялтсан) радиатор h-500 l-000 мм угсрах	ш	25
6	Фланцгүй вентиль угсрах d15мм	ш	25
ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор хаалга задлаж буулгах	ш	4
2	Цонх задлаж буулгах	ш	22
3	Тоосгон хананд модон хаалга угсрах 2.1*0.9	м2	3.6
4	Төмөр хаалга суулгах 2.1*1.5	ш	2
5	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	12.9
6	Тоосгон ханатай барилгын 2м2 дээш талбайтай вакумм цонх угсрах	м2	41.85
7	Тоосгон ханатай барилгын 2м2 хүртэл талбайтай вакумм цонх угсрах	м2	14.95
8	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	56.8
9	Цонх хаалганы амалгааны шаврын засвар	м2	60

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

10	Цонхны чулуун тавиур хавтан суулгах	м2	27.96
11	Зуурмаг бэлтгэх	м3	5.2
12	Хаалганд цоож суулгах	ш	2
Б ЗААЛНЫ АРИУН ЦЭВРИЙН ӨРӨӨ-БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Нураах алхаар тоосгон хамар хана буулгах	м3	3.5
2	Хучилт задалж буулгах	10м2	2.7
3	Хаалга задалж буулгах	1хайр-цаг	1
4	Вааран хавтанцараар хийсэн шалны өнгөлгөөг /хавтанцарыг эргүүлж ашиглахгүйгээр/ буулгах	м2	27.1
5	Вааран хавтанцараар хийсэн ханын өнгөлгөөг буулгах	м2	66
6	Тосгуур холигчийн хамт буулгах	ш	2
7	Шаазан жорлон буулгах	ш	4
8	50мм хүртэл голчтой ширмэн хоолойг задлаж буулгах	м	12
9	100мм хүртэл голчтой ширмэн хоолойг задлаж буулгах	м	18
10	Ханын хөтөвч буулгах	ш	2
11	Троссонд бэхлэсэн өдрийн гэрэлтүүлэгч буулгах	ш	4
Б ЗААЛНЫ АРИУН ЦЭВРИЙН ӨРӨӨ-ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	2.9
2	Дотор тоосго ханыг гараар сайн чанартай шавардах	м2	5
3	Хана таазанд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	35
4	Тааз эмульсэн будгаар өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	26
5	Хавтанцарыг /плита/ бетон шаланд цавуугаар наах	м2	26
6	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	90
7	Ариун цэврийн өрөөний кабин өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	27
8	Шатны хонгилын дундах АЦӨ ний дээвэрт хиймэл зүлгэн өнгөлгөө хийх	м2	28
9	Тоосгон ханатай барилгын бамбайн зулавчтай модон хучилт хийх	м2	28
10	Ариун цэврийн өрөөний тааз лампираар бүрэх	м2	28
11	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	3.8
12	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	3.8
13	Хаалганд цоож суулгах	ш	2
Б ЗААЛНЫ АРИУН ЦЭВРИЙН ӨРӨӨ-УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф20 мм	м	35
2	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф25 мм	м	19
3	Фланцгүй вентиль угсрах д15мм	ш	14
4	Фланцгүй вентиль угсрах д20мм	ш	4
Б ЗААЛНЫ АРИУН ЦЭВРИЙН ӨРӨӨ-БОХИР УСНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суултуур байрлуулах	1ком	6
2	Угаагуур тавих	1ш	4
3	Холигч байрлуулах	1ш	2
4	Ханын шээлтүүр тавих	1ш	2
5	Фланцгүй вентиль угсрах д15мм	ш	14
6	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	8
7	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	10
Б ЗААЛНЫ АРИУН ЦЭВРИЙН ӨРӨӨ-ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Таазанд ус чийгнээс хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах 36 Вт IP65	ширхэг	5

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	Далд тоноглох 1 даралтат унтраалга тавих	ширхэг	2
3	Газардуулгын контакттай далд тоноглох 2 туйлт розетка.	ш	2
4	Унтраалга розетканы хайрцаг тавих	ш	4
5	1*2.5мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	50
6	1*4мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	20

ТӨВ БАЙРНЫ АЦӨ-НИЙ ШАЛНЫ ЗАСВАР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Нураах алхаар бетон шал задлаж буулгах	м ³	0.3
2	Вааран хавтанцараар хийсэн шалны өнгөлгөөг /хавтанцарыг эргүүлж ашиглахгүйгээр/ буулгах	м ²	3
3	Барзгар халтиргаагүй вааран хавтанцар дэвсэж налуу шал хийх	м ²	3.3
4	Вааран хавтанцараар налуу шалны хөвөө хийх	м	5
5	ХБИ зориулсан бариул тоног суурилуулах	тн	0.1