

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХИЧЭЭЛИЙН 1-Р БАЙРНЫ БАРИЛГА БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гөлмөр төмрөөр хийсэн дээвэр буулгах	м2	792
2	Дээврийн банзан шувуу нурууг задалж буулгах	100м	3.5
3	Модон хучилтын шавардлагатай банзан тааз задалж буулгах	10м2	79.2
4	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар тоосгон хана буулгах	м3	364
5	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар бетон суурийг задлаж буулгах	м3	185.1
6	100 мм-ийн зузаантай хайргатай ба тоосгоны үйрмэгтэй бетон дэвсгэр үетэй цементэн шалыг хийн алхаар ухаж задлаж буулгах	м2	792
7	Тавиуртай цонхыг задлаж буулгах	м2	48.5
8	50мм хүртэл голчтой ширмэн хоолойг задлаж буулгах	м	92
9	Таазанд буудаж тогтоосон бэхэлгээтэй гэрэлтүүлэгч буулгах	ш	54
10	Хаалга буулгах	ш	18
11	80кг хүртэл жинтэй радиатор задалж буулгах	1 ш	24
12	Гагнаж залгасан 25мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	150
13	Барилгын гадна орчны хог 10м2 зайд зөөж цэвэрлэх, шүүрдэх	м2	792
14	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	134.6

ХИЧЭЭЛИЙН 2-Р БАЙРНЫ БАРИЛГА БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гөлмөр төмрөөр хийсэн дээвэр буулгах	м2	605
2	Дээврийн банзан шувуу нурууг задалж буулгах	100м	3.1
3	Модон хучилтын шавардлагатай банзан тааз задалж буулгах	10м2	60.5
4	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар тоосгон хана буулгах	м3	285
5	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар бетон суурийг задлаж буулгах	м3	165
6	100 мм-ийн зузаантай хайргатай ба тоосгоны үйрмэгтэй бетон дэвсгэр үетэй цементэн шалыг хийн алхаар ухаж задлаж буулгах	м2	605
7	Тавиуртай цонхыг задлаж буулгах	м2	45
8	50мм хүртэл голчтой ширмэн хоолойг задлаж буулгах	м	88
9	Таазанд буудаж тогтоосон бэхэлгээтэй гэрэлтүүлэгч буулгах	ш	48
10	Хаалга буулгах	ш	14
11	80кг хүртэл жинтэй радиатор задалж буулгах	1 ш	17
12	Гагнаж залгасан 25мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	142
13	Барилгын гадна орчны хог 10м2 зайд зөөж цэвэрлэх, шүүрдэх	м2	605
14	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	103

ДОТУУР БАЙРНЫ БАРИЛГА БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гөлмөр төмрөөр хийсэн дээвэр буулгах	м2	800
2	Дээврийн банзан шувуу нурууг задалж буулгах	100м	15.8
3	Модон хучилтын шавардлагатай банзан тааз задалж буулгах	10м2	80
4	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар тоосгон хана буулгах	м3	419
5	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар бетон суурийг задлаж буулгах	м3	271
6	100 мм-ийн зузаантай хайргатай ба тоосгоны үйрмэгтэй бетон дэвсгэр үетэй цементэн шалыг хийн алхаар ухаж задлаж буулгах	м2	800
7	Тавиуртай цонхыг задлаж буулгах	м2	148
8	50мм хүртэл голчтой ширмэн хоолойг задлаж буулгах	м	259
9	Таазанд буудаж тогтоосон бэхэлгээтэй гэрэлтүүлэгч буулгах	ш	296
10	Хаалга буулгах	ш	52
11	80кг хүртэл жинтэй радиатор задалж буулгах	1 ш	97
12	Гагнаж залгасан 25мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	320
13	Барилгын гадна орчны хог 10м2 зайд зөөж цэвэрлэх, шүүрдэх	м2	2400
14	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	408

ЦАЙНЫ ГАЗРЫН БАРИЛГА БУУЛГАХ АЖИЛ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гөлмөр төмрөөр хийсэн дээвэр буулгах	м2	432
2	Дээврийн банзан шувуу нурууг задалж буулгах	100м	6.8
3	Модон хучилтын шавардлагатай банзан тааз задалж буулгах	10м2	43.2
4	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар тоосгон хана буулгах	м3	153
5	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар бетон суурийг задлаж буулгах	м3	85
6	100 мм-ийн зузаантай хайргатай ба тоосгоны үйрмэгтэй бетон дэвсгэр үетэй цементэн шалыг хийн алхаар ухаж задлаж буулгах	м2	432
7	Тавиуртай цонхыг задлаж буулгах	м2	64
8	50мм хүртэл голчтой ширмэн хоолойг задлаж буулгах	м	102
9	Таазанд буудаж тогтоосон бэхэлгээтэй гэрэлтүүлэгч буулгах	ш	51
10	Хаалга буулгах	ш	12
11	80кг хүртэл жинтэй радиатор задалж буулгах	1 ш	28
12	Гагнаж залгасан 25мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	165
13	Барилгын гадна орчны хог 10м2 зайд зөөж цэвэрлэх, шүүрдэх	м2	432
14	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	73.4