

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж
Газар шорооны ажил			
1	Экскаватороор 3-р зэргийн хөрс ухах	250	м3
2	Шуудууг гараар эргүүлж булах	45,1	м3
3	Дарж булсан хөрсийг гар аргаар нүдэн баримжаагаар тэгшлэх 3-р зэргийн хөрс	293,3	м3
4	Гадна сувгийн хавтан 1,5м2 хүртэл ховхолж авах	200	хавтан
5	150мм хүртэлх яндангийн дулаалга задлах	9,8	м3
6	Бульдозроор шуудууг булах	3,3	м3
7	Элсэн дэвсгэр үе хийх	0,5	м3
8	Хавтангаар хучигдсан нэг эгнээ суваг L7	1	м3
Шугам хоолойн угсралтын ажил			
10	Рж=0,6Мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 100мм	0,149	км
11	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах хоолойн голч 89мм	0,149	км
12	Усан хангамжийн хоолойд бөмбөлгөн хаалт тавих	2	ш
13	ХАлуун ус дамжуулах яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 89мм	12	ш
14	Халуун ус буулгах хоолой дээр ус буулгагч тавих	10	ш
15	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	273	м2
16	Төмөр бетон сувгийн хавтан	50	ш
17	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	90	м2
18	Хэвтээ заадсыг чигжих	360	м