

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	662,393,594
2	Материал	404,654,981
3	Тээвэр	23,679,375
4	Машин ашиглалт	248,855,753
	Шууд зардлын дүн	1,339,583,702
5	Нэмэгдэл зардал /70.7 %/	239,259,541
6	Ашиг / 15%/	236,826,487
	Барилга угсралтын ажлын дүн	1,815,669,730
7	НӨАТ 10%	181,566,973
8	Нормчлолын сан 0.18%	3,268,206
	Дүн	2,000,504,909
9	Захиалагчийн албаны зардал	36,313,395
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	18,156,697
	Дүн	2,054,975,001
12	Магадлашгүй ажил 2 %	36,313,395
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	2,091,288,396

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Ариутгах татуургын шугам	1,277,460,043	463,369,163	294,217,747	176,626,267	9,250,621	167,371,023	166,625,223
2	Үзлэгийн худаг-99 ш	524,819,113	193,022,209	109,074,278	70,518,690	14,028,780	69,720,489	68,454,667
3	Нөхөн сэргээлтийн ажил	13,390,574	6,002,222	1,362,957	1,710,796	399,974	2,168,029	1,746,597
НИЙТ ДҮН:		1,815,669,730	662,393,594	404,654,981	248,855,753	23,679,375	239,259,541	236,826,487

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН ШУГАМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-390-05	Ургамалт өнгөн хөрсийг хуулж 20 м зайд түрэх	м3	990.1	/ 2	/	/ 5212	/	/	
01-050-05	5-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	170.8	2.6 / 2	10.63 /	1814.83 / 5	5774 / 5212	10478860 /	10,478,860
01-100-02	5-р зэргийн хадан хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн доргурт алхаар сийрүүлэх	м3	5522.1	2.6 / 2	5.27 /	29082.1 / 4	5774 / 5212	167920274 /	167,920,274
01-210-09	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	12511.4	2.0 / 2	0.01 /	71.315 /	5212 / 5212	371694 /	371,694
01-050-09	3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	246.8	2.5 / 2	6.4 /	1579.81 / 6	5680 / 5212	8973356 /	8,973,356
01-010-08	Шуудуны ёроолыг гараар тэгшлэх	м2	2991.7	2.0 / 2	0.84 /	2502.25 / 8	5212 / 5212	13041768 /	13,041,768
22-010-04	Хоолойн дор элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	299.1	2.5 / 2	1.54 / 1.41	462.11 / 3	5680 / 5212	2624782 / 2198062	4,822,844
22-250-06	160 мм голчтой дулаалгатай хуванцар хоолойг угсрах, усаар угаах (PVC-U, SN8)	м	2091	3.7 / 2	0.4 / 0.09	829.709 / 9	6690 / 5212	5550752 / 980846	6,531,598
22-250-07	200 мм голчтой дулаалгатай хуванцар хоолойг угсрах, усаар угаах (PVC-U, SN8)	м	1233	3.7 / 2	0.42 / 0.12	514.161 / 9	6690 / 5212	3439737 / 758315	4,198,052
24-120-04	Яндан хоолойг хагас дугуй хавтангаар бүрж дулаалах	м2	1825	3.8 / 2	0.51 / 0.01	928.925 / 17.7	6767 / 5212	6286035 / 92265	6,378,301
22-240-04	Хуванцар хоолойг шигшсэн шороогоор хучиж дулаалах	м3	398.5	1.3 / 2	3.6 / 0.67	1436.59 / 2	4554 / 5212	6542242 / 1391578	7,933,820
21-050-09	Хамгаалалтын ган хоолой угсрах хоолойн голч d = 350мм	км	0.106	4.0 / 2	918.39 / 7.95	97.349 / 0.84	6921 / 5212	673755 / 4392	678,147
21-050-10	Хамгаалалтын ган хоолой угсрах хоолойн голч d = 400мм	км	0.089	4.0 / 2	955.56 / 8.14	85.045 / 0.72	6921 / 5212	588595 / 3776	592,371
01-400-03	3-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг механизмээр буцааж булаах	м3	5294.4	/ 2	/	/	/ 5212	/	/
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр гараар эргүүлж булаах	м3	575.8	1.3 / 2	1.84 /	1056.88 / 1	4554 / 5212	4813036 /	4,813,036
01-400-02	2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг механизмээр буцааж булаах	м3	6660.2	/ 2	/	/	/ 5212	/	/

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

01-390-05	Ургамалт өнгөн хөрсөөр хучих	м3	990.1	/ 2	/	/	/ 5212	/
-----------	------------------------------	----	-------	-----	---	---	--------	---

Нийт Хүн/цаг: 40461.14 / 1041.68 Үндсэн цалин: 236,734,120
 Инженер техникийн ажилчдын цалин: 40,244,800
 Нэмэгдэл цалин: 87,591,624
 Нийт цалин: 364,570,545
 Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 49,217,024
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 49,581,594
 Ажиллах хүчний зардал: 463,369,163

ҮЗЛЭГИЙН ХУДАГ-99 Ш

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-050-05	5-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	144.7	2.6 / 2	10.63 /	1537.51 /	5774 / 5212	8877582 /	8,877,582
01-100-02	5-р зэргийн хадан хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт алхаар сийрүүлэх	м3	1922.8	2.6 / 2	5.27 /	10126.4 / 26	5774 / 5212	58469985 /	58,469,985
01-210-09	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухах овоолох	м3	3223.7	2.0 / 2	0.01 /	18.375 /	5212 / 5212	95771 /	95,771
01-050-09	3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	97.9	2.5 / 2	6.4 /	626.677 /	5680 / 5212	3559528 /	3,559,528
01-400-02	Механизмаар буцааж чигжих	м3	2793.6	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	519.9	1.3 / 2	1.84 /	954.276 /	4554 / 5212	4345775 /	4,345,775
01-280-02	Ухлагаас илүү гарсан хөрсийг ухах шороог автосамосвалд ачих	м3	152.8	2.0 / 2	0.01 /	0.779 /	5212 / 5212	4062 /	4,062
01-430-02	Буулгасан шороог 2 тийш нь тарааж тэгшлэх	м3	152.3	/ 2	/	/	/ 5212	/	
22-010-04	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	54.2	2.5 / 2	1.54 / 1.41	83.739 / 76.42	5680 / 5212	475638 / 398311	873,949
22-110-07	Бохир усны худаг Ф1500мм	ш	4	3.0 / 2	39 / 17.3	155.983 / 69.2	6150 / 5212	959297 / 360670	1,319,967
22-110-04	Бохир усны худаг Ф1000мм	ш	95	3.0 / 2	22.87 / 9.05	2172.27 / 5	6150 / 5212	13359461 / 4481017	17,840,478
08-040-10	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	675.01	2.9 / 2	0.49 / 0.01	332.307 / 5.4	6056 / 5212	2012454 / 28145	2,040,599
09-070-05	Худагт төмөр шат угсрах	тн	0.881	3.8 / 2	16.43 / 2.9	14.471 / 2.55	6767 / 5212	97924 / 13316	111,240

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

09-180-07	Шатыг тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.881	4.0 / 2	13.06 / 0.03	11.506 / 0.02	6921 / 5212	79634 / 115	79,749
10-180-08	Дулаалгын модон таг угсрах	м2	38.08	3.2 / 2	1.28 / 0.37	48.636 / 14.09	6304 / 5212	306600 / 73435	380,035
11-320-06	Барилгын талбайд бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	50.2	2.4 / 2	1.18 / 1.08	59.462 / 54.42	5587 / 5212	332214 / 283620	615,834

Нийт Хүн/цаг: 16142.42 / 1081.86 Үндсэн цалин: 98,614,553

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 16,764,474

Нэмэгдэл цалин: 36,487,385

Нийт цалин: 151,866,412

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 20,501,966

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 20,653,832

Ажиллах хүчний зардал: 193,022,209

НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
09-510-06	Төмөр сараалжин хашааг эдвэхгүйгээр буулгаж буцаан сэргээх	м2	63.2	3.3 / 2	5.41 / 0.55	341.786 / 35.04	6381 / 5212	2180934 / 182618	2,363,552
26-04-28	Бетон талбайг хийн алхаар эвдэж, хуулж ачих	1м3	13	2.7 / 2	7.68 /	99.866 /	5868 / 5212	586011 /	586,011
01-350-02	Талбайг 100/140/ морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	25.2	/ 2	/	/	/ 5212	/	
25-07-20	Талбайн хайрган дэвсгэр хийх. т-50мм	1м3	13	3.4 / 2	0.26 /	3.391 /	6459 / 5212	21902 /	21,902
06-010-04	Зам талбайн бетон хучилт В15	м3	7.56	2.4 / 2	0.76 / 1.49	5.762 / 11.23	5587 / 5212	32194 / 58552	90,746
59-080-10	Эвдэрсэн бетон зөөж зайлуулах	м3	20.16	2.0 / 2	0.04 /	0.827 /	5212 / 5212	4308 /	4,308

Нийт Хүн/цаг: 451.63 / 46.27 Үндсэн цалин: 3,066,520

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 521,308

Нэмэгдэл цалин: 1,134,612

Нийт цалин: 4,722,440

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 637,529

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 642,252

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажиллах хүчний зардал: 6,002,222

Бүгд хүн/цаг:

57055.19 / 2169.81

Бүгд цалин: 338,415,193

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

57,530,583

Нэмэгдэл цалин:

125,213,621

Нийт цалин:

521,159,397

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

70,356,519

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

70,877,678

Ажиллах хүчний зардал:

662,393,594

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН ШУГАМ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1818	75.643	137,519	75.643	1	1	960.47	72,653
1-1015	Хоолойн дулаалга ф-159мм	м	21354	2091	44,651,214	2.467	457	3	391.34	441,272
1-1015	Хоолойн дулаалга ф-219мм	м	30625	1233	37,760,625	1.455	457	3	391.34	260,205
	Ф160мм хоолой (pVc-и, sn8)	м	33220	2111.91	70,157,650	3.506	457	3	391.34	626,980
	Ф200мм хоолой (pVc-и, sn8)	м	52625	1245.33	65,535,491	6.775	457	3	391.34	1,211,585
	Шигшсэн шороо	м3	0	486.17	0	826.489	1	1	960.47	793,818
1-1098	Шилэн даавуу	м2	3000	2007.5	6,022,500	2.268	457	2	280.66	290,958
1-0879	Электрод э-42	кг	4666	29.686	138,515	0.059	457	2	280.66	7,615
1-4543	Голын элс	м3	24500	329.01	8,060,745	542.867	15	1	334.65	2,725,054
2-2139	Ган хоолой, 426х9	м	366538	88.555	32,458,773	8.2	457	3	391.34	1,466,542
2-2135	Ган хоолой, 377х9	м	277754	105.47	29,294,714	7.398	457	3	391.34	1,323,016

Хог, хаягдлын зардал: 8.8628

10

1

348.9

30,922

294,217,747

9,250,621

ҮЗЛЭГИЙН ХУДАГ-99 Ш

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0744	4 ба 6 талтай төмөр	кг	3500	504.9	1,767,150	0.505	457	1	216.56	49,969
1-4271	Ус	м3	1818	14.511	26,381	14.511	1	1	960.47	13,937
1-4542	Уулын элс	м3	22000	8.178	179,918	12.267	15	1	334.65	61,578
1-4237	Түлээ	м3	555500	0.023	12,692	0.015	170	1	216.56	547
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	15500	6.167	95,589	0.008	457	2	280.66	1,020
1-2983	Худгийн таг пп-10-1-1	ш	108900	95	10,345,500	23.75	170	2	280.66	1,133,165
1-2985	Худгийн таг пп-15-1-1	ш	262350	4	1,049,400	2.84	170	2	280.66	135,503
1-2996	Худгийн хүзүүвч ко-7-1-1	ш	23760	99	2,352,240	4.95	170	2	280.66	236,175
1-2972	Худгийн цагираг кс-10-1	ш	114840	78	8,957,520	31.2	170	2	280.66	1,488,621
1-2973	Худгийн цагираг кс-10-2-1	ш	166320	112	18,627,840	84	170	2	280.66	4,007,825

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-2975	Худгийн цагираг кс-15-2	Ш	294030	8	2,352,240	8.4	170	2	280.66	400,782
1-2970	Худгийн цагираг кс-1-1 /600/	Ш	89100	12	1,069,200	3	170	2	280.66	143,137
1-2970	Худгийн цагираг кс-1-1 /300/	Ш	48510	84	4,074,840	10.5	170	2	280.66	500,978
1-2993	Худгийн ёроолын хавтан пд10-1	Ш	99000	95	9,405,000	41.8	170	2	280.66	1,994,370
1-2994	Худгийн ёроолын хавтан пд-15-1	Ш	234630	4	938,520	2.8	170	2	280.66	133,594
1-0358	Хар тосон түрхлэг	КГ	4451	1620.024	7,210,727	1.831	457	2	280.66	234,799
1-0811	Хар цаас	М2	3150	53.921	169,852	0.057	457	2	280.66	7,331
1-0095	Хадаас /70-110мм/	КГ	2600	37.816	98,321	0.043	457	2	280.66	5,578
1-4334	Хайрга	М3	22536	50.817	1,145,204	88.929	15	1	334.65	446,402
1-0762	Цуйдан бариул	Ш	1000	99	99,000	0.012	457	2	280.66	1,578
1-4029	Цемент м-300	ТН	374242	0.439	164,264	0.448	170	1	216.56	16,482
1-4025	Цемент м-400	ТН	374242	22.783	8,526,342	23.239	170	1	216.56	855,535
1-0861	Шураг, 2,5х25мм	КГ	1400	0.598	837	0.001	457	2	280.66	87
2-1717	Ширмэн таг	Ш	250300	99	24,779,700	9.9	457	2	280.66	1,269,790
1-4231	Шавардлагын савх мод	М	300	158.413	47,524	0.011	170	1	216.56	402
1-0879	Электрод э-42	КГ	4666	3.498	16,320	0.007	457	2	280.66	897
1-4543	Голын элс	М3	24500	90.391	2,214,577	149.145	15	1	334.65	748,670
1-3825	Ган бүтээц / шатны /	КГ	2540	881	2,237,740	1.145	457	1	216.56	113,348
1-0200	Керосин	КГ	1650	16.2	26,730	0.017	457	2	280.66	2,182
1-0410	Маажин	КГ	3000	1.841	5,524	0.002	457	2	280.66	298
1-4323	Модон таг	М2	27500	38.08	1,047,200	0.228	170	2	280.66	10,901
1-1259	Полиэфирэн давирхай	КГ	2100	14.47	30,388	0.02	457	2	280.66	2,506

Хог, хаягдлын зардал:

3.0935

10

1

348.9

10,793

109,074,278

14,028,780

НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		ХН	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	М2	1500	11.34	17,010	0.006	457	2	280.66	727
1-4271	Ус	М3	1818	3.014	5,480	3.014	1	1	960.47	2,895
1-0517	Төмөр гадас d13мм х500мм	Ш	334	7	2,338	0.009	457	2	280.66	1,217
1-3825	Хавтгай төмөр 8х60х80	КГ	1200	0.19	228	0.000	457	1	216.56	19

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4334	Хайрга	м3	22536	5.552	125,121	9.716	15	1	334.65	48,772
1-4032	Хайрган хучилт	м3	22536	13.325	300,292	22.652	15	1	334.65	113,710
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20000	0.36	7,205	0.001	457	3	391.34	110
1-4025	Цемент м-400	тн	374242	1.272	476,166	1.298	170	1	216.56	47,779
1-4133	Эвдэрсэн бетон талбай	м3	0	20.16	0	26.208	10	2	461.73	121,010
1-0879	Электрод э-42	кг	4666	52.582	245,349	0.105	457	2	280.66	13,489
7-008	Алхны хошуу	ш	1500	1	1,500	0.002	457	2	280.66	290
1-3943	Ацетилен	м3	6000	6.762	40,574	0.005	457	1	216.56	535
1-4543	Голын элс	м3	24500	5.783	141,693	9.543	15	1	334.65	47,902

Хоог, хаягдлын зардал:

1,519

348.9

10

0.4354

1

1,362,957**399,974**

НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:

Хоог, хаягдлын зардал:

43,234

348.9

10

12.3916

1

404,654,981

23,679,374

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

3

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН ШУГАМ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	71.38	104757	7,478,022
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	26.12	18983	495,927
9008	Цахилгаан зүлгүүр	92.33	10120	934,413
2028	Автокран 5тн	10.02	59489	596,293
	Автомашин	10.73	13800	148,073
3043	Компрессор	9177.73	14651	134,462,925
1001	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.65м3	366.58	83242	30,515,187
1018	140 морины хүчтэй бульдозер	17.35	115033	1,995,426

176,626,267

ҮЗЛЭГИЙН ХУДАГ-99 Ш

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	15.95	104757	1,671,027
9024	Буун цацагч	0.85	28552	24,400
1017	Бульдозер	1.11	90105	99,766
2028	Автокран 5тн	5.97	59489	355,005
2027	Автокран 3тн	267.3	40084	10,714,453
	Автомашин	149.51	13800	2,063,193
3027	Гагнуурын аппарат	7.55	21959	165,794
8035	Грейдер эксковатор	0.79	36101	28,591
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	22.59	16620	375,446
3043	Компрессор	3195.69	14651	46,820,107
1001	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.65м3	98.52	83242	8,200,909

70,518,690

НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
42*01	Хийн алх	7.8	28740	224,172
1002	Эксковатор 1м3	0.2	51674	10,580
1018	Бульдозер 100/140 м.х	0.02	69967	1,217
7021	Бетон зуурмагийн насос	2.18	58485	127,338
7005	Авто бетон зуурагч	2.18	123943	269,859
03*03	Автогрейдер 175м.х	0.01	32300	458
	Автомашин	7.06	13800	97,389
85201	Ачааны машин	6.64	61739	409,700
3033	Гагнуурын аппарат	16.81	21959	369,157
05*04	Доргиурт хосолмол булт индүү 10-12тн	0.62	63789	39,680
24*02	Зөөврийн компрессор	3.9	18912	73,757
53*01	Пикап	0.36	13800	4,907
1001	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.65м3	0.99	83242	82,582


1,710,796

НИЙТ ДҮН:

248,855,753

ДОРНОГОВЬ АЙМАГ- МАНДАХ СУМЫН ГАДНА УС ХАНГАМЖИЙН ШУГАМЫН АЖЛЫН ТӨСВИЙН ТОВЧОО

д/д	Зардлын нэр	Ус хангамжийн шугам	Цэвэр усны худаг-35ш	Тоног төхөөрөмж угсрах ажил		НИЙТ
				1	2	
1	Ажиллах хүчний зардал	512,722,107	57,929,696	6,901,658	577,553,461	
2	Материалын зардал	469,163,253	65,623,924	58,353,688	593,140,865	
3	Тээврийн зардал	10,076,676	9,925,931	434,152	20,436,759	
4	Машин механизмийн зардал	213,325,505	27,477,097	6,941,950	247,744,552	
	Шууд зардлын дүн	1,205,287,541	160,956,648	72,631,448	1,438,875,637	
5	Нэмэгдэл зардал 70.7%	185,197,528	20,924,466	2,492,910	208,614,904	
6	Ашиг 15%	208,572,760	27,282,167	11,268,654	247,123,581	
	Барилга угсралтын ажлын дүн	1,599,057,829	209,163,281	86,393,012	1,894,614,122	
7	Тоног төхөөрөмж				-	
	БҮЯ+ТТ дүн	1,599,057,829	209,163,281	86,393,012	1,894,614,122	
8	НАӨТ 10%	159,905,783	20,916,328	8,639,301	189,461,412	
9	Норм, норматив болговсруулах сангийн шимтгэл сан 0.18%	2,878,304	376,494	155,507	3,410,305	
	Дүн	1,761,841,916	230,456,103	95,187,820	2,087,485,840	
10	Захиалагчийн зардал 2%	31,981,156.59	4,183,265.62	1,727,860.23	37,892,282	
11	Зураг төсөл				-	
12	Зураг төсөл зохиогчын хяналтын зардал	15,990,578	2,091,633	863,930	18,946,141	
	Дүн	1,809,813,651	236,731,002	97,779,612	2,144,324,264	
13	Магадлашгүй ажил 2%	31,981,157	4,183,266	1,727,860	37,892,282	
14	Бусад нэмэгдэл зардал				-	
15	Дүн	1,841,794,808	240,914,267	99,507,472	2,182,216,547	



Б.Баасансүрэн

Мэргэшэн төсөвийн

ТЭСЕВТ ЕРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бї гд ертөг /төгрөг/
1	Ажиллах хї чний зардал	577,553,461
2	Материал	593,140,865
3	Тээвэр	20,436,760
4	Машин ашиглалт	247,744,551
	Шууд зардлын дї н	1,438,875,637
5	Нэмэгдэл зардал /70.7 %/	208,614,904
6	Ашиг / 15%/	247,123,581
	Барилга угсралтын ажлын дї н	1,894,614,123
7	НЄАТ 10%	189,461,412
8	Нормчлолын сан 0.18%	3,410,305
	Дї н	2,087,485,840
9	Захиалагчийн албаны зардал	37,892,282
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дї н	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	18,946,141
	Дї н	2,144,324,264
12	Магадлашгї й ажил 2 %	37,892,282
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дї н	2,182,216,547

ЁРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүтэц	Ажиллах хичнээн зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Ус хангамжийн шугам	1,599,057,829	512,722,107	469,163,253	213,325,505	10,076,676	185,197,528	208,572,760
2	Цэвэр усны худаг-35ш	209,163,282	57,929,696	65,623,924	27,477,097	9,925,931	20,924,466	27,282,167
3	Тоног төхөөрөмж угсрах ажил	86,393,012	6,901,658	58,353,688	6,941,950	434,152	2,492,910	11,268,654
НИЙТ ДҮН:		1,894,614,123	577,553,461	593,140,865	247,744,551	20,436,760	208,614,904	247,123,581

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

УС ХАНГАМЖИЙН ШУГАМ

Индэслэл	Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (1 ндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж х'и-цаг	Б'гд х'и-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Б'гд цалин
01-390-05	Ургамалт өнгөн хөрсийг хуулж 20 м зайд т'рэх	м3	1540.9	/ 2	/	/			
01-050-05	5-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	177.2	2.6 / 2	10.63 /	1882.83 / 9	5774 / 5212	10871510 /	10,871,510
01-100-02	5-р зэргийн хадан хөрсийг өндөр б'т тээмжтэй хийн доргуурт алхаар сийр'лэх	м3	5729.8	2.6 / 2	5.27 /	30175.9 / 92	5774 / 5212	174236176 /	174,236,176
01-210-09	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	15850.4	2.0 / 2	0.01 /	90.347 /	5212 / 5212	470890 /	470,890
01-050-09	3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	360.7	2.5 / 2	6.4 /	2308.91 / 3	5680 / 5212	13114625 /	13,114,625
01-010-08	Шуудууны ёроолыг гараар тэгшлэх	м2	4256.3	2.0 / 2	0.84 /	3559.96 / 9	5212 / 5212	18554560 /	18,554,560
22-010-04	Хоолойн дор элсэн дэвсгэр т'е хийх	м3	425.6	2.5 / 2	1.54 / 1.41	657.552 / 600.1	5680 / 5212	3734895 / 3127700	6,862,596
21-044-04	Х'и ч'итгэсэн өндөр нягтралтай хуванцар яндан хоолой угсрах HDPE PE100 DSR11, ф65 мм	м	683	3.6 / 2	0.46 / 0.02	311.858 / 14.55	6613 / 5212	2062316 / 75824	2,138,139
21-044-04	Х'и ч'итгэсэн өндөр нягтралтай хуванцар яндан хоолой угсрах HDPE PE100 DSR11, ф110 мм	м	3260	3.6 / 2	0.46 / 0.02	1488.51 / 69.44	6613 / 5212	9843556 / 361911	10,205,467
21-044-05	Х'и ч'итгэсэн өндөр нягтралтай хуванцар яндан хоолой угсрах HDPE PE100 DSR11, ф160 мм	м	786	3.6 / 2	0.6 / 0.04	474.98 / 30.03	6613 / 5212	3141041 / 156491	3,297,533
21-140-04	Шугам хоолойг усаар угаах. шахаж шалгах хоолойн голч d = 63мм	км	0.683	2.8 / 2	24.72 /	16.884 /	5962 / 5212	100661 /	100,661
21-140-08	Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. усаар шахаж шалгах хоолойн голч d = 110мм	км	3.26	2.8 / 2	24.72 /	80.587 /	5962 / 5212	480461 /	480,461
21-140-10	Шугам хоолойг усаар угаах. шахаж шалгах хоолойн голч d = 160мм	км	0.786	2.8 / 2	32.96 /	25.907 /	5962 / 5212	154455 /	154,455
24-120-04	Яндан хоолойг хагас дугуй хавтангаар б'рж дулаалах	м2	1656	3.8 / 2	0.51 / 0.01	842.904 / 16.06	6767 / 5212	5703931 / 83721	5,787,653
21-050-09	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсрах хоолойн голч d = 350мм	км	0.05	4.0 / 2	918.39 / 7.95	45.919 / 0.4	6921 / 5212	317809 / 2072	319,881
21-050-10	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсрах хоолойн голч d = 400мм	км	0.013	4.0 / 2	955.56 / 8.14	12.422 / 0.11	6921 / 5212	85975 / 552	86,526

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

22-240-04	Хуванцар хоолойг шигшсэн шороогоор хучиж дулаалах	м3	413.5	1.3 / 2	3.6 / 0.67	1490.66 / 277.08 / 5	4554 / 5212	6788500 / 1443959	8,232,458
01-400-03	3-р зэргийн хөрсийг тг рж хг нхээл ба шуудууг механизмгаар буцааж булаах	м3	5493.5	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-070-02	Шуудуу хг нхээл нг хийг 2-р зэргийн хөрсөөр гараар эргг г лж булаах	м3	841.6	1.3 / 2	1.84 /	1544.75 / 7	4554 / 5212	7034822 /	7,034,822
01-400-02	2-р зэргийн хөрсийг тг рж хг нхээл ба шуудууг механизмгаар буцааж булаах	м3	9639.7	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-390-05	Ургамалт өнгөн хөрсөөр хучих	м3	1540.9	/ 2	/	/	/ 5212	/	

Нийт Хг н/цаг: 45011.01 / 1007.72

г ндсэн цалин: 261,948,413

Инженер техникчйн ажилчдын цалин: 44,531,230

Нэмэгдэл цалин: 96,920,913

Нийт цалин: 403,400,556

Нийгмийн даатгал, эргг л мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дг н 13.5%: 54,459,075

Ажлын багааж, хувцас, хэрэгэлэл: 54,862,476

Ажиллах хг чний зардал: 512,722,107

ЦЭВЭР УСНЫ ХУДАГ-35Ш

г ндэслэл	Гг йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (г ндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хг н-цаг	Бг д хг н-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бг д цалин
01-050-05	5-р зэргийн хөрсөнд гараар ухаах	м3	35.8	2.6 / 2	10.63 /	380.393 /	5774 / 5212	2196389 /	2,196,389
01-100-02	5-р зэргийн хадан хөрсийг өндөр бг тгэмжтэй хийн доргуурт алхаар сийргг г лэх	м3	476.1	2.6 / 2	5.27 /	2507.38 / 1	5774 / 5212	14477616 /	14,477,616
01-210-09	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухааж овоолох	м3	1254.3	2.0 / 2	0.01 /	7.15 /	5212 / 5212	37263 /	37,263
01-050-09	3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухаах	м3	58.6	2.5 / 2	6.4 /	375.11 /	5680 / 5212	2130627 /	2,130,627
01-400-02	Механизмгаар буцааж чигжих	м3	1068.3	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-070-02	Шуудуу хг нхээл нг хийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргг г лж булаах	м3	202.3	1.3 / 2	1.84 /	371.322 /	4554 / 5212	1690999 /	1,690,999
01-280-02	Ухлагаас илгг гарсан хөрсийг ухааж шороог автосамосвалд ачиах	м3	78.2	2.0 / 2	0.01 /	0.399 /	5212 / 5212	2079 /	2,079

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

01-430-02	Буулгасан шороог 2 тийш нь тарааж тэгшлэх	м3	78.2	/ 2	/	/	/ 5212	/	
22-010-04	Элсэн дэвсгэр 1 е хийх	м3	22.9	2.5 / 2	1.54 / 1.41	35.38 / 32.29	5680 / 5212	200961 / 168290	369,252
21-230-05	Цэвэр усны худаг Ф1500мм	ш	18	3.1 / 2	21.88 / 9.59	393.79 / 2	6227 / 5212	2452128 / 899695	3,351,823
21-230-04	Цэвэр усны худаг Ф1000мм	ш	17	3.0 / 2	14.31 / 6.97	243.214 / 9	6150 / 5212	1495765 / 617570	2,113,335
21-230-04	Юулэгч худаг Ф1000мм	ш	13	3.0 / 2	14.31 / 6.97	185.987 / 90.61	6150 / 5212	1143821 / 472259	1,616,080
21-041-04	Юулэх ган хоолой шуудуунд угсрах d = 50мм	км	0.065	3.8 / 2	351.59 / 2	14.0	6767 / 5212	154647 / 4750	159,397
08-040-10	Хүдгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум тг рхлэгээр 2 ге хийх	м2	352	2.9 / 2	0.49 / 0.01	173.29 / 2.82	6056 / 5212	1049442 / 14677	1,064,119
09-070-05	Худагт төмөр шат угсрах	тн	0.374	3.8 / 2	16.43 / 2.9	6.143 / 1.08	6767 / 5212	41570 / 5653	47,223
09-180-07	Шатыг тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.374	4.0 / 2	13.06 / 0.03	4.885 / 0.01	6921 / 5212	33806 / 49	33,855
10-180-08	Дулаалгын модон таг угсрах	м2	18.5	3.2 / 2	1.28 / 0.37	23.628 / 6.84	6304 / 5212	148952 / 35676	184,628
11-320-06	Барилгын талбайд бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	9.9	2.4 / 2	1.18 / 1.08	11.727 / 10.73	5587 / 5212	65516 / 55933	121,449

Нийт Хг н/цаг: 4742.65 / 436.41

Индсэн цалин: 29,596,133

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 5,031,343

Нэмэгдэл цалин: 10,950,569

Нийт цалин: 45,578,045

Нийгмийн даатгал, эр г л мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дг н 13.5%: 6,153,036

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 6,198,614

Ажиллах хг чний зардал: 57,929,696

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ УГСРАХ АЖИЛ

Гндэслэл	Гг йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (гндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)		
				Зэрэг	Нэгж хг н-цаг	Нийт цалин
21-170-07	Усан хангамжийн ган хаалт тавих. хаалтны голч d = 150мм	ш	10	3.9 / 2	5.26 / 0.76	360220 / 39559
21-170-14	Усан хангамжийн ган хаалт тавих. хаалтны голч d = 100мм	ш	26	3.5 / 2	1.98 / 0.65	423,742
21-170-13	Усан хангамжийн ган хаалт тавих. хаалтны голч d =	ш	12	3.5 / 2	1.98 / 0.55	189,319

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	65мм														
21-170-12	Усан хангамжийн ган хаалт тавих. хаалтны голч d = 50мм	Ш	9	3.5 / 2	1.24 / 0.47	11.16 / 4.25	6536 / 5212	72942 / 22141	95,082						
21-170-12	Усан хангамжийн ган хаалт тавих. хаалтны голч d = 40мм	Ш	4	3.5 / 2	1.24 / 0.47	4.96 / 1.89	6536 / 5212	32419 / 9840	42,259						
16-110-04	Агаар гаргагч Ф25 мм	Ш	10	3.6 / 2	1.49 / 0.02	14.904 / 0.21	6613 / 5212	98560 / 1095	99,655						
21-220-08	Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 150мм	Ш	10	3.8 / 2	1.04 / 0.05	10.4 / 0.54	6767 / 5212	70377 / 2814	73,191						
21-220-06	Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 100мм	Ш	24	3.9 / 2	0.72 / 0.03	17.328 / 0.77	6844 / 5212	118593 / 4003	122,596						
21-220-05	Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 65мм	Ш	12	3.8 / 2	0.55 / 0.03	6.576 / 0.32	6767 / 5212	44500 / 1689	46,188						
21-220-04	Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 50мм	Ш	18	3.9 / 2	0.4 / 0.01	7.268 / 0.25	6844 / 5212	49745 / 1313	51,058						
21-220-04	Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 40мм	Ш	8	3.9 / 2	0.4 / 0.01	3.23 / 0.11	6844 / 5212	22109 / 584	22,693						
16-072-08	D=150мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	М	26.5	3.6 / 2	0.85 / 0.05	22.557 / 1.35	6613 / 5212	149168 / 7044	156,212						
16-072-08	D=100мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	М	6	3.6 / 2	0.85 / 0.05	5.107 / 0.31	6613 / 5212	33774 / 1595	35,369						
16-072-07	D=65мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	М	3	3.6 / 2	0.77 / 0.04	2.324 / 0.13	6613 / 5212	15365 / 688	16,053						
16-072-06	D=50мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	М	2.7	3.6 / 2	0.65 / 0.03	1.755 / 0.08	6613 / 5212	11606 / 436	12,042						
16-072-05	D=40мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	М	1.2	3.6 / 2	0.56 / 0.02	0.675 / 0.03	6613 / 5212	4461 / 150	4,611						
21-200-07	Ган фланцтай хуванцар холбогч Ф160мм	Ш	37	4.3 / 2	3.32 / 0.07	122.714 / 2.66	7126 / 5212	874461 / 13885	888,346						
21-200-06	Ган фланцтай хуванцар холбогч Ф110мм	Ш	40	4.1 / 2	2.43 / 0.04	97.068 / 1.44	6989 / 5212	678408 / 7505	685,914						
21-200-04	Ган фланцтай хуванцар холбогч Ф65мм	Ш	16	4.1 / 2	1.44 / 0.01	22.99 / 0.24	6989 / 5212	160680 / 1251	161,931						

Нийт Хг н/цаг:

478.8 / 45.56

Гндсэн цалин:

3,526,039

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

599,427

Нэмэгдэл цалин:

1,304,635

Нийт цалин:

5,430,101

Нийгмийн даатгал, эртіл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дгн 13.5%:

733,064

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

738,494

Ажиллах хг чний зардал:

6,901,658

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бї гд хї н/цаг:

50232.46 / 1489.69

Бї гд цалин: 295,070,586

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

50,162,000

109,176,117

454,408,702

61,345,175

61,799,584

577,553,461

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дї н 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хї чний зардал:

БІ ЛЭГ ТУС БІ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

УС ХАНГАМЖИЙН ШУГАМ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ѕ нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1818	334.628	608,354	334.628	1	1	960.47	321,400
1-0139	Хлорын шохой	кг	8000	1.956	15,648	0.002	457	2	280.66	309
1-0091	Хоолойн дулаалга ф-110мм	м	19907	3260	64,896,820	3.619	457	2	280.66	464,127
1-1015	Хоолойн дулаалга ф-160мм	м	21354	786	16,784,244	0.927	457	3	391.34	165,873
1-1015	Хоолойн дулаалга ф-63мм	м	13993	683	9,557,219	0.806	457	3	391.34	144,136
1-4336	Хй чилтєрєгч	м3	20000	0.335	6,701	0.001	457	3	391.34	102
2-1882	Ф160мм хоолой (hdpe pe100 sdr11)	м	136613	793.86	108,451,596	5.239	457	3	391.34	937,040
2-1881	Ф110мм хоолой (hdpe pe100 sdr11)	м	65251	3292.6	214,845,443	9.878	457	3	391.34	1,766,569
2-1881	Ф63мм хоолой (hdpe pe100 sdr11)	м	23110	689.83	15,941,971	0.69	457	3	391.34	123,371
2-1759	Чиг єєрчлєгч ф-110, 45град	ш	31314	4	125,256	0.004	457	2	280.66	513
2-1759	Чиг єєрчлєгч ф-110, 60град	ш	33054	2	66,108	0.002	457	2	280.66	257
2-1759	Чиг єєрчлєгч ф-110, 30град	ш	27835	9	250,515	0.009	457	2	280.66	1,154
2-3173	Чиг єєрчлєгч ф-63, 90град	ш	8426	3	25,278	0.004	457	2	280.66	466
1-0075	Цєвэрлэх материал	кг	100	1734.4	173,440	1.734	457	2	280.66	222,457
	Шигшсэн элс шороо	м3	0	504.47	0	857.599	1	1	960.47	823,698
1-1098	Шилэн даавуу	м2	3000	1821.6	5,464,800	2.058	457	2	280.66	264,015
1-0879	Электрод	кг	4666	235.8	1,100,243	0.472	457	2	280.66	60,488
1-0879	Электрод э-42	кг	4666	9.134	42,619	0.018	457	2	280.66	2,343
1-4328	Боолт, бэхэлгээ	кг	5000	133.62	668,100	0.151	457	1	216.56	14,943
1-3943	Ацетилєн	м3	6000	0.06	358	0	457	1	216.56	5
1-4543	Голын элс	м3	24500	468.16	11,469,920	772.464	15	1	334.65	3,877,576
2-2139	Ган хоолой, 426х9	м	366538	12.935	4,741,169	1.198	457	3	391.34	214,214
2-2135	Ган хоолой, 377х9	м	277754	49.75	13,818,262	3.489	457	3	391.34	624,064
1-4143	Гуалин III зэрэг	м3	555500	0.197	109,189	0.157	170	1	216.56	5,789

Хог, хаягдлын зардал: 11.9709

41,766

10 1 348.9

469,163,253

10,076,676

БІ ЛЭГ ТУС БІ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ЦЭВЭР УСНЫ ХУДАГ-35Ш

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ѕ нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1818	2.1	3,818	2.1	1	1	960.47	2,017
1-4542	Уулын элс	м3	22000	2.002	44,051	3.003	15	1	334.65	15,077
1-4237	ТТ лээ	м3	555500	0.011	6,166	0.007	170	1	216.56	266
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	15500	2.618	40,579	0.003	457	2	280.66	433
1-2996	Худгийн Хі зї гч ко-7-1-1	ш	23760	48	1,140,480	2.4	170	2	280.66	114,509
1-2972	Худгийн цагираг ко-10-1	ш	114840	1	114,840	0.6	170	2	280.66	28,627
1-2977	Худгийн цагираг ко-10-2	ш	166320	59	9,812,880	86.73	170	2	280.66	4,138,079
1-2975	Худгийн цагираг ко-15-2	ш	294030	30	8,820,900	31.5	170	2	280.66	1,502,934
1-2979	Худгийн цагираг ко-15-1а	ш	201960	6	1,211,759	4.2	170	2	280.66	200,391
1-2970	Худгийн цагираг ко-1-1 /600/	ш	89100	25	2,227,500	6.25	170	2	280.66	298,201
1-2970	Худгийн цагираг ко-1-1 /300/	ш	48510	19	921,690	2.375	170	2	280.66	113,316
1-2970	Худгийн цагираг ко-1-1 /900/	ш	48510	8	388,074	1	170	2	280.66	47,712
1-2994	Худгийн ёроолын хавтан пд-15-1	ш	234630	18	4,223,340	12.6	170	2	280.66	601,174
1-2984	Хучилтын хавтан пп-10-2	ш	108900	30	3,267,000	7.5	170	2	280.66	357,842
1-2987	Хучилтын хавтан пп-15-2	ш	262350	18	4,722,300	12.42	170	2	280.66	592,586
1-0358	Хар тосон тї рхлэг	кг	4451	844.8	3,760,205	0.955	457	2	280.66	122,442
1-0811	Хар цаас	м2	3150	26.196	82,517	0.028	457	2	280.66	3,562
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2600	12.9	33,540	0.015	457	2	280.66	1,903
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2600	0.62	1,611	0.001	457	2	280.66	91
1-4334	Хайрга	м3	22536	4.082	91,982	7.143	15	1	334.65	35,855
1-4336	Хї чилтерегч	м3	20000	0.028	559	0	457	3	391.34	8
1-0517	Цуйдан	кг	1500	360	540,000	0.407	457	2	280.66	52,177
1-0762	Цуйдан барил	ш	1000	48	48,000	0.006	457	2	280.66	765
1-4029	Цемент м-300	тн	374242	0.375	140,352	0.383	170	1	216.56	14,083
1-4025	Цемент м-400	тн	374242	1.458	545,757	1.487	170	1	216.56	54,761
1-0861	Шураг, 2,5x25мм	кг	1400	0.29	407	0.000	457	2	280.66	42
2-1717	Ширмэн таг	ш	250300	48	12,014,400	4.8	457	2	280.66	615,656
1-4231	Шавардлагын савх мод	м	300	76.96	23,088	0.005	170	1	216.56	195
1-0879	Электрод э-42	кг	4666	1.842	8,596	0.004	457	2	280.66	473

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	555500	0.3	166,650	0.195	170	1	216.56	7,179
1-0517	Бэхлэгээ темер	кг	3500	1149	4,021,500	1.298	457	2	280.66	166,531
1-3943	Ацетилен	м3	6000	0.007	43	0	457	1	216.56	1
1-0733	Арматур	тн	2522727	0.741	1,869,341	0.741	457	1	216.56	73,335
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2522727	0.037	93,467	0	457	1	216.56	0
1-4543	Голын элс	м3	24500	29.375	719,692	48.469	15	1	334.65	243,302
2-2405	Ган яндан, 57х3.5	м	18295	65.585	1,199,878	0.303	457	3	391.34	54,190
1-3825	Ган бi тээц / шатны /	кг	2540	374	949,960	0.486	457	1	216.56	48,118
1-4162	Дайрга, 40-70мм	м3	20988	5.4	113,335	9.18	15	1	334.65	46,081
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	555500	0.09	49,995	0.054	170	1	216.56	1,988
1-0200	Керосин	кг	1650	8.448	13,939	0.009	457	2	280.66	1,138
1-0410	Маажин	кг	3000	0.782	2,345	0.001	457	2	280.66	126
1-4323	Модон таг	м2	27500	18.5	508,750	0.111	170	2	280.66	5,296
1-1259	Полиэфирэн давирхай	кг	2100	7.03	14,763	0.009	457	2	280.66	1,217
1-2993	Ёроолын хавтан пд-10-1	ш	97875	17	1,663,875	7.48	170	2	280.66	356,887

Хог, хаягдлын зардал:

1.5376

10

1

5,365

ТОНОГ ТӨХСӨӨРӨМЖ УГСРАХ АЖИЛ

65,623,924

9,925,931

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ү нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Тариф	Зардал	
1-4271	Ус	м3	1818	3.696	6,719	3.696	1	960.47	3,550	
1-4336	Хi чилтерегч	м3	20000	16.254	325,088	0.028	457	3	391.34	4,942
2-3021	Фланц 50мм	ш	11809	18	212,562	0.023	457	2	280.66	2,905
2-3023	Фланц 65мм	ш	14383	12	172,596	0.046	457	2	280.66	5,941
2-3017	Фланц ф-20	ш	5157	10	51,570	0.009	457	2	280.66	1,148
2-0102	Фланц ф-40	ш	11301	8	90,408	0.019	457	2	280.66	2,433
2-3026	Фланц 150мм	ш	36672	10	366,720	0.08	457	2	280.66	10,274
2-3024	Фланц 100мм	ш	20546	24	493,104	0.062	457	2	280.66	7,971
2-1462	Цайрдсан ган хоолой ф 50мм	м	20925	2.7	56,498	0.013	457	3	391.34	2,245
2-1461	Цайрдсан ган хоолой ф 40мм	м	17820	1.2	21,384	0.004	457	3	391.34	682

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-1463	Цайрдсан ган хоолой ф 65 мм	м	29025	3	87,075	0.022	457	3	391.34	3,863
2-1464	Цайрдсан ган хоолой ф 150мм	м	77670	26.5	2,058,255	0.166	457	3	391.34	29,668
2-1464	Цайрдсан ган хоолой ф 100мм	м	47565	6	285,390	0.038	457	3	391.34	6,717
1-0879	Электрод э-42	кг	4666	35.861	167,328	0.072	457	2	280.66	9,199
1-4551	Эрэг боолт, м 10x55 м 14x70	кг	4000	93.7	374,800	0.106	457	1	216.56	10,479
1-4566	Башмакны эрэг боолт 16x2,0	кг	4000	28.51	114,040	0.032	457	1	216.56	3,188
1-4565	Башмакны эрэг боолт 14x2,0	кг	4000	5.8	23,200	0.007	457	1	216.56	649
2-0169	Агаар гаргагч ф 25мм	ш	19070	10	190,700	0.036	457	2	280.66	4,656
1-3943	Ацетилен	м3	6000	3.264	19,582	0.003	457	1	216.56	258
1-0527	Гагнуурын /цувимал/ угас	кг	5000	0.316	1,580	0.000	457	1	216.56	31
2-0480	Ган хаалт голч d = 50мм	ш	378314	9	3,404,826	0.125	457	2	280.66	15,999
2-0171	Ган хаалт голч d = 40мм	ш	350000	4	1,400,000	0.019	457	2	280.66	2,483
2-0481	Ган хаалт голч d = 65мм	ш	425038	12	5,100,456	0.438	457	2	280.66	56,240
2-0484	Ган хаалт голч d = 150мм	ш	1644858	10	16,448,580	0.926	457	2	280.66	118,783
2-0482	Ган хаалт голч d = 100мм	ш	789524	26	20,527,624	0.852	457	2	280.66	109,248
2-1982	Ган фланцтай хуванцар холбогч ф150мм	ш	110016	37	4,070,592	0.061	457	2	280.66	7,773
2-1982	Ган фланцтай хуванцар холбогч ф110мм	ш	43680	40	1,747,200	0.066	457	2	280.66	8,404
2-1982	Ган фланцтай хуванцар холбогч ф65мм	ш	30144	16	482,304	0.026	457	2	280.66	3,361
1-4176	Даравч 16,5x2,0	кг	550	4.05	2,228	0.005	457	1	216.56	453
2-2897	Жийргэвч ф 80мм	ш	280	76	21,280	0.003	457	2	280.66	363
2-2893	Жийргэвч, ф 25:20	ш	200	20	4,000	0.000	457	2	280.66	20
2-2895	Паронит жийргэвч д-50 д-4	ш	1000	26	26,000	0.001	457	2	280.66	75

Хог, хаягдлын зардал: 0.0419 10 1 348.9 146

434,152

58,353,688

Хог, хаягдлын зардал: 13.5503 10 1 348.9 47,277

20,436,760

593,140,865

НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (I E ШАТААР)**УС ХАНГАМЖИЙН ШУГАМ**

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж и нэ	Нийт и нэ
1016	90 морины хичтэй бульдозер	89.65	104757	9,391,647
3026	Хуванцар хоолойн гагнуурын аппарат	362.05	21959	7,950,293
2113	Хоолой угсрагч машин 500мм	5.99	54930	329,206
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	7.87	18983	149,475
2028	Автокран 5тн	1.54	59489	91,556
13200	Автомашин	9.93	13800	137,074
2077	Гар эргийлэгч 0.5тн	2.5	81420	203,332
2028	Кран 5тн	3.7	13700	50,735
2030	Кран 10 тн	7.8	17420	135,801
3043	Компрессор	9587.74	14651	140,470,017
3019	Нийлмэл цахилгааны эхтэй свэр	362.05	34945	12,651,897
1001	Эндер бие тээмжтэй эксковатор 0.65м3	464.42	83242	38,658,977
1018	140 морины хичтэй бульдозер	27	115033	3,105,496

213,325,505**ЦЭВЭР УСНЫ ХУДАГ-35Ш**

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж и нэ	Нийт и нэ
1016	90 морины хичтэй бульдозер	6.1	104757	639,017
4016	Трактор 50м.х	0.45	12715	5,668
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	1.33	18983	25,283
9024	Буун цацагч	0.36	28552	10,358
1017	Бульдозер	0.57	90105	51,226
2028	Автокран 5тн	172.6	59489	10,267,704
	Автомашин	67.74	13800	934,853
3027	Гагнуурын аппарат	3.21	21959	70,383
9022	Гадаргуугийн доргиур	13.68	8275	113,202
2077	Гар эргийлэгч 0.5тн	5.08	81420	414,017
6004	Гар пресс	2.54	12335	31,269
8035	Грейдер эксковатор	0.41	36101	14,680
7014	Зуурмаг зурагч 80л	4.46	16620	74,042
3043	Компрессор	791.28	14651	11,593,017
1001	Эндер бие тээмжтэй эксковатор 0.65м3	38.83	83242	3,232,379


27,477,097**ТОНОГ ТЭХЭЭРЭМЖ УГСРАХ АЖ**

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж и нэ	Нийт и нэ
2006	Цамхагт кран	0.00	54800	87
2028	Автокран 5тн	13.96	59489	830,390
2027	Автокран 3тн	56.78	40084	2,275,970
	Автомашин	18.55	13800	255,945
3122	Ацетиленийн генератор	57.3	27240	1,560,743
3122	Гагнуурын агрегат	6.71	18983	127,376
3033	Гагнуурын аппарат	86.14	21959	1,891,439

6,941,950**НИЙТ ДҮН:****247,744,551**

ДОРНОГОВЬ АЙМАГ, МАНДАХ СУМЫН ГАДНА ДУЛААН ХАНГАМЖИЙН ШУГАМЫН АЖЛЫН ТӨСВИЙН ТОВЧОО

Д/д	Зардлын нэр	Газар шорооны ажил	Компенсаторын НИШ-ний ажил. Нк-9м /1ком/	Яндан хоолой угсрах ажил.	Цутгамал сувгийн ажил. L=3041 м	2.5x2.0x2.0м цутгамал дулааны худгийн ажил ТК-3 / 6ком /	2.5x2.5x2.0м цутгамал дулааны худгийн ажил ТК-4 / 18ком /
		1	2	3	4	5	6
1	Ажиллах хүчний зардал	396,816,801	14,624,963	113,512,073	206,771,277	12,857,519	35,976,592
2	Материалын зардал	11,472,615	35,377,422	516,056,982	451,086,151	37,316,747	100,872,434
3	Тээврийн зардал	3,878,487	2,791,242	18,352,429	41,625,220	3,329,886	9,237,564
4	Машин механизмын зардал	166,792,947	5,361,463	59,862,415	79,250,951	2,598,157	5,954,555
	Шууд зардлын дүн	578,960,850	58,155,090	707,783,899	778,733,599	66,102,308	152,041,145
5	Нэмэгдэл зардал 70.7%	143,332,011	5,282,602	41,001,071	74,686,714	4,644,194	12,994,907
6	Ашиг 15%	108,343,929	9,515,654	112,317,746	128,013,047	9,111,975	24,755,408
	Барилга угсралтын ажлын дүн	830,636,790	72,953,346	861,102,716	981,433,360	69,858,477	189,791,460
7	Тоног төхөөрөмж						
	БУА+ТТ дүн	830,636,790	72,953,346	861,102,716	981,433,360	69,858,477	189,791,460
8	НАӨТ 10%	83,063,679	7,295,335	86,110,272	98,143,336	6,985,848	18,979,146
9	Норм, норматив боловсруулах сангийн шимтгэл сан 0.18%	1,495,146	131,316	1,549,985	1,766,580	125,745	341,625
	Дүн	915,195,615	80,379,996	948,762,972	1,081,343,276	76,970,070	209,112,230
10	Захиалагчийн зардал 2%	16,612,735.80	1,459,066.92	17,222,054.31	19,628,667.20	1,397,169.55	3,795,829.20
11	Зураг төсөл						
12	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	8,306,368	729,533	8,611,027	9,814,334	698,585	1,897,915
	Дүн	940,114,719	82,568,597	974,596,052	1,110,786,276	79,065,824	214,805,973
13	Магадлашгүй ажил 2%	16,612,736	1,459,067	17,222,054	19,628,667	1,397,170	3,795,829
14	Бусад нэмэгдэл зардал						
15	Дүн	956,727,455	84,027,664	991,818,107	1,130,414,943	80,462,993	218,601,802



Мэргэжсэн төсөвчин: **Б.Баасанүрэн**

ДОРНОГОВЬ АЙМАГ. МАНДАХ СУМЫН ГАДНА ДУЛААН ХАНГАМЖИЙН ШУГАМЫН АЖЛЫН ТӨСВИЙН ТӨВЧӨО

56, 118-р цэгийн компенсаторын НИШ- ний ажил. Нк-9м-у /2ком/	96-р цэгийн компенсаторын НИШ- ний ажил. Нк-2м /1ком/	141, 146, 148, 152-р цэгийн компенсаторын НИШ- ний ажил. Нк-1м /4ком/	Тоног төхөөрөмж угсрах ажил	Эргэлтийн өнцөг цугтах ажил. УП-1, 20 ширхэг	Эргэлтийн өнцөг цугтах ажил. УП-8, 57 ширхэг	Эргэлтийн өнцөг цугтах ажил. УП-9, 17 ширхэг	НИЙТ
7	8	9	10	11	12	13	
1,918,284	883,972	2,562,962	10,494,859	3,388,652	7,739,269	3,953,475	811,500,698
4,890,481	1,972,254	4,922,208	28,042,795	6,748,317	22,317,360	11,903,326	1,232,979,092
378,503	164,707	383,814	680,311	651,096	2,123,427	1,157,152	84,753,837
775,387	340,039	910,673	6,732,130	1,354,627	3,425,934	1,864,802	335,224,080
7,962,655	3,360,972	8,779,657	45,950,095	12,142,692	35,605,990	18,878,755	2,464,457,707
692,893	319,295	925,753	3,790,790	1,223,996	2,795,459	1,428,013	293,117,698
1,298,332	552,040	1,455,812	7,461,133	2,005,003	5,760,217	3,046,015	413,636,311
9,953,880	4,232,307	11,161,222	57,202,018	15,371,691	44,161,666	23,352,783	3,171,211,716
995,388	423,231	1,116,122	5,720,202	1,537,169	4,416,167	2,335,278	317,121,172
17,917	7,618	20,090	102,964	27,669	79,491	42,035	5,708,181
10,967,185	4,663,156	12,297,434	63,025,183	16,936,529	48,657,324	25,730,097	3,494,041,068
199,077,60	84,646,14	223,224,43	1,144,040,36	307,433,82	883,233,33	467,055,66	63,424,234
99,539	42,323	111,612	572,020	153,717	441,617	233,528	31,712,117
11,265,802	4,790,125	12,632,270	64,741,244	17,397,680	49,982,174	26,430,680	3,589,177,416
199,078	84,646	223,224	1,144,040	307,434	883,233	467,056	63,424,234
11,464,879	4,874,771	12,855,495	65,885,284	17,705,114	50,865,407	26,897,736	3,652,601,650

ТЭСЭВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хичнээх зардал	811,500,696
2	Материал	1,232,979,092
3	Тээвэр	84,753,838
4	Машин ашиглалт	335,224,080
	Шууд зардлын дүн	2,464,457,707
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /70.7 %/	293,117,697
6	Ашиг / 15%/	413,636,311
	Барилга угсралтын ажлын дүн	3,171,211,714
7	НӨАТ 10%	317,121,171
8	Нормчлолын сан 0.18%	5,708,181
	Дүн	3,494,041,067
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	63,424,234
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	31,712,117
	Дүн	3,589,177,418
12	Магадлашгүй ажил 2 %	63,424,234
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	3,652,601,653

ЭРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН Ё ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын ё шатны нэр	Б'гд ертөг	Ажиллах хичний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Газар шорооны ажил	830,636,791	396,816,801	11,472,615	166,792,947	3,878,487	143,332,011	108,343,929
2	Компенсаторын НИШ-ний ажил. Нк-9м /11ком/	72,953,346	14,624,963	35,377,422	5,361,463	2,791,242	5,282,602	9,515,654
3	Яндан хоолой угсрах ажил.	861,102,716	113,512,073	516,056,982	59,862,415	18,352,429	41,001,071	112,317,746
4	Цутгамал сувгийн ажил. L=3041 м	981,433,361	206,771,277	451,086,151	79,250,951	41,625,220	74,686,714	128,013,047
5	2.5x2.0x2.0м цутгамал дулааны худгийн ажил ТК-3 / 6ком /	69,858,477	12,857,519	37,316,747	2,598,157	3,329,885	4,644,194	9,111,975
6	2.5x2.5x2.0м цутгамал дулааны худгийн ажил ТК-4 / 18ком /	189,791,459	35,976,592	100,872,434	5,954,555	9,237,564	12,994,907	24,755,408
7	56, 118-р цэгийн компенсаторын НИШ-ний ажил. Нк-9м-у /2ком/	9,953,880	1,918,284	4,890,481	775,387	378,503	692,893	1,298,332
8	96-р цэгийн компенсаторын НИШ-ний ажил. Нк-2м /1ком/	4,232,308	883,972	1,972,254	340,039	164,707	319,295	552,040
9	141, 146, 148, 152-р цэгийн компенсаторын НИШ-ний ажил. Нк-1м /4ком/	11,161,221	2,562,962	4,922,208	910,673	383,814	925,753	1,455,811
10	Тоног төхөөрөмж угсрах ажил	57,202,018	10,494,859	28,042,795	6,732,130	680,311	3,790,790	7,461,133
11	Эргэлтийн өнцөг цутгах ажил. УП-1, 20 ширхэг	15,371,689	3,388,652	6,748,317	1,354,627	651,096	1,223,996	2,005,003
12	Эргэлтийн өнцөг цутгах ажил. УП-8, 57 ширхэг	44,161,665	7,739,269	22,317,360	3,425,934	2,123,427	2,795,459	5,760,217

ЁРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ТЭШЭЭЛЭЭ)

13	Эргэлтийн өнцөг цутгах ажил. УП-9, 17 ширхэг	23,352,783	3,953,475	11,903,326	1,864,802	1,157,152	1,428,013	3,046,015
НИЙТ ДҮН:		3,171,211,714	811,500,696	1,232,979,092	335,224,080	84,753,838	293,117,697	413,636,311

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Индэслэл	Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (Индсэн ажил / тэт ачиж буулгах)				
				Зэрэг	Нэгж хийгч	Тарифт	Нийт цалин	Бид цалин
01-390-04	Ургамалт өнгөн хөрс хуулах.	м3	518.6	/ 2	/	/ 5212	/	
01-210-09	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	7374.4	2.0 / 2	.01 /	5212 / 5212	219082 /	219,082
01-050-03	2м хийртэл гүн 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	64.7	2.5 / 2	5.74 /	5680 / 5212	2107590 /	2,107,590
01-100-02	5-р зэргийн хадан хөрсийг өндөр бий тээмжтэй хийн доргиурт алхаар сийрүүлэх	м3	5800.3	2.6 / 2	5.27 /	5774 / 5212	176379994 /	176,379,994
01-050-05	2м хийртэл гүн 5-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	179.4	2.6 / 2	10.63 /	5774 / 5212	11006484 /	11,006,484
22-010-04	Элсэн дэвсгэр тус тус хийх, t=10 см	м3	425.7	2.5 / 2	1.54 / 1.41	5680 / 5212	3735773 / 3128435	6,864,208
01-070-02	Шүүдүү хийгчтэй нийт 2-р зэргийн хөрсөөр гараар эргүүлж буулах	м3	569.6	1.3 / 2	1.84 /	4554 / 5212	4761211 /	4,761,211
01-190-08	Гараар чигжсэн шороог давтаж нягтруулах	м3	569.6	2.0 / 2	.44 /	5212 / 5212	1304471 /	1,304,471
01-400-01	Сувгийн хажуугаар механизмаар II, III хөрсийг буцааж чигжих	м3	4361.3	/ 2	/	/ 5212	/	
01-190-06	Хөрсийг нягтруулагч машинаар нягтруулах	м3	4361.3	/ 2	/	/ 5212	/	
01-280-03	Илүү гарсан шороог механизмаар автосамосвалд ачиж зөөж хаях	м3	2687.6	2.0 / 2	.01 /	5212 / 5212	89650 /	89,650
01-390-05	Ургамалт өнгөн хөрсөөр хучих	м3	518.6	/ 2	/	/ 5212	/	

Нийт Хийгч: 34837.27341 / 600.237

Индсэн цалин: 202,732,689

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

34,464,557

Нэмэгдэл цалин 37%:

75,011,095

Нийт цалин:

312,208,341

Нийгэмийн даатгал, эрхлэн мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

42,148,126

Ажлын бааз, хувцас, хэрэглэл:

42,460,334

Ажиллах хийгчийн зардал:

396,816,801

ЦУТГАМАЛ СУВГИЙН АЖИЛ. L=3041 M

Индэслэл	Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (Индсэн ажил / тэт ачиж буулгах)				
				Зэрэг	Нэгж хийгч	Тарифт	Нийт цалин	Бид цалин
06-010-04	Бетон шал цутгах цутгах M-100	м3	440.7	2.4 / 2	.76 / 1.49	5587 / 5212	1876682 /	5,289,918

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

06-230-10	Мөн бетон хана цутгах М-150	М3	395.2	3.0 / 2	10.24 / 1.68	4046.85 / 663.94	6150 / 5212	3413236	28,348,550
06-110-14	Сувгийн угсармал төмөр бетон хавтанг талбай дээр цутгаж бэлдэх м-200. ГСХ-10, ГСХ-9, ГСХ-7	М3	358	2.9 / 2	13.42 / .67	4803.64 / 239.86	6056 / 5212	29090868 / 1250150	30,341,018
06-050-13	Орцод илгэ орсон аматурыг хасах	ТН	-9.277	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-159.98 / -22.69	5680 / 5212	-908713 / -118268	-1,026,981
07-590-12	УТБ ГСХ-10 хавтан угсрах.	Ш	1755	3.5 / 2	.33 / .8	578.45 / 1407.51	6536 / 5212	3780736 / 7335942	11,116,678
07-590-12	УТБ ГСХ-9 хавтан угсрах.	Ш	516	3.5 / 2	.33 / .8	170.07 / 413.83	6536 / 5212	1111601 / 2156892	3,268,493
07-590-12	УТБ ГСХ-7 хавтан угсрах.	Ш	1288	3.5 / 2	.33 / .8	424.52 / 1032.98	6536 / 5212	2774694 / 5383871	8,158,565
08-040-10	Эргэлтийн өнцөг болон сувгийн хийцийн гадна гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум тэрхлэгээр 2 тг хийх	М2	2585.4	2.9 / 2	.49 / .01	1272.79 / 20.68	6056 / 5212	7708031 / 107801	7,815,832
09-140-04	Тл хөдлөх тулгуурын даацын ган хийц угсрах	ТН	0.3517	3.8 / 2	11.9 / .03	4.19 / .01	6767 / 5212	28330 / 60	28,391
09-180-04	Ган хийцийг будах	ТН	0.3517	4.0 / 2	4.56 / .01	1.6 / .00	6921 / 5212	11107 / 25	11,132
23-250-05	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах гулсах тулгуур бэлтгэх	ТН	0.8424	2.3 / 2	83.3 / 5.25	70.17 / 4.42	5493 / 5212	385436 / 23059	408,495
07-630-04	Бетон дэр угсрах ОП-1	Ш	447	4.0 / 2	1.89 / .21	844.83 / 93.87	6921 / 5212	5847068 / 489250	6,336,319
07-630-04	Бетон дэр угсрах ОП-2	Ш	391	4.0 / 2	1.89 / .21	738.99 / 82.11	6921 / 5212	5114550 / 427957	5,542,507

Нийт Хг н/цаг: 13132.02756552 /

Ндсэн цалин:

105,638,917

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

17,958,616

Нэмэгдэл цалин 37%:

39,086,399

Нийт цалин:

162,683,932

Нийгмийн даатгал, эргэлийн мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

21,962,331

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

22,125,015

Ажиллах хг нийт зардал:

206,771,277

ЭРГЭЛТИЙН ӨНЦӨГ ЦУТГАХ АЖИЛ. УП-1, 20 ШИРХЭГ

Ндэслэл	Гг йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (Ндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хг н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бг гд цалин	
06-010-04	Бетон шал цутгах цутгах М-100	М3	7.3	2.4 / 2	.76 / 1.49	5.56 / 10.85	5587 / 5212	31086 / 56539	87,625

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

06-230-10	Мөн бетон хана цутгах М-150	м3	6.5	3.0 / 2	10.24 / 1.68	66.56 / 10.92	6150 / 5212	409344 / 56915	466,259
06-110-14	Сувгийн угсармал төмөр бетон хавтанг талбай дээр цутгаж бэлдэх м-200. ГХС-7	м3	4.85	2.9 / 2	13.42 / .67	65.08 / 3.25	6056 / 5212	394108 / 16936	411,045
06-050-13	Орцод илгэ орсон аматурыг хасах	тн	-0.186	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-3.21 / -.45	5680 / 5212	-18219 / -2371	-20,591
09-140-04	Төмөр уголок дам нуруу угсрах. БС-2	тн	0.332	3.8 / 2	11.9 / .03	3.95 / .01	6767 / 5212	26743 / 57	26,800
07-590-12	УТБ ГСХ-7 хавтан угсрах.	ш	120	3.5 / 2	.33 / .8	39.55 / 96.24	6536 / 5212	258512 / 501603	760,115

Нийт Хг н/цаг: 177.4977626 / 120.8133

Үндсэн цалин:

1,731,253

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

294,313

Нэмэгдэл цалин 37%:

640,564

Нийт цалин:

2,666,130

Нийгмийн даатгал, эрл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дг н 13.5%:

359,928

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

362,594

Ажиллах хг чний зардал:

3,388,652

ЭРГЭЛТИЙН ӨНЦӨГ ЦУТГАХ АЖИЛ. УП-8, 57 ШИРХЭГ

Үндэслэл	Гйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / гэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хг н-цаг	Бгд хг н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бгд цалин
06-010-04	Бетон шал цутгах цутгах М-100	м3	21.7	2.4 / 2	.76 / 1.49	16.54 / 32.25	5587 / 5212	92408 / 168067	260,475
06-230-10	Мөн бетон хана цутгах М-150	м3	20.5	3.0 / 2	10.24 / 1.68	209.92 / 34.44	6150 / 5212	1291008 / 179501	1,470,509
06-110-14	Сувгийн угсармал төмөр бетон хавтанг талбай дээр цутгаж бэлдэх м-200. ГХС-9	м3	21.72	2.9 / 2	13.42 / .67	291.44 / 14.55	6056 / 5212	1764954 / 75847	1,840,801
06-050-13	Орцод илгэ орсон аматурыг хасах	тн	-0.628	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-10.83 / -1.54	5680 / 5212	-61515 / -8006	-69,521
09-140-04	Төмөр уголок дам нуруу угсрах. БС-3	тн	1.123	3.8 / 2	11.9 / .03	13.37 / .04	6767 / 5212	90460 / 193	90,653
07-590-12	УТБ ГСХ-7 хавтан угсрах.	ш	57	3.5 / 2	.33 / .8	18.79 / 45.71	6536 / 5212	122793 / 238261	361,055

Нийт Хг н/цаг: 539.2237067 / 125.453571

Үндсэн цалин:

3,953,973

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

672,175

Нэмэгдэл цалин 37%:

1,462,970

Нийт цалин:

6,089,118

Нийгмийн даатгал, эрл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дг н 13.5%:

822,031

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

828,120

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгсэл:
Ажиллах хиймэл зардал:

7,739,269

ЭРГЭЛТИЙН ӨНЦӨГ ЦУТГАХ АЖИЛ. УП-9, 17 ШИРХЭГ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (1 ндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хиймэл зардал	Бид хиймэл зардал	Тарифт	Нийт цалин	Бид цалин
06-010-04	Бетон шал цутгах цутгах М-100	м3	13.9	2.4 / 2	.76 / 1.49	10.59 / 20.66	5587 / 5212	59192 / 107656	166,848
06-230-10	Мөн бетон хана цутгах М-150	м3	11.3	3.0 / 2	10.24 / 1.68	115.71 / 18.98	6150 / 5212	711629 / 98945	810,573
06-110-14	Сувгийн угсармал төмөр бетон хавтанг талбай дээр цутгаж бэлдэх м-200. ГХС-10	м3	10.8	2.9 / 2	13.42 / .67	144.91 / 7.24	6056 / 5212	877602 / 37714	915,316
06-050-13	Орцод илүү орсон аматурыг хасах	тн	-0.193	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-3.33 / -.47	5680 / 5212	-18905 / -2460	-21,365
09-140-04	Төмөр уголок дам нуруу угсрах. БС-4	тн	0.505	3.8 / 2	11.9 / .03	6.01 / .02	6767 / 5212	40679 / 87	40,766
07-590-12	УТБ ГСХ-7 хавтан угсрах.	ш	17	3.5 / 2	.33 / .8	5.6 / 13.63	6536 / 5212	36623 / 71060	107,683

Нийт Хиймэл зардал: 279.5072056 / 60.053987

2,019,820

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

343,369

Нэмэгдэл цалин 37%:

747,333

Нийт цалин:

3,110,523

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

419,921

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгсэл:

423,031

Ажиллах хиймэл зардал:

3,953,475

2.5Х2.0Х2.0М ЦУТГАМАЛ ДУЛААНЫ ХУДГИЙН АЖИЛ ТК-3 / 6КОМ /

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (1 ндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хиймэл зардал	Бид хиймэл зардал	Тарифт	Нийт цалин	Бид цалин
06-010-04	Бетон бэлтгэл цутгах М-100	м3	1.5	2.4 / 2	.76 / 1.49	1.14 / 2.23	5587 / 5212	6388 / 11618	18,005
11-010-14	Худгийн бетон шал цутгах М150	м3	3.3	2.2 / 2	4.25 / 3.69	14.04 / 12.18	5399 / 5212	75790 / 63467	139,257
06-230-11	Худгийн бетон хана цутгах М150	м3	64.2	3.0 / 2	7.2 / 1.67	462.24 / 107.21	6150 / 5212	2842776 / 558799	3,401,575
06-100-05	Худгийн төмөр бетон дам нуруу цутгах М300	м3	1.8	3.1 / 2	27.08 / 1.32	48.75 / 2.38	6227 / 5212	303565 / 12384	315,948
06-110-14	Угсармал төмөр бетон хавтанг талбай дээр цутгаж бэлдэх м-200. ПЗ, По2	м3	20.19	2.9 / 2	13.42 / .67	270.91 / 13.53	6056 / 5212	1640627 / 70504	1,711,132
07-590-12	Худгийн төмөр бетон хавтан угсрах П-3	ш	12	3.5 / 2	.33 / .8	3.96 / 9.62	6536 / 5212	25851 / 50160	76,011

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

64-100-03	Ширмэн таг тавих	Ш	36	3.0 / 2	.37 /	13.36 /	6150 / 5212	82139 /	82,139
-----------	------------------	---	----	---------	-------	---------	-------------	---------	--------

18,380,349

᠒ ндсэн цалин:

3,124,659

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

6,800,729

Нэмэгдэл цалин 37%:

28,305,737

Нийт цалин:

3,821,274

Нийгмийн даатгал, эрī л мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дī н 13.5%:

3,849,580

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

35,976,592

Ажиллах хī чний зардал:

КОМПЕНСАТОРЫН НИШ-НИЙ АЖИЛ. НК-9М /11КОМ/

᠒ ндэслэл	Гī йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (᠒ ндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хī н-цаг	Бī гд хī н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бī гд цалин
06-010-04	Бетон шал цутгах цутгах М-100	м3	26.4	2.4 / 2	.76 / 1.49	20.12 / 39.23	5587 / 5212	112422 / 204469	316,891
06-230-10	Мөн бетон хана цутгах М-150	м3	21.67	3.0 / 2	10.24 / 1.68	221.9 / 36.41	6150 / 5212	1364690 / 189746	1,554,436
08-040-10	Хийцийн гадна гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум тī рхлэгээр 2 īе хийх.	м2	303.6	2.9 / 2	.49 / .01	149.46 / 2.43	6056 / 5212	905144 / 12659	917,802
06-110-14	Сувгийн угсармал төмөр бетон хавтанг талбай дээр цутгаж бэлдэх м-200. ГСХ-12, ГСХ-10	м3	24.85	2.9 / 2	13.42 / .67	333.44 / 16.65	6056 / 5212	2019296 / 86777	2,106,073
06-050-13	Орчод илī орсон аматурыг хасах	тн	-0.7406	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-12.77 / -1.81	5680 / 5212	-72544 / -9442	-81,986
09-140-04	Төмөр уголок дам нуруу угсрах. БС-4	тн	1.3068	3.8 / 2	11.9 / .03	15.56 / .04	6767 / 5212	105266 / 225	105,491
07-590-12	УТБ ГСХ-12 хавтан угсрах.	ш	44	3.5 / 2	.33 / .8	14.5 / 35.29	6536 / 5212	94788 / 183921	278,709
07-590-12	УТБ ГСХ-10 хавтан угсрах.	ш	121	3.5 / 2	.33 / .8	39.88 / 97.04	6536 / 5212	260666 / 505783	766,449
23-100-09	Хэвэлмэл отвод угсрах. П90-159х5	ш	88	4.0 / 2	2.42 / .07	212.92 / 6.6	6921 / 5212	1473592 / 34399	1,507,991

Нийт Хī н/цаг: 995.00634598 /

᠒ ндсэн цалин:

7,471,856

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

1,270,216

Нэмэгдэл цалин 37%:

2,764,587

Нийт цалин:

11,506,658

Нийгмийн даатгал, эрī л мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дī н 13.5%:

1,553,399

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

1,564,906

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

14,624,963

Ажиллах хичний зардал:

56, 118-Р ЦЭГИЙН КОМПЕНСАТОРЫН НИШ-НИЙ АЖИЛ. НК-9М-У /2КОМ/

Индэслэл	Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (Индсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хичн-цаг	Бигд хичн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бигд цалин
06-010-04	Бетон шал цутгах цутгах М-100	М3	3.66	2.4 / 2	.76 / 1.49	2.79 / 5.44	5587 / 5212	15586 / 28347	43,933
06-230-10	Мөн бетон хана цутгах М-150	М3	2.8	3.0 / 2	10.24 / 1.68	28.67 / 4.7	6150 / 5212	176333 / 24517	200,850
08-040-10	Хийцийн гадна гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум тирхлэгээр тийр хийх.	М2	38.4	2.9 / 2	.49 / .01	18.9 / .31	6056 / 5212	114485 / 1601	116,086
06-110-14	Сувгийн угсармал төмөр бетон хавтанг талбай дээр цутгаж бэлдэх м-200. ГСХ-12, ГСХ-10	М3	3.52	2.9 / 2	13.42 / .67	47.23 / 2.36	6056 / 5212	286033 / 12292	298,325
06-050-13	Орцод илтий орсон аматурыг хасах	ТН	-0.1194	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-2.06 / -.29	5680 / 5212	-11696 / -1522	-13,218
09-140-04	Төмөр уголок дам нуруу угсрах. БС-4	ТН	0.2376	3.8 / 2	11.9 / .03	2.83 / .01	6767 / 5212	19139 / 41	19,180
07-590-12	УТБ ГСХ-12 хавтан угсрах.	Ш	10	3.5 / 2	.33 / .8	3.3 / 8.02	6536 / 5212	21543 / 41800	63,343
07-590-12	УТБ ГСХ-10 хавтан угсрах.	Ш	12	3.5 / 2	.33 / .8	3.96 / 9.62	6536 / 5212	25851 / 50160	76,011
23-100-07	Хэвэлмэл отвод угсрах. П90-108х5	Ш	16	4.0 / 2	1.55 / .04	24.87 / .66	6921 / 5212	172117 / 3419	175,536

Нийт Хичн-цаг: 130.4865623 / 30.8241484

Индсэн цалин: 980,046

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

166,608

Нэмээдэл цалин 37%:

362,617

Нийт цалин:

1,509,271

Нийгмийн даатгал, эрхий мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

203,752

Ажлын багаж, хуецаас, хэрэглэл:

205,261

Ажиллах хичний зардал:

1,918,284

96-Р ЦЭГИЙН КОМПЕНСАТОРЫН НИШ-НИЙ АЖИЛ. НК-2М /1КОМ/

Индэслэл	Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (Индсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хичн-цаг	Бигд хичн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бигд цалин
06-010-04	Бетон шал цутгах цутгах М-100	М3	1.73	2.4 / 2	.76 / 1.49	1.32 / 2.57	5587 / 5212	7367 / 13399	20,766
06-230-10	Мөн бетон хана цутгах М-150	М3	1.24	3.0 / 2	10.24 / 1.68	12.7 / 2.08	6150 / 5212	78090 / 10858	88,948
08-040-10	Хийцийн гадна гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум тирхлэгээр тийр хийх.	М2	20.4	2.9 / 2	.49 / .01	10.04 / .16	6056 / 5212	60820 / 851	61,671

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

06-110-14	Сувгийн угсармал төмөр бетон хавтанг талбай дээр цугтаж бэлдэх м-200. ГСХ-10, ГСХ-9, П-3а	м3	1.49	2.9 / 2	13.42 / .67	19.99 / 1	6056 / 5212	121077 / 5203	126,280
06-050-13	Орцод илгэж орсон аматурыг хасах	тн	-0.04118	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-0.71 / -.1	5680 / 5212	-4034 / -525	-4,559
09-140-04	Төмөр уголок дам нуруу угсрах. БС-3	тн	0.0788	3.8 / 2	11.9 / .03	.94 / .00	6767 / 5212	6348 / 14	6,361
07-590-12	УТБ ГСХ-10 хавтан угсрах.	ш	2	3.5 / 2	.33 / .8	.66 / 1.6	6536 / 5212	4309 / 8360	12,669
07-590-12	УТБ ГСХ-9 хавтан угсрах.	ш	8	3.5 / 2	.33 / .8	2.64 / 6.42	6536 / 5212	17234 / 33440	50,674
07-590-12	УТБ П-3а хавтан угсрах.	ш	2	3.5 / 2	.33 / .8	.66 / 1.6	6536 / 5212	4309 / 8360	12,669
23-100-05	Хэвэлмэл отвод угсрах. П90-76х4.5	ш	8	3.9 / 2	1.37 / .02	10.98 / .2	6844 / 5212	75120 / 1022	76,141

Нийт Хг н/цаг: 59.210996106 /

Индсэн цалин:

451,619

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

76,775

Нэмэгдэл цалин 37%:

167,099

Нийт цалин:

695,494

Нийгмийн даатгал, эрэг л мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дг н 13.5%:

93,892

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

94,587

Ажиллах хг чний зардал:

883,972

141, 146, 148, 152-Р ЦЭГИЙН КОМПЕНСАТОРЫН НИШ-НИЙ АЖИЛ. НК-1М 14КОМ/

Индэслэл	Гг йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (Индсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хг н-цаг	Бг гд хг н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бг гд цалин
06-010-04	Бетон шал цугтах цугтах М-100	м3	3.52	2.4 / 2	.76 / 1.49	2.68 / 5.23	5587 / 5212	14990 / 27263	42,252
06-230-10	Мєн бетон хана цугтах М-150	м3	3.48	3.0 / 2	10.24 / 1.68	35.64 / 5.85	6150 / 5212	219156 / 30471	249,628
08-040-10	Хийцийн гадна гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум тг рхлэгээр 2 г хийх.	м2	51.2	2.9 / 2	.49 / .01	25.21 / .41	6056 / 5212	152646 / 2135	154,781
06-110-14	Сувгийн угсармал төмөр бетон хавтанг талбай дээр цугтаж бэлдэх м-200. ГСХ-7	м3	2.42	2.9 / 2	13.42 / .67	32.47 / 1.62	6056 / 5212	196648 / 8451	205,099
06-050-13	Орцод илгэж орсон аматурыг хасах	тн	-0.0296	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-.51 / -.07	5680 / 5212	-2899 / -377	-3,277
09-140-04	Төмөр уголок дам нуруу угсрах. БС-3	тн	0.2656	3.8 / 2	11.9 / .03	3.16 / .01	6767 / 5212	21395 / 46	21,440
07-590-12	УТБ ГСХ-7 хавтан угсрах.	ш	60	3.5 / 2	.33 / .8	19.78 / 48.12	6536 / 5212	129256 / 250801	380,057
23-100-04	Хэвэлмэл отвод угсрах. П90-57х4.5	ш	32	3.9 / 2	1.17 / .02	37.44 / .61	6844 / 5212	256261 / 3169	259,430

Нийт Хг н/цаг: 155.86582584 / 61.7724832

Индсэн цалин:

1,309,411

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

222,600

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нэмэгдэл цалин 37% : 484,482

Нийт цалин: 2,016,492

Нийгмийн даатгал, эрхгүй мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн өгнө 13.5%: 272,226

Ажлын багаж, хувиас, хэрээлэл: 274,243

Ажиллах хичээлийн зардал: 2,562,962

ЯНДАН ХООЛОЙ УГСРАХ АЖИЛ.

Индэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (Индэсн ажил / тэтгэж буйгуулах)			Нийт цалин	Бүтэц цалин	
				Зэрэг	Нэгж хичээл	Бүтэц хичээл			Тарифт
23-050-09	Сувагт яндан хоолой угсарч усаар угаах. ф159х4.5 мм	км	2.828	3.9 / 2	739.32 / 70.43	2090.81 / 199.18	6844 / 5212	14309486 / 1038106	15,347,592
23-050-08	Сувагт яндан хоолой угсарч усаар угаах. ф133х4.0	км	0.152	3.9 / 2	695.49 / 54.95	105.71 / 8.35	6844 / 5212	723507 / 43533	767,039
23-050-07	Сувагт яндан хоолой угсарч усаар угаах. ф108х4.0	км	0.681	3.9 / 2	572.65 / 47.39	389.97 / 32.27	6844 / 5212	2668982 / 168205	2,837,187
23-050-06	Сувагт яндан хоолой угсарч усаар угаах. ф89х3.5	км	0.088	3.9 / 2	540.36 / 37.8	47.55 / 3.33	6844 / 5212	325443 / 17337	342,780
23-050-05	Сувагт яндан хоолой угсарч усаар угаах. ф76х3.5	км	0.963	3.8 / 2	535.6 / 36.22	515.78 / 34.88	6767 / 5212	3490302 / 181794	3,672,096
23-050-04	Сувагт яндан хоолой угсарч усаар угаах. ф57х3.5	км	0.936	3.8 / 2	524.94 / 31.38	491.34 / 29.37	6767 / 5212	3324921 / 153085	3,478,006
23-050-04	Сувагт яндан хоолой угсарч усаар угаах. ф45х2.5	км	0.434	3.8 / 2	524.94 / 31.38	227.82 / 13.62	6767 / 5212	1541683 / 70982	1,612,665
23-020-07	Дулааны сувагт цэвэр усны цайрдсан ган хоолой угсарч усаар угаах ф100 мм	км	0.5985	3.8 / 2	674.29 / 49.81	403.56 / 29.81	6767 / 5212	2730906 / 155376	2,886,282
23-050-05	Дулааны сувагт цэвэр усны цайрдсан ган хоолой угсарч усаар угаах ф65 мм	км	0.534	3.8 / 2	535.6 / 36.22	286.01 / 19.34	6767 / 5212	1935432 / 100808	2,036,240
23-050-04	Дулааны сувагт цэвэр усны цайрдсан ган хоолой угсарч усаар угаах ф50 мм	км	1.326	3.8 / 2	524.94 / 31.38	696.07 / 41.61	6767 / 5212	4710304 / 216871	4,927,175
23-050-04	Дулааны сувагт цэвэр усны цайрдсан ган хоолой угсарч усаар угаах ф32 мм	км	0.556	3.8 / 2	524.94 / 31.38	291.87 / 17.45	6767 / 5212	1975060 / 90935	2,065,995
23-100-09	Хэвэлмэл отвод угсрах. П90-159х5	ш	20	4.0 / 2	2.42 / .07	48.39 / 1.5	6921 / 5212	334907 / 7818	342,725
23-100-08	Хэвэлмэл отвод угсрах. П90-125х4	ш	4	3.8 / 2	2.18 / .05	8.71 / .2	6767 / 5212	58911 / 1022	59,932
23-100-07	Хэвэлмэл отвод угсрах. П90-108х5	ш	10	4.0 / 2	1.55 / .04	15.54 / .41	6921 / 5212	107573 / 2137	109,710
23-100-06	Мөн. П90-89х4.5	ш	4	3.9 / 2	1.45 / .03	5.81 / .12	6844 / 5212	39758 / 625	40,384
23-100-05	Мөн П90-76х4.5	ш	24	3.9 / 2	1.37 / .02	32.93 / .59	6844 / 5212	225359 / 3065	228,424
23-100-04	Мөн П90-57х4.5	ш	20	3.9 / 2	1.17 / .02	23.4 / .38	6844 / 5212	160163 / 1981	162,144

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

23-100-04	Мєн П90-45x3.0	ш	12	3.9 / 2	1.17 / .02	14.04 / .23	6844 / 5212	96098 / 1188	97,286
23-100-09	Хэвэлмэл отвод угсрах. П45-159x5	ш	12	4.0 / 2	2.42 / .07	29.03 / .9	6921 / 5212	200944 / 4691	205,635
23-100-08	Хэвэлмэл отвод угсрах. П45-125x4	ш	2	3.8 / 2	2.18 / .05	4.35 / .1	6767 / 5212	29455 / 511	29,966
23-100-07	Хэвэлмэл отвод угсрах. П45-108x5	ш	2	4.0 / 2	1.55 / .04	3.11 / .08	6921 / 5212	21515 / 427	21,942
23-100-06	Мєн. П45-89x4.5	ш	2	3.9 / 2	1.45 / .03	2.9 / .06	6844 / 5212	19879 / 313	20,192
24-120-04	Яндан хоолойг пенополиуретанаар дулаалах. Ду150	М2	1412.1 2	3.8 / 2	.51 / .01	718.77 / 13.7	6767 / 5212	4863910 / 71392	4,935,302
24-120-04	Яндан хоолойг пенополиуретанаар дулаалах. Ду125	М2	63.5	3.8 / 2	.51 / .01	32.32 / .62	6767 / 5212	218720 / 3210	221,930
24-120-04	Яндан хоолойг пенополиуретанаар дулаалах. Ду100	М2	418.9	3.8 / 2	.51 / .01	213.22 / 4.06	6767 / 5212	1442860 / 21178	1,464,038
24-120-04	Яндан хоолойг пенополиуретанаар дулаалах. Ду80	М2	24.6	3.8 / 2	.51 / .01	12.52 / .24	6767 / 5212	84732 / 1244	85,976
24-120-04	Яндан хоолойг пенополиуретанаар дулаалах. Ду65	М2	338.8	3.8 / 2	.51 / .01	172.45 / 3.29	6767 / 5212	1166964 / 17129	1,184,092
24-120-04	Яндан хоолойг пенополиуретанаар дулаалах. Ду50	М2	375.7	3.8 / 2	.51 / .01	191.23 / 3.64	6767 / 5212	1294062 / 18994	1,313,056
24-120-04	Яндан хоолойг пенополиуретанаар дулаалах. Ду40	М2	61.4	3.8 / 2	.51 / .01	31.25 / .6	6767 / 5212	211486 / 3104	214,591
24-120-04	Яндан хоолойг пенополиуретанаар дулаалах. Ду32	М2	55.9	3.8 / 2	.51 / .01	28.45 / .54	6767 / 5212	192542 / 2826	195,368
24-110-07	Дулаалах яндан хоолойн гадаргууг лакаар будах	М2	2750.8	2.7 / 2	.44 /	1207.05 / .83	5868 / 5212	7082976 / 4301	7,087,277

Нийт Хг н/цаг: 8341.994066005 /

Индсэн цалин: 57,993,028

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

9,858,815

Нэмэгдэл цалин 37%:

21,457,420

Нийт цалин:

89,309,263

Нийгмийн даатгал, эр г л мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дг н 13.5%:

12,056,750

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

12,146,060

Ажиллах хг чний зардал:

113,512,073

ТОНОГ ТӨХСӨРӨМЖ УГСРАХ АЖИЛ

Индэслэл	Гг йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (гндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Бгд хг н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бгд цалин	
23-200-06	Худагт ган бөмбөлгөн хаалт угсрах Ду100	ком	5	4.0 / 2	3.86 / .54	19.32 / 2.71	6921 / 5212	133734 / 14125	147,859

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

23-200-05	Худагт ган бөмбөлгөн хаалт угсрах. Ду80	КОМ	4	4.0 / 2	3.71 / .48	14.83 / 1.91	6921 / 5212	102625 / 9944	112,569
23-200-05	Худагт ган бөмбөлгөн хаалт угсрах. Ду76	КОМ	4	4.0 / 2	3.71 / .48	14.83 / 1.91	6921 / 5212	102625 / 9944	112,569
23-200-05	Худагт ган бөмбөлгөн хаалт угсрах Ду65	КОМ	3	4.0 / 2	3.71 / .48	11.12 / 1.43	6921 / 5212	76968 / 7458	84,427
23-200-04	Худагт ган бөмбөлгөн хаалт угсрах Ду50	КОМ	32	4.0 / 2	2.36 / .41	75.64 / 13.22	6921 / 5212	523538 / 68882	592,419
23-200-04	Худагт ган бөмбөлгөн хаалт угсрах Ду32	КОМ	19	4.0 / 2	2.36 / .41	44.91 / 7.85	6921 / 5212	310850 / 40899	351,749
16-110-08	Ус буулгагч угсрах. Ф80 мм	Ш	6	3.6 / 2	2.66 / .11	15.97 / .65	6613 / 5212	105603 / 3377	108,980
16-110-07	Ус буулгагч угсрах. Ф50 мм	Ш	12	3.6 / 2	1.7 / .07	20.44 / .86	6613 / 5212	135191 / 4503	139,694
16-110-06	Ус буулгагч угсрах. Ф40 мм	Ш	18	3.6 / 2	1.56 / .04	28.07 / .74	6613 / 5212	185622 / 3846	189,468
16-110-04	Ус буулгагч угсрах. Ф25 мм	Ш	41	3.6 / 2	1.49 / .02	61.11 / .86	6613 / 5212	404097 / 4488	408,584
23-200-04	Мөн. Ду15	КОМ	11	4.0 / 2	2.36 / .41	26 / 4.54	6921 / 5212	179966 / 23678	203,644
16-110-04	Хий гаргагч угсрах. Ф20 мм	Ш	8	3.6 / 2	1.49 / .02	11.92 / .17	6613 / 5212	78848 / 876	79,724
23-200-04	Мөн. Ду15	КОМ	30	4.0 / 2	2.36 / .41	70.92 / 12.39	6921 / 5212	490817 / 64577	555,393
23-050-09	Яндан хоолой угсрах. ф159x4.5 мм	КМ	0.0378 4	3.9 / 2	739.32 / 70.43	27.98 / 2.67	6844 / 5212	191468 / 13890	205,358
23-050-08	Яндан хоолой угсрах. ф133x4.0	КМ	0.0049	3.9 / 2	695.49 / 54.95	3.41 / .27	6844 / 5212	23324 / 1403	24,727
23-050-07	Яндан хоолой угсрах. ф108x4.0	КМ	0.0290 9	3.9 / 2	572.65 / 47.39	16.66 / 1.38	6844 / 5212	114010 / 7185	121,195
23-050-06	Яндан хоолой угсрах. ф89x3.5	КМ	0.0039	3.9 / 2	540.36 / 37.8	2.11 / .15	6844 / 5212	14423 / 768	15,191
23-050-05	Яндан хоолой угсрах. ф76x3.5	КМ	0.0433 9	3.8 / 2	535.6 / 36.22	23.24 / 1.57	6767 / 5212	157263 / 8191	165,454
23-050-05	Яндан хоолой угсрах. ф65x3.5	КМ	0.0110 9	3.8 / 2	535.6 / 36.22	5.94 / .4	6767 / 5212	40195 / 2094	42,288
23-050-04	Яндан хоолой угсрах. ф-57x3.5	КМ	0.0603 7	3.8 / 2	524.94 / 31.38	31.69 / 1.89	6767 / 5212	214450 / 9874	224,324
23-050-04	Яндан хоолой угсрах ф-45x2.5	КМ	0.0269	3.8 / 2	524.94 / 31.38	14.12 / .84	6767 / 5212	95556 / 4400	99,956
23-050-04	Яндан хоолой угсрах ф-32x2.5	КМ	0.0321	3.8 / 2	524.94 / 31.38	16.85 / 1.01	6767 / 5212	114028 / 5250	119,278
23-100-07	Хэвэлмэл отвод угсрах. П90-108x5	Ш	4	4.0 / 2	1.55 / .04	6.22 / .16	6921 / 5212	43029 / 855	43,884
23-100-06	Мөн. П90-89x4.5	Ш	8	3.9 / 2	1.45 / .03	11.62 / .24	6844 / 5212	79516 / 1251	80,767
23-100-05	Мөн П90-76x4.5	Ш	18	3.9 / 2	1.37 / .02	24.7 / .44	6844 / 5212	169019 / 2298	171,318
23-100-05	Мөн П90-65x4.5	Ш	1	3.9 / 2	1.37 / .02	1.37 / .02	6844 / 5212	9390 / 128	9,518
23-100-04	Мөн П90-57x4.5	Ш	23	3.9 / 2	1.17 / .02	26.91 / .44	6844 / 5212	184188 / 2278	186,465
23-100-04	Мөн П90-45x3.0	Ш	22	3.9 / 2	1.17 / .02	25.74 / .42	6844 / 5212	176180 / 2179	178,358

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

23-100-04	Мөн П90-32х3.0	Ш	20	3.9/2	1.17/.02	23.4/.38	6844/5212	160163/1981	162,144
23-100-05	Хэвэлмэл отвод угсрах. П45-76х4.5	Ш	2	3.9/2	1.37/.02	2.74/.05	6844/5212	18780/255	19,035
23-100-04	Мөн П45-57х4.5	Ш	2	3.9/2	1.17/.02	2.34/.04	6844/5212	16016/198	16,214
23-100-04	Мөн П45-45х3.0	Ш	3	3.9/2	1.17/.02	3.51/.06	6844/5212	24024/297	24,322
23-100-04	Мөн П45-32х3.0	Ш	1	3.9/2	1.17/.02	1.17/.02	6844/5212	8008/99	8,107
23-100-08	Хэвэлмэл шилжвэр угсрах. К125х100	Ш	2	3.8/2	2.18/.05	4.35/.1	6767/5212	29455/511	29,966
23-100-06	Хэвэлмэл шилжвэр угсрах. к80х76	Ш	1	3.9/2	1.45/.03	1.45/.03	6844/5212	9940/156	10,096
23-100-06	Хэвэлмэл шилжвэр угсрах. к80х65	Ш	1	3.9/2	1.45/.03	1.45/.03	6844/5212	9940/156	10,096
23-100-05	Хэвэлмэл шилжвэр угсрах. к76х45	Ш	2	3.9/2	1.37/.02	2.74/.05	6844/5212	18780/255	19,035
23-100-05	Хэвэлмэл шилжвэр угсрах. к76х57	Ш	6	3.9/2	1.37/.02	8.23/.15	6844/5212	56340/766	57,106
23-100-05	Хэвэлмэл шилжвэр угсрах. к65х50	Ш	4	3.9/2	1.37/.02	5.49/.1	6844/5212	37560/511	38,071
23-100-04	Хэвэлмэл шилжвэр угсрах. к50х40	Ш	3	3.9/2	1.17/.02	3.51/.06	6844/5212	24024/297	24,322
23-100-04	Хэвэлмэл шилжвэр угсрах. к50х32	Ш	2	3.9/2	1.17/.02	2.34/.04	6844/5212	16016/198	16,214
23-100-07	Хэвэлмэл шилжвэр угсрах. К100х80с50	Ш	2	4.0/2	1.55/.04	3.11/.08	6921/5212	21515/427	21,942
23-100-07	Хэвэлмэл шилжвэр угсрах. К100х76с50	Ш	2	4.0/2	1.55/.04	3.11/.08	6921/5212	21515/427	21,942
23-100-09	Хэвэлмэл шилжвэр угсрах. К150х125с40	Ш	2	4.0/2	2.42/.07	4.84/.15	6921/5212	33491/782	34,273
21-170-12	Усан хангамжийн ган хаалт тавих. хаалтны голч d = 50мм	Ш	2	3.5/2	1.24/.47	2.48/.94	6536/5212	16209/4920	21,129
23-100-06	Заглушка тавих 76 мм	Ш	2	3.9/2	1.45/.03	2.9/.06	6844/5212	19879/313	20,192
23-100-04	Заглушка тавих 50 мм	Ш	2	3.9/2	1.17/.02	2.34/.04	6844/5212	16016/198	16,214
23-100-04	Заглушка тавих 32 мм	Ш	2	3.9/2	1.17/.02	2.34/.04	6844/5212	16016/198	16,214

Нийт Хг н/цаг: 737.498771592 /

Индсэн цалин:

5,361,796

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

911,505

Нэмэгдэл цалин 37%:

1,983,865

Нийт цалин:

8,257,166

Нийгмийн даатгал, эрэг л мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дг н 13.5%:

1,114,717

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

1,122,975

Ажиллах хг чний зардал:**10,494,859**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бї гд хї н/цаг: 62873.479379208 /

Бї гд цалин: 414,593,630

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

70,480,917

Нэмэгдэл цалин 37%:

153,399,643

Нийт цалин:

638,474,191

Нийгмийн даатгал, эрї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дї н 13.5%:

86,194,016

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

86,832,490

Ажиллах хї чний зардал:

811,500,696

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр			Зардал	
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Нийт жин	Зай	Зэрэг		Тариф
1-4543	Голын элс	М3	24,500	468.27	11,472,615	772.6455	15	334.65	3,878,487

11,472,615

3,878,487

ЦУТГАМАЛ СУВГИЙН АЖИЛ. L=3041 М

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр			Зардал		
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Нийт жин	Зай	Зэрэг		Тариф	
1-0671	Сийрс	М2	1,500	1158.67	1,738,005	.5793	457	2	280.66	74,306
1-4271	Ус	М3	1,818	511.0247	929,043	511.0247	1	1	960.47	490,824
1-4542	Уулын элс	М3	22,000	96.7194	2,127,827	145.0791	15	1	334.65	728,261
1-0795	Тос	КГ	2,800	1657.54	4,641,112	2.0719	457	2	280.66	265,748
1-4238	Тилээ	М3	555,500	5.1708	2,872,379	3.361	170	1	216.56	123,737
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	КГ	17,845	1.3224	23,598	.0017	457	2	280.66	219
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	М2	26,800	662.3	17,749,640	22.5182	170	2	280.66	1,074,393
1-0051	Хар тос	КГ	4,451	43.9518	195,629	.0461	457	2	280.66	5,919
1-0358	Хар тосон тї рхлэг	КГ	4,451	11191.82	49,814,791	12.6468	457	2	280.66	1,622,093
1-3967	Хашмалын бамбай	М2	26,800	1723.072	46,178,330	58.5844	170	2	280.66	2,795,193
1-0095	Хадаас /70-110мм/	КГ	2,767	2026.488	5,607,292	2.3305	457	2	280.66	298,909
1-4334	Хайрга	М3	22,536	999.4215	22,522,963	1748.9876	15	1	334.65	8,779,481
1-4336	Хї чилтєрєгч	М3	20,000	.0767	1,533	.001	457	3	391.34	183
1-4029	Цемент м-300	ТН	374,242	11.5098	4,307,453	11.74	170	1	216.56	432,211
1-4025	Цемент м-400	ТН	374,242	328.4898	122,934,693	335.0596	170	1	216.56	12,335,287
1-4529	Шохой	ТН	266,207	3.1676	843,248	3.8645	457	1	216.56	382,464
1-0879	Электрод э-42	КГ	4,666	11.0333	51,481	.0128	457	2	280.66	1,642
1-0878	Электрод э-50	КГ	4,666	.8589	4,007	.001	457	2	280.66	128
1-4547	Эрэг боолт, м 8x35	КГ	5,200	.5314	2,763	.0006	457	1	216.56	59
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	М3	555,500	6.444	3,579,642	4.1886	170	1	216.56	154,204
1-3825	Булан төмөр	КГ	3,000	705.9312	2,117,794	.7059	457	1	216.56	69,865
1-3825	Бї с төмєр	КГ	3,000	136.4688	409,406	.1365	457	1	216.56	13,506
1-2660	Бетон дэр оп-2	Ш	8,910	391	3,483,810	5.083	170	1	216.56	187,132

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-2660	Бетон дэр ол-1	Ш	7,920	447	3,540,240	4.47	170	1	216.56	164,564
1-3943	Ацетилен	М3	6,000	.0696	418	.0001	457	1	216.56	6
1-4212	Арчих материал	КГ	100	2.5854	259	.0026	457	1	216.56	256
1-0733	Арматур	ТН	2,522,727	19.363	48,847,563	19.363	457	1	216.56	1,916,316
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	ТН	2,522,727	18.8682	47,599,191	18.8682	457	1	216.56	1,867,342
1-4543	Голын элс	М3	24,500	606.9245	14,869,650	1001.4254	15	1	334.65	5,026,905
1-2674	Гадна сувгийн хавтан гсх-7	Ш	0	1288	0	127.8211	1	1	960.47	122,768
1-2674	Гадна сувгийн хавтан гсх-10	Ш	0	1755	0	592.3125	1	1	960.47	568,898
1-2674	Гадна сувгийн хавтан гсх-9	Ш	0	516	0	160.992	1	1	960.47	154,628
1-3825	Ган бї тээц	КГ	3,000	351.7	1,055,100	.4572	457	1	216.56	45,249
1-3826	Ган бї тээц угсрах хэрэгслї ї д	КГ	3,000	4.2204	12,661	.0042	457	1	216.56	418
1-4048	Гуалин III зэрэг, 5-6м урт	М3	555,500	15.394	8,551,367	12.3152	170	1	216.56	453,387
1-4148	Дї нз IV зэрэг	М3	555,500	5.5328	3,073,470	3.5963	170	1	216.56	132,399
1-3991	Захалсан банз III зэрэг 40мм	М3	555,500	38.3344	21,294,759	24.9174	170	1	216.56	917,338
1-3991	Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш	М3	555,500	12.53	6,960,415	8.1445	170	1	216.56	299,841
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	М3	555,500	5.012	2,784,166	3.0072	170	1	216.56	110,711
1-0200	Керосин	КГ	5,791	62.0496	359,329	.0652	457	2	280.66	8,357
1-0410	Маажин	КГ	1,500	.3974	596	.0005	457	2	280.66	64
1-0418	Олс	КГ	6,000	.0876	525	.0001	457	2	280.66	12

451,086,151

41,625,220

ЭРГЭЛТИЙН ӨНЦӨГ ЦУТГАХ АЖИЛ. УП-1, 20 ШИРХЭГ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ү нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	М2	1,500	17.6915	26,537	.0088	457	2	280.66	1,135
1-4271	Ус	М3	1,818	8.0794	14,688	8.0794	1	1	960.47	7,760
1-4542	Уулын элс	М3	22,000	2.5687	56,512	3.8531	15	1	334.65	19,341
1-0795	Тос	КГ	2,800	22.4555	62,875	.0281	457	2	280.66	3,600
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	М2	26,800	8.9725	240,463	.3051	170	2	280.66	14,555
1-0358	Хар тосон тї рхлэг	КГ	4,451	135.6	603,556	.1532	457	2	280.66	19,653
1-3967	Хашмалын бамбай	М2	26,800	28.34	759,512	.9636	170	2	280.66	45,974
1-0095	Хадаас /70-110мм/	КГ	2,767	32.313	89,410	.0372	457	2	280.66	4,766

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4334	Хайрга	М3	22,536	15.6238	352,099	27.3417	15	1	334.65	137,249
1-4336	Х1 чилтсерегч	М3	20,000	.0724	1,448	.001	457	3	391.34	173
1-4029	Цемент м-300	ТН	374,242	.3881	145,236	.3958	170	1	216.56	14,573
1-4025	Цемент м-400	ТН	374,242	5.0714	1,897,945	5.1729	170	1	216.56	190,440
1-4529	Шохой	ТН	266,207	.0512	13,620	.0624	457	1	216.56	6,178
1-0879	Электрод э-42	КГ	4,666	.8388	3,914	.001	457	2	280.66	125
1-0878	Электрод э-50	КГ	4,666	.8107	3,783	.0009	457	2	280.66	121
1-4547	Эрэг боолт, м 8х35	КГ	5,200	.5017	2,609	.0006	457	1	216.56	56
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	М3	555,500	.0873	48,495	.0567	170	1	216.56	2,089
1-3943	Ацетилен	М3	6,000	.0657	394	.0001	457	1	216.56	5
1-0733	Арматур	ТН	2,522,727	.202	509,591	.202	457	1	216.56	19,992
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	ТН	2,522,727	.0101	25,480	.0101	457	1	216.56	1,000
1-4543	Голын элс	М3	24,500	9.512	233,044	15.6948	15	1	334.65	78,784
1-2674	Гадна сувгийн хавтан гсх-7	Ш	0	120	0	11.9088	1	1	960.47	11,438
1-3825	Ган бi тээц	КГ	3,000	332	996,000	.4316	457	1	216.56	42,715
1-3826	Ган бi тээц угсрах хэрэгслий д	КГ	3,000	3.984	11,952	.004	457	1	216.56	394
1-4048	Гуалин III зэрэг, 5-6м урт	М3	555,500	.2085	115,850	.1668	170	1	216.56	6,142
1-4148	Дi нз IV зэрэг	М3	555,500	.091	50,551	.0592	170	1	216.56	2,178
1-3991	Захалсан банз III зэрэг 40мм	М3	555,500	.6305	350,243	.4098	170	1	216.56	15,088
1-3991	Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш	М3	555,500	.1698	94,296	.1103	170	1	216.56	4,062
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	М3	555,500	.0679	37,718	.0407	170	1	216.56	1,500
1-0418	Олс	КГ	6,000	.0827	496	.0001	457	2	280.66	11

6,748,317

651,096

ЭРГЭЛТИЙН ӨНЦӨГ ЦУТГАХ АЖИЛ. УП-8, 57 ШИРХЭГ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	М2	1,500	62.7408	94,111	.0314	457	2	280.66	4,024
1-4271	Ус	М3	1,818	27.3443	49,712	27.3443	1	1	960.47	26,263
1-4542	Уулын элс	М3	22,000	2.9978	65,951	4.4966	15	1	334.65	22,572
1-0795	Тос	КГ	2,800	100.5636	281,578	.1257	457	2	280.66	16,123
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	М2	26,800	40.182	1,076,878	1.3662	170	2	280.66	65,184

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0358	Хар тосон тї рхлэг	кг	4,451	64.41	286,689	.0728	457	2	280.66	9,335
1-3967	Хашмалын бамбай	м2	26,800	89.38	2,395,384	3.0389	170	2	280.66	144,994
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	108.2056	299,405	.1244	457	2	280.66	15,960
1-4334	Хайрга	м3	22,536	53.4625	1,204,831	93.5593	15	1	334.65	469,645
1-4336	Хї чилтерегч	м3	20,000	.2448	4,896	.0033	457	3	391.34	585
1-4029	Цемент м-300	тн	374,242	.1843	68,987	.188	170	1	216.56	6,922
1-4025	Цемент м-400	тн	374,242	17.832	6,673,471	18.1886	170	1	216.56	669,617
1-4529	Шохой	тн	266,207	.1671	44,496	.2039	457	1	216.56	20,182
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	2.8396	13,249	.0033	457	2	280.66	422
1-0878	Электрод э-50	кг	4,666	2.7424	12,796	.0032	457	2	280.66	408
1-4547	Эрэг боолт, м 8х35	кг	5,200	1.6969	8,824	.0019	457	1	216.56	190
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	555,500	.391	217,178	.2541	170	1	216.56	9,356
1-3943	Ацетилен	м3	6,000	.2224	1,334	.0002	457	1	216.56	18
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	1.1096	2,799,218	1.1096	457	1	216.56	109,815
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	.0555	139,961	.0555	457	1	216.56	5,491
1-4543	Голын элс	м3	24,500	32.3772	793,243	53.4225	15	1	334.65	268,167
1-2674	Гадна сувгийн хавтан гсх-7	ш	0	57	0	5.6567	1	1	960.47	5,433
1-3825	Ган бї тээц	кг	3,000	1123	3,369,000	1.4599	457	1	216.56	144,483
1-3826	Ган бї тээц угсрах хэрэгслї і д	кг	3,000	13.476	40,428	.0135	457	1	216.56	1,334
1-4048	Гуалин III зэрэг, 5-6м урт	м3	555,500	.934	518,815	.7472	170	1	216.56	27,507
1-4148	Дї нз IV зэрэг	м3	555,500	.287	159,429	.1866	170	1	216.56	6,868
1-3991	Захалсан банз III зэрэг 40мм	м3	555,500	1.9885	1,104,612	1.2925	170	1	216.56	47,585
1-3991	Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш	м3	555,500	.7602	422,291	.4941	170	1	216.56	18,191
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	555,500	.3041	168,916	.1824	170	1	216.56	6,717
1-0418	Олс	кг	6,000	.2796	1,678	.0003	457	2	280.66	37

22,317,360

2,123,427

ЭРГЭЛТИЙН ӨНЦӨГ ЦУТГАХ АЖИЛ. УП-9, 17 ШИРХЭГ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Ѕ нз	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	м2	1,500	35.862	53,793	.0179	457	2	280.66	2,300
1-4271	Ус	м3	1,818	15.1078	27,466	15.1078	1	1	960.47	14,511

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4542	Уулын элс	м3	22,000	1.4071	30,957	2.1107	15	1	334.65	10,595
1-0795	Тос	кг	2,800	50.004	140,011	.0625	457	2	280.66	8,017
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	26,800	19.98	535,464	.6793	170	2	280.66	32,412
1-0358	Хар тосон тї рхлэг	кг	4,451	19.21	85,504	.0217	457	2	280.66	2,784
1-3967	Хашмалын бамбай	м2	26,800	49.268	1,320,382	1.6751	170	2	280.66	79,923
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	58.496	161,858	.0673	457	2	280.66	8,628
1-4334	Хайрга	м3	22,536	30.142	679,281	52.7485	15	1	334.65	264,784
1-4336	Хї чилтерегч	м3	20,000	.1101	2,202	.0015	457	3	391.34	263
1-4029	Цемент м-300	тн	374,242	.055	20,575	.0561	170	1	216.56	2,065
1-4025	Цемент м-400	тн	374,242	9.854	3,687,782	10.0511	170	1	216.56	370,033
1-4529	Шохой	тн	266,207	.0911	24,246	.1111	457	1	216.56	10,997
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	1.4557	6,792	.0017	457	2	280.66	217
1-0878	Электрод э-50	кг	4,666	1.2332	5,754	.0014	457	2	280.66	183
1-4547	Эрэг боолт, м 8х35	кг	5,200	.7631	3,968	.0009	457	1	216.56	85
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	555,500	.1944	107,989	.1264	170	1	216.56	4,652
1-3943	Ацетилен	м3	6,000	.1	600	.0001	457	1	216.56	8
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	.671	1,692,750	.671	457	1	216.56	66,407
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	.0336	84,637	.0336	457	1	216.56	3,320
1-4543	Голын элс	м3	24,500	18.3131	448,670	30.2166	15	1	334.65	151,680
1-2674	Гадна сувгийн хавтан гсх-7	ш	0	17	0	1.6871	1	1	960.47	1,620
1-3825	Ган бї тээц	кг	3,000	505	1,515,000	.6565	457	1	216.56	64,972
1-3826	Ган бї тээц угсрах хэрэгслї д	кг	3,000	6.06	18,180	.0061	457	1	216.56	600
1-4048	Гуалин III зэрэг, 5-6м урт	м3	555,500	.4644	257,974	.3715	170	1	216.56	13,678
1-4148	Дї нз IV зэрэг	м3	555,500	.1582	87,880	.1028	170	1	216.56	3,786
1-3991	Захалсан банз III зэрэг 40мм	м3	555,500	1.0961	608,884	.7125	170	1	216.56	26,230
1-3991	Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш	м3	555,500	.378	209,979	.2457	170	1	216.56	9,045
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	555,500	.1512	83,992	.0907	170	1	216.56	3,340
1-0418	Олс	кг	6,000	.1257	754	.0001	457	2	280.66	17

11,903,326

1,157,152

2.5X2.0X2.0М ЦУТГАМАЛ ДУЛААНЫ ХҮДГИЙН АЖИЛ ТК-3 / 6КОМ /

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	М2	1,500	28.0641	42,096	.014	457	2	280.66	1,800
1-4271	Ус	М3	1,818	30.724	55,856	30.724	1	1	960.47	29,509
1-4542	Уулын элс	М3	22,000	7.5937	167,062	11.3906	15	1	334.65	57,178
1-0795	Тос	КГ	2,800	101.7417	284,877	.1272	457	2	280.66	16,312
1-4238	Тилээ	М3	555,500	.3869	214,912	.2515	170	1	216.56	9,258
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	КГ	1,200	1.728	2,074	.0017	457	1	216.56	171
1-2674	Төмөр бетон хавтан по2	Ш	0	12	0	5.4	1	1	960.47	5,187
1-2674	Төмөр бетон хавтан п-3	Ш	0	12	0	2.352	1	1	960.47	2,259
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	М2	26,800	321.1695	8,607,343	10.9198	170	2	280.66	521,006
1-2970	Худгийн цагираг кс-7 /300/	Ш	49,500	12	594,000	1.56	170	2	280.66	74,431
1-0517	Худгийн шатны бэлдэц	КГ	2,970	38.1	113,157	.0431	457	2	280.66	5,522
1-0051	Хар тос	КГ	4,451	3.2885	14,637	.0035	457	2	280.66	443
1-0358	Хар тосон тї рхлэг	КГ	4,451	554.256	2,466,993	.6263	457	2	280.66	80,331
1-0275	Хар лак	КГ	7,000	.0617	432	.0001	457	2	280.66	10
1-0095	Хадаас /70-110мм/	КГ	2,767	297.3582	822,790	.342	457	2	280.66	43,861
1-4334	Хайрга	М3	22,536	70.182	1,581,622	122.8185	15	1	334.65	616,518
1-4029	Цемент м-300	ТН	374,242	.0776	29,047	.0792	170	1	216.56	2,915
1-4025	Цемент м-400	ТН	374,242	25.88	9,685,388	26.3976	170	1	216.56	971,833
1-4529	Шохой	ТН	266,207	.3995	106,348	.4874	457	1	216.56	48,235
2-1717	Ширмэн таг	Ш	398,650	12	4,783,800	1.2	457	2	280.66	153,914
1-0879	Электрод э-42	КГ	4,666	5.994	27,968	.007	457	2	280.66	892
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	М3	555,500	.3634	201,880	.2362	170	1	216.56	8,697
1-0733	Арматур	ТН	2,522,727	1.9289	4,866,189	1.9289	457	1	216.56	190,903
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	ТН	2,522,727	.0808	203,735	.0808	457	1	216.56	7,993
1-4543	Голын элс	М3	24,500	51.1317	1,252,726	84.3673	15	1	334.65	423,503
1-4048	Гуалин III зэрэг, 5-6м урт	М3	555,500	1.1562	642,252	.9249	170	1	216.56	34,052
1-3991	Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш	М3	555,500	.7067	392,544	.4593	170	1	216.56	16,910
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	М3	555,500	.2827	157,018	.1696	170	1	216.56	6,244

37,316,747

3,329,885

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ
2.5X2.5X2.0М ЦУТГАМАЛ ДУЛААНЫ ХҮДГИЙН АЖИЛ ТК-4 / 18КОМ /

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Тнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	м2	1,500	28.0641	42,096	.014	457	2	280.66	1,800
1-4271	Ус	м3	1,818	76.1301	138,404	76.1301	1	1	960.47	73,121
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	24.6035	541,278	36.9053	15	1	334.65	185,255
1-0795	Тос	кг	2,800	135.6159	379,725	.1695	457	2	280.66	21,743
1-4238	Тилээ	м3	555,500	1.2902	716,728	.8387	170	1	216.56	30,875
1-0525	Төмөр угас ф 5 мм	кг	1,200	8.8128	10,575	.0088	457	1	216.56	872
1-2674	Төмөр бетон хавтан по2	ш	0	36	0	16.2	1	1	960.47	15,560
1-2674	Төмөр бетон хавтан п3а	ш	0	36	0	16.2	1	1	960.47	15,560
1-2674	Төмөр бетон хавтан п-3	ш	0	36	0	7.056	1	1	960.47	6,777
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	26,800	967.6401	25,932,755	32.8998	170	2	280.66	1,569,720
1-2970	Хүдгийн цагираг кс-7 /300/	ш	49,500	36	1,782,000	4.68	170	2	280.66	223,293
1-0517	Хүдгийн шатны бэлдэц	кг	2,970	114.3	339,471	.1292	457	2	280.66	16,566
1-0051	Хар тос	кг	4,451	10.967	48,814	.0115	457	2	280.66	1,477
1-0358	Хар тосон тї рхлэг	кг	4,451	1919.088	8,541,861	2.1686	457	2	280.66	278,144
1-0275	Хар лак	кг	7,000	.1852	1,296	.0002	457	2	280.66	30
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	932.4546	2,580,102	1.0723	457	2	280.66	137,538
1-4334	Хайрга	м3	22,536	195.3703	4,402,866	341.8981	15	1	334.65	1,716,243
1-4029	Цемент м-300	тн	374,242	.3493	130,712	.3563	170	1	216.56	13,116
1-4025	Цемент м-400	тн	374,242	70.6749	26,449,514	72.0884	170	1	216.56	2,653,949
1-4529	Шохой	тн	266,207	1.2604	335,530	1.5377	457	1	216.56	152,183
2-1717	Ширмэн таг	ш	398,650	36	14,351,400	3.6	457	2	280.66	461,742
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	30.5694	142,637	.0355	457	2	280.66	4,548
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	555,500	.3634	201,880	.2362	170	1	216.56	8,697
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	3.2153	8,111,259	3.2153	457	1	216.56	318,209
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	.0808	203,735	.0808	457	1	216.56	7,993
1-4543	Голын элс	м3	24,500	148.5734	3,640,048	245.1461	15	1	334.65	1,230,572
1-4048	Гуалин III зэрэг, 5-6м урт	м3	555,500	2.337	1,298,187	1.8696	170	1	216.56	68,829
1-3991	Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш	м3	555,500	.7067	392,544	.4593	170	1	216.56	16,910
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	555,500	.2827	157,018	.1696	170	1	216.56	6,244

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

100,872,434

9,237,564

КОМПЕНСАТОРЫН НИШ-НИЙ АЖИЛ. НК-9М /11КОМ/

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		ХН	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	М2	1,500	74.1415	111,212	.0371	457	2	280.66	4,755
1-4271	Ус	М3	1,818	31.9405	58,068	31.9405	1	1	960.47	30,678
1-4542	Уулын элс	М3	22,000	4.8765	107,282	7.3147	15	1	334.65	36,718
1-0795	Тос	кг	2,800	115.0555	322,155	.1438	457	2	280.66	18,447
1-4238	Тї лээ	М3	555,500	.6072	337,300	.3947	170	1	216.56	14,530
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	М2	26,800	45.9725	1,232,063	1.5631	170	2	280.66	74,577
1-0051	Хар тос	кг	4,451	5.1612	22,973	.0054	457	2	280.66	695
1-0358	Хар тосон тї рхлэг	кг	4,451	998.14	4,442,721	1.1279	457	2	280.66	144,666
1-3967	Хашмалын бамбай	М2	26,800	94.4812	2,532,096	3.2124	170	2	280.66	153,269
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	116.2338	321,619	.1337	457	2	280.66	17,145
1-4334	Хайрга	М3	22,536	61.0061	1,374,833	106.7607	15	1	334.65	535,912
1-4336	Хї чилтерегч	М3	20,000	22.2849	445,698	.2978	457	3	391.34	53,254
1-4029	Цемент м-300	тн	374,242	.5336	199,699	.5443	170	1	216.56	20,038
1-4025	Цемент м-400	тн	374,242	20.2074	7,562,458	20.6115	170	1	216.56	758,818
1-4529	Шохой	тн	266,207	.1784	47,488	.2176	457	1	216.56	21,539
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	24.4047	113,872	.0283	457	2	280.66	3,631
1-0878	Электрод э-50	кг	4,666	3.1912	14,890	.0037	457	2	280.66	475
1-4547	Эрэг боолт, м 8х35	кг	5,200	1.9746	10,268	.0022	457	1	216.56	221
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	М3	555,500	.4473	248,475	.2907	170	1	216.56	10,704
1-3943	Ацетилен	М3	6,000	3.0747	18,448	.0025	457	1	216.56	243
1-4212	Арчих материал	кг	100	.3036	30	.0003	457	1	216.56	30
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	1.2474	3,146,850	1.2474	457	1	216.56	123,453
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	.0624	157,342	.0624	457	1	216.56	6,173
1-4543	Голын элс	М3	24,500	36.9673	905,700	60.9961	15	1	334.65	306,185
1-2674	Гадна сувгийн хавтан гсх-12	ш	0	44	0	20.548	1	1	960.47	19,736
1-2674	Гадна сувгийн хавтан гсх-10	ш	0	121	0	40.8375	1	1	960.47	39,223
2-3179	Ган чиг еерчлөгч ф-150*90	ш	57,115	88	5,026,120	.8412	457	2	280.66	107,893

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-3825	Ган бi тээц	кг	3,000	1306.8	3,920,400	1.6988	457	1	216.56	168,131
1-3826	Ган бi тээц угсрах хэрэгслиг д	кг	3,000	15.6816	47,045	.0157	457	1	216.56	1,552
1-4048	Гуалин III зэрэг, 5-6м урт	м3	555,500	1.0685	593,580	.8548	170	1	216.56	31,471
1-4148	Дi нз IV зэрэг	м3	555,500	.3034	168,528	.1972	170	1	216.56	7,260
1-3991	Захалсан банз III зэрэг 40мм	м3	555,500	2.102	1,167,655	1.3663	170	1	216.56	50,300
1-3991	Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш	м3	555,500	.8698	483,146	.5653	170	1	216.56	20,813
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	555,500	.3479	193,258	.2087	170	1	216.56	7,685
1-0200	Керосин	кг	5,791	7.2864	42,196	.0077	457	2	280.66	981
1-0418	Олс	кг	6,000	.3254	1,952	.0003	457	2	280.66	43

35,377,422

2,791,242

56, 118-Р ЦЭГИЙН КОМПЕНСАТОРЫН НИШ-НИЙ АЖИЛ. НК-9М-У /ЗКОМ/

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Т нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	м2	1,500	10.3828	15,574	.0052	457	2	280.66	666
1-4271	Ус	м3	1,818	4.4184	8,033	4.4184	1	1	960.47	4,244
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	.6445	14,179	.9668	15	1	334.65	4,853
1-0795	Тос	кг	2,800	16.2976	45,633	.0204	457	2	280.66	2,613
1-4238	Тi лээ	м3	555,500	.0768	42,662	.0499	170	1	216.56	1,838
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	26,800	6.512	174,522	.2214	170	2	280.66	10,564
1-0051	Хар тос	кг	4,451	.6528	2,906	.0007	457	2	280.66	88
1-0358	Хар тосон тi рхлэг	кг	4,451	128.92	573,823	.1457	457	2	280.66	18,685
1-3967	Хашмалын бамбай	м2	26,800	12.208	327,174	.4151	170	2	280.66	19,804
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	15.3216	42,395	.0176	457	2	280.66	2,260
1-4334	Хайрга	м3	22,536	8.3487	188,146	14.6102	15	1	334.65	73,340
1-4336	Хi чилтерегч	м3	20,000	3.4118	68,236	.0456	457	3	391.34	8,153
1-4029	Цемент м-300	тн	374,242	.0711	26,627	.0726	170	1	216.56	2,672
1-4025	Цемент м-400	тн	374,242	2.7657	1,035,053	2.821	170	1	216.56	103,857
1-4529	Шохой	тн	266,207	.0233	6,210	.0285	457	1	216.56	2,817
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	2.5477	11,888	.003	457	2	280.66	379
1-0878	Электрод э-50	кг	4,666	.5802	2,707	.0007	457	2	280.66	86
1-4547	Эрэг боолт, м 8х35	кг	5,200	.359	1,867	.0004	457	1	216.56	40

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	555,500	.0634	35,196	.0412	170	1	216.56	1,516
1-3943	Ацетилен	м3	6,000	.463	2,778	.0004	457	1	216.56	37
1-4212	Арчих материал	кг	100	.0384	4	.0000	457	1	216.56	4
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	.1622	409,186	.1622	457	1	216.56	16,053
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	.0081	20,459	.0081	457	1	216.56	803
1-4543	Голын элс	м3	24,500	5.0568	123,890	8.3436	15	1	334.65	41,883
1-2674	Гадна сувгийн хавтан гсх-12	ш	0	10	0	4.67	1	1	960.47	4,485
1-2674	Гадна сувгийн хавтан гсх-10	ш	0	12	0	4.05	1	1	960.47	3,890
2-3176	Ган чиг еэрчлөгч ф-108*90	ш	39,484	16	631,744	.0465	457	2	280.66	5,960
1-3825	Ган бї тээц	кг	3,000	237.6	712,800	.3089	457	1	216.56	30,569
1-3826	Ган бї тээц угсрах хэрэгслї д	кг	3,000	2.8512	8,554	.0029	457	1	216.56	282
1-4048	Гуалин III зэрэг, 5-6м урт	м3	555,500	.1514	84,080	.1211	170	1	216.56	4,458
1-4148	Дї нз IV зэрэг	м3	555,500	.0392	21,776	.0255	170	1	216.56	938
1-3991	Захалсан банз III зэрэг 40мм	м3	555,500	.2716	150,874	.1765	170	1	216.56	6,499
1-3991	Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш	м3	555,500	.1232	68,438	.0801	170	1	216.56	2,948
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	555,500	.0493	27,375	.0296	170	1	216.56	1,089
1-0200	Керосин	кг	5,791	.9216	5,337	.001	457	2	280.66	124
1-0418	Олс	кг	6,000	.0592	355	.0001	457	2	280.66	8

4,890,481

378,503

96-Р ЦЭГИЙН КОМПЕНСАТОРЫН НИШ-НИЙ АЖИЛ. НК-2М /1КОМ/

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	м2	1,500	4.6661	6,999	.0023	457	2	280.66	299
1-4271	Ус	м3	1,818	1.9708	3,583	1.9708	1	1	960.47	1,893
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	.321	7,062	.4815	15	1	334.65	2,417
1-0795	Тос	кг	2,800	6.8987	19,316	.0086	457	2	280.66	1,106
1-4238	Тї лээ	м3	555,500	.0408	22,664	.0265	170	1	216.56	976
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	26,800	2.7565	73,874	.0937	170	2	280.66	4,472
1-0051	Хар тос	кг	4,451	.3468	1,544	.0004	457	2	280.66	47
1-0358	Хар тосон тї рхлэг	кг	4,451	66.82	297,416	.0755	457	2	280.66	9,685
1-3967	Хашмалын бамбай	м2	26,800	5.4064	144,892	.1838	170	2	280.66	8,770

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	6.7178	18,588	.0077	457	2	280.66	991
1-4334	Хайрга	м3	22,536	3.7328	84,122	6.5324	15	1	334.65	32,791
1-4336	Хи чилтєрєгч	м3	20,000	1.1772	23,544	.0157	457	3	391.34	2,813
1-4029	Цемент м-300	тн	374,242	.0388	14,524	.0396	170	1	216.56	1,457
1-4025	Цемент м-400	тн	374,242	1.2253	458,549	1.2498	170	1	216.56	46,011
1-4529	Шохой	тн	266,207	.0103	2,734	.0125	457	1	216.56	1,240
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	.757	3,532	.0009	457	2	280.66	113
1-0878	Электрод э-50	кг	4,666	.1924	898	.0002	457	2	280.66	29
1-4547	Эрэг боолт, м 8х35	кг	5,200	.1191	619	.0001	457	1	216.56	13
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	555,500	.0268	14,899	.0174	170	1	216.56	642
1-3943	Ацетилен	м3	6,000	.1916	1,150	.0002	457	1	216.56	15
1-4212	Арчих материал	кг	100	.0204	2	.0000	457	1	216.56	2
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	.078	196,823	.078	457	1	216.56	7,721
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	.0039	9,841	.0039	457	1	216.56	386
1-4543	Голын элс	м3	24,500	2.2643	55,475	3.7361	15	1	334.65	18,754
1-2674	Гадна сувгийн хавтан гсх-10	ш	0	2	0	.675	1	1	960.47	648
1-2674	Гадна сувгийн хавтан гсх-9	ш	0	8	0	2.496	1	1	960.47	2,397
1-2674	Гадна сувгийн хавтан п-3а	ш	0	2	0	.482	1	1	960.47	463
2-3174	Ган чиг єєрчлєгч ф-70	ш	14,351	8	114,808	.0106	457	2	280.66	1,366
1-3825	Ган бї тээц	кг	3,000	78.8	236,400	.1024	457	1	216.56	10,138
1-3826	Ган бї тээц угсрах хэрэгслї ї д	кг	3,000	.9456	2,837	.0009	457	1	216.56	94
1-4048	Гуалин III зэрэг, 5-6м урт	м3	555,500	.0641	35,591	.0513	170	1	216.56	1,887
1-4148	Дї нз IV зэрэг	м3	555,500	.0174	9,643	.0113	170	1	216.56	415
1-3991	Захалсан банз III зэрэг 40мм	м3	555,500	.1203	66,816	.0782	170	1	216.56	2,878
1-3991	Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш	м3	555,500	.0522	28,969	.0339	170	1	216.56	1,248
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	555,500	.0209	11,588	.0125	170	1	216.56	461
1-0200	Керосин	кг	5,791	.4896	2,835	.0005	457	2	280.66	66
1-0418	Олс	кг	6,000	.0196	118	.0000	457	2	280.66	3

1,972,254

164,707

141, 146, 148, 152-Р ЦЭГИЙН КОМПЕНСАТОРЫН НИШ-НИЙ АЖИЛ. НК-1М /4КОМ/

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	М2	1,500	8.6438	12,966	.0043	457	2	280.66	554
1-4271	Ус	М3	1,818	4.0399	7,345	4.0399	1	1	960.47	3,880
1-4542	Уулын элс	М3	22,000	1.3049	28,708	1.9574	15	1	334.65	9,825
1-0795	Тос	КГ	2,800	11.2046	31,373	.014	457	2	280.66	1,796
1-4238	Тї лээ	М3	555,500	.1024	56,883	.0666	170	1	216.56	2,450
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	М2	26,800	4.477	119,984	.1522	170	2	280.66	7,263
1-0051	Хар тос	КГ	4,451	.8704	3,874	.0009	457	2	280.66	117
1-0358	Хар тосон тї рхлэг	КГ	4,451	190.68	848,717	.2155	457	2	280.66	27,636
1-3967	Хашмалын бамбай	М2	26,800	15.1728	406,631	.5159	170	2	280.66	24,614
1-0095	Хадаас /70-110мм/	КГ	2,767	17.1268	47,390	.0197	457	2	280.66	2,526
1-4334	Хайрга	М3	22,536	7.8901	177,811	13.8077	15	1	334.65	69,311
1-4336	Хї чилтєрегч	М3	20,000	4.0579	81,158	.0542	457	3	391.34	9,697
1-4029	Цемент м-300	ТН	374,242	.194	72,618	.1979	170	1	216.56	7,286
1-4025	Цемент м-400	ТН	374,242	2.5746	963,505	2.626	170	1	216.56	96,678
1-4529	Шохой	ТН	266,207	.0272	7,250	.0332	457	1	216.56	3,288
1-0879	Электрод э-42	КГ	4,666	2.6054	12,157	.003	457	2	280.66	388
1-0878	Электрод э-50	КГ	4,666	.6486	3,026	.0008	457	2	280.66	97
1-4547	Эрэг боолт, м 8х35	КГ	5,200	.4013	2,087	.0005	457	1	216.56	45
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	М3	555,500	.0436	24,198	.0283	170	1	216.56	1,042
1-3943	Ацетилен	М3	6,000	.6926	4,156	.0006	457	1	216.56	55
1-4212	Арчих материал	КГ	100	.0512	5	.0001	457	1	216.56	5
1-0733	Арматур	ТН	2,522,727	.164	413,727	.164	457	1	216.56	16,231
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	ТН	2,522,727	.0082	20,686	.0082	457	1	216.56	812
1-4543	Голын элс	М3	24,500	4.802	117,648	7.9232	15	1	334.65	39,773
1-2674	Гадна сувгийн хавтан гсх-7	Ш	0	60	0	5.9544	1	1	960.47	5,719
2-3173	Ган чиг сєрчлєгч ф-50*90	Ш	9,568	32	306,176	.0232	457	2	280.66	2,980
1-3825	Ган бї тээц	КГ	3,000	265.6	796,800	.3453	457	1	216.56	34,172
1-3826	Ган бї тээц угсрах хэрэгслї д	КГ	3,000	3.1872	9,562	.0032	457	1	216.56	315
1-4048	Гуалин III зэрэг, 5-6м урт	М3	555,500	.1041	57,805	.0832	170	1	216.56	3,065
1-4148	Дї нз IV зэрэг	М3	555,500	.0487	27,064	.0317	170	1	216.56	1,166
1-3991	Захалсан банз III зэрэг 40мм	М3	555,500	.3376	187,515	.2194	170	1	216.56	8,078

Дорноговь аймаг. Мандах сум.
ИДБШС.

Дулаан хангамж. Шугамын ажил.

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-3991	Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш	МЗ	555,500	.0847	47,051	.0551	170	1	216.56	2,027
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	МЗ	555,500	.0339	18,820	.0203	170	1	216.56	748
1-0200	Керосин	КГ	5,791	1.2288	7,116	.0013	457	2	280.66	165
1-0418	Олс	КГ	6,000	.0661	397	.0001	457	2	280.66	9

4,922,208

383,814

ЯНДАН ХООЛОЙ УГСРАХ АЖИЛ.

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-1098	СГ лжээ	КГ	4,000	56.1188	224,475	.0634	457	2	280.66	8,134
1-4271	Ус	МЗ	1,818	373.7278	679,437	373.7278	1	1	960.47	358,954
1-0139	Хлорын шохой	КГ	1,100	21.5135	23,665	.0265	457	2	280.66	3,394
1-0091	Хагас дугуй винт	КГ	1,200	6.6022	7,923	.0073	457	2	280.66	940
1-4336	Хи чилтерегч	МЗ	20,000	104.6214	2,092,427	1.398	457	3	391.34	250,013
2-2405	Цайрдсан ган хоолой д-57х3.5	М	20,925	1326	27,746,550	6.1261	457	3	391.34	1,095,610
2-2408	Цайрдсан ган хоолой д-76х3.5	М	29,025	534	15,499,350	3.3428	457	3	391.34	597,841
2-2405	Цайрдсан ган хоолой д-32х2.5	М	14,310	556	7,956,360	1.4567	457	3	391.34	260,523
2-2428	Цайрдсан ган хоолой, 108х4,0	М	47,565	603.8865	28,723,861	6.22	457	3	391.34	1,112,405
1-0879	Электрод э-42	КГ	4,666	513.055	2,393,915	.5951	457	2	280.66	76,334
1-1015	Яндан хоолойн дулаалга пенополиуретан. ду65	М	13,993	1496.9904	20,947,386	1.7664	457	3	391.34	315,916
1-1015	Яндан хоолойн дулаалга пенополиуретан. ду50	М	12,650	2261.9927	28,614,207	2.6692	457	3	391.34	477,357
1-1015	Яндан хоолойн дулаалга пенополиуретан. ду40	М	9,363	434.5364	4,068,565	.5128	457	3	391.34	91,702
1-1015	Яндан хоолойн дулаалга пенополиуретан. ду32	М	8,032	556.3296	4,468,439	.6565	457	3	391.34	117,404
1-1015	Яндан хоолойн дулаалга пенополиуретан. ду100	М	19,907	1279.5925	25,472,848	1.5099	457	3	391.34	270,038
1-1015	Яндан хоолойн дулаалга пенополиуретан. ду125	М	20,625	152.0521	3,136,075	.1794	457	3	391.34	32,088
1-1015	Яндан хоолойн дулаалга пенополиуретан. ду150	М	21,354	2828.4261	60,398,210	3.3375	457	3	391.34	596,894
1-1015	Яндан хоолойн дулаалга пенополиуретан. ду80	М	14,039	88.0269	1,235,810	.1039	457	3	391.34	18,577
1-0750	Боодлын ган тууз	КГ	1,500	913.3054	1,369,958	.9133	457	1	216.56	90,388
1-3943	Ацетилен	МЗ	6,000	16.1668	97,001	.0129	457	1	216.56	1,280
1-0277	Асфальтан буюу тусгаарлалтын лак	КГ	5,000	275.08	1,375,400	.3466	457	2	280.66	44,456
1-4212	Арчих материал	КГ	100	20.631	2,063	.0206	457	1	216.56	2,042
2-3176	Ган чиг сэрчлөгч ф-108*45	Ш	38,545	2	77,090	.0058	457	2	280.66	745

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-3176	Ган чиг еерчлөгч ф-108*90	Ш	39,484	10	394,840	.029	457	2	280.66	3,725
2-3179	Ган чиг еерчлөгч ф-150*90	Ш	57,115	20	1,142,300	.1912	457	2	280.66	24,521
2-3179	Ган чиг еерчлөгч ф-150*45	Ш	50,115	12	601,380	.1147	457	2	280.66	14,713
2-3177	Ган чиг еерчлөгч ф-125*4	Ш	38,125	4	152,500	.0755	457	2	280.66	9,684
2-3177	Ган чиг еерчлөгч ф-125*45	Ш	37,545	2	75,090	.0378	457	2	280.66	4,842
2-3173	Ган чиг еерчлөгч ф-50*90	Ш	9,568	20	191,360	.0145	457	2	280.66	1,862
2-3173	Ган чиг еерчлөгч ф-45*90	Ш	5,977	12	71,724	.0436	457	2	280.66	5,587
2-3174	Ган чиг еерчлөгч ф-70	Ш	14,351	24	344,424	.0319	457	2	280.66	4,097
2-3175	Ган чиг еерчлөгч ф-80	Ш	20,484	4	81,936	.0077	457	2	280.66	993
2-3175	Ган чиг еерчлөгч ф-80*45	Ш	19,584	2	39,168	.0039	457	2	280.66	497
2-2405	Ган яндан д-57х3.5	М	15,840	936	14,826,240	4.3243	457	3	391.34	773,372
2-2405	Ган яндан д-45х2.5	М	14,459	434	6,275,206	1.1371	457	3	391.34	203,358
2-2408	Ган яндан д-76х3.5	М	24,790	963	23,872,770	6.0284	457	3	391.34	1,078,130
2-2413	Ган яндан д-89х3.5	М	29,225	88	2,571,800	.6494	457	3	391.34	116,147
2-2431	Ган яндан д-125х4.0	М	56,470	152	8,583,440	1.935	457	3	391.34	346,053
2-2425	Ган яндан д-108х4.0	М	40,630	681	27,669,030	6.9871	457	3	391.34	1,249,582
2-2437	Ган яндан д-159х4.5	М	67,914	2828	192,060,792	48.5002	457	3	391.34	8,673,891
2-2883	Гулгах тулгуур ф-100мм	КГ	3,000	163.989	491,967	.1853	457	1	216.56	18,340

516,056,982

18,352,429

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ УГСРАХ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	М3	1,818	7.1555	13,009	7.1555	1	1	960.47	6,873
2-3173	Хэвэлмэл шилжвэр 50х32	Ш	5,842	2	11,684	.0076	457	2	280.66	968
2-3173	Хэвэлмэл шилжвэр 50х40	Ш	6,662	3	19,986	.0113	457	2	280.66	1,453
2-3175	Хэвэлмэл шилжвэр 80х65	Ш	9,920	1	9,920	.0019	457	2	280.66	248
2-3175	Хэвэлмэл шилжвэр 80х76	Ш	9,920	1	9,920	.0019	457	2	280.66	248
2-3174	Хэвэлмэл шилжвэр 87х57	Ш	8,291	6	49,746	.0029	457	2	280.66	372
2-3174	Хэвэлмэл шилжвэр 87х45	Ш	8,291	2	16,582	.001	457	2	280.66	124
2-3174	Хэвэлмэл шилжвэр 85х50	Ш	7,590	4	30,360	.0019	457	2	280.66	248
2-3179	Хэвэлмэл шилжвэр. 125х100с32	Ш	25,828	2	51,656	.0047	457	2	280.66	599

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-3176	Хэвэлмэл шилжвэр. κ100x76c50	Ш	13,179	2	26,358	.0021	457	2	280.66	267
2-3176	Хэвэлмэл шилжвэр. κ100x80c50	Ш	13,179	2	26,358	.0021	457	2	280.66	267
2-3179	Хэвэлмэл шилжвэр. κ150x125c40	Ш	32,895	2	65,790	.006	457	2	280.66	776
1-0139	Хлорын шохой	кг	1,100	4348	478	.0005	457	2	280.66	69
1-4336	Хи чилтерегч	м3	20,000	50.6246	1,012,492	.6764	457	3	391.34	120,977
2-3038	Фланц ф-25	Ш	6,163	98	603,974	.1387	457	2	280.66	17,795
2-3041	Фланц ф-50	Ш	11,809	24	283,416	.0749	457	2	280.66	9,610
2-3040	Фланц ф-40	Ш	11,301	36	406,836	.0854	457	2	280.66	10,951
2-3043	Фланц ф-80	Ш	16,230	12	194,760	.0539	457	2	280.66	6,909
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	46.9986	219,296	.0545	457	2	280.66	6,993
1-4551	Эрэг боолт, м 10x55 м 14x70	кг	4,500	2.6	11,700	.0029	457	1	216.56	291
1-4552	Эрэг боолт, м 10x65 16x40 16x70	кг	4,500	43.56	196,020	.0492	457	1	216.56	4,871
1-4566	Башмакны эрэг боолт 16x2,0	кг	8,000	.54	4,320	.0006	457	1	216.56	60
1-4565	Башмакны эрэг боолт 14x2,0	кг	5,200	28.42	147,784	.0321	457	1	216.56	3,178
1-3943	Ацетилен	м3	6,000	7.7773	46,664	.0062	457	1	216.56	616
2-0480	Ган хаалт голч d = 50мм	Ш	212,727	2	425,454	.0277	457	2	280.66	3,555
2-3176	Ган чиг еерчлөгч ф-108*90	Ш	39,484	4	157,936	.0116	457	2	280.66	1,490
2-3173	Ган чиг еерчлөгч ф-32*45	Ш	2,375	1	2,375	.0036	457	2	280.66	466
2-3173	Ган чиг еерчлөгч ф-32*90	Ш	5,577	20	111,540	.0726	457	2	280.66	9,312
2-3173	Ган чиг еерчлөгч ф-50*45	Ш	9,568	2	19,136	.0015	457	2	280.66	186
2-3173	Ган чиг еерчлөгч ф-50*90	Ш	9,568	23	220,064	.0167	457	2	280.66	2,142
2-3173	Ган чиг еерчлөгч ф-45*45	Ш	5,977	3	17,931	.0109	457	2	280.66	1,397
2-3173	Ган чиг еерчлөгч ф-45*90	Ш	5,977	22	131,494	.0799	457	2	280.66	10,243
2-3174	Ган чиг еерчлөгч ф-70*45	Ш	12,598	2	25,196	.0027	457	2	280.66	341
2-3174	Ган чиг еерчлөгч ф-70*90	Ш	14,351	18	258,318	.024	457	2	280.66	3,073
2-3174	Ган чиг еерчлөгч ф-65*90	Ш	9,568	1	9,568	.0013	457	2	280.66	171
2-3175	Ган чиг еерчлөгч ф-80*90	Ш	20,484	8	163,872	.0155	457	2	280.66	1,987
2-2405	Ган яндан д-50	м	18,295	60.37	1,104,469	.2789	457	3	391.34	49,881
2-2405	Ган яндан д-45	м	14,459	26.9	388,947	.0705	457	3	391.34	12,604
2-2408	Ган яндан д-76x3.5	м	24,790	43.39	1,075,638	.2716	457	3	391.34	48,577
2-2413	Ган яндан д-89x3.5	м	29,225	3.9	113,978	.0288	457	3	391.34	5,147
2-2431	Ган яндан д-125x4.0	м	56,470	4.9	276,703	.0624	457	3	391.34	11,156
2-2425	Ган яндан д-108x4.0	м	40,630	29.09	1,181,927	.2985	457	3	391.34	53,378

Дорноговь аймаг. Мандах сум.
ИДБШС.

Дулаан хангамж. Шугамын ажил.

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-2437	Ган яндан д-159x4.5	м	67,914	37.84	2,569,866	.649	457	3	391.34	116,061
2-2405	Ган яндан д-32	м	10,419	32.1	334,450	.0565	457	3	391.34	10,104
2-2338	Ган яндан, д-65x4,0	м	25,466	.0111	282	.0001	457	3	391.34	14
2-0100	Ган бөмбөлгөн хаалт. dn25 pn25	ш	28,952	49	1,418,648	.1542	457	2	280.66	19,772
2-0480	Ган бөмбөлгөн хаалт. dn32 pn25	ш	40,159	19	763,021	.0646	457	2	280.66	8,291
2-0533	Ган бөмбөлгөн хаалт. dn100 pn25	ш	121,411	5	607,055	.0893	457	2	280.66	11,450
2-0100	Ган бөмбөлгөн хаалт. dn15 pn25	ш	24,282	41	995,562	.0496	457	2	280.66	6,363
2-0532	Ган бөмбөлгөн хаалт. dn65 pn25	ш	84,054	3	252,162	.0288	457	2	280.66	3,690
2-0532	Ган бөмбөлгөн хаалт. dn76 pn25	ш	93,393	4	373,572	.0302	457	2	280.66	3,879
2-0480	Ган бөмбөлгөн хаалт. dn40 pn25	ш	46,697	18	840,546	.0476	457	2	280.66	6,109
2-0480	Ган бөмбөлгөн хаалт. dn50 pn25	ш	59,772	32	1,912,704	.1089	457	2	280.66	13,963
2-0532	Ган бөмбөлгөн хаалт. dn80 pn25	ш	93,393	4	373,572	.0302	457	2	280.66	3,879
1-4176	Даравч 16,5x2,0	кг	550	2.52	1,386	.0028	457	1	216.56	282
2-3139	Заглушка ф 32	ш	12,480	2	24,960	.0038	457	2	280.66	484
2-3173	Заглушка ф-50	ш	20,880	2	41,760	.0063	457	2	280.66	810
2-3175	Заглушка ф-80	ш	29,360	2	58,720	.0089	457	2	280.66	1,139
2-2895	Жийргэвч ф 50мм	ш	200	36	7,200	.0007	457	2	280.66	83
2-2896	Жийргэвч ф 70 мм	ш	280	24	6,720	.0008	457	2	280.66	97
2-2897	Жийргэвч ф 80мм	ш	280	12	3,360	.0004	457	2	280.66	57
2-2893	Жийргэвч, ф 25:20	ш	200	98	19,600	.0008	457	2	280.66	99
2-2895	Паронит жийргэвч д-50 д-4	ш	1,000	4	4,000	.0001	457	2	280.66	12
2-0480	30ч 6бр маркийн фланцтай хаалт ф-50мм	ш	378,314	12	4,539,768	.2782	457	2	280.66	35,683
2-0481	30ч 6бр маркийн фланцтай хаалт ф-80мм	ш	625,038	6	3,750,228	.2192	457	2	280.66	28,120

28,042,795

680,311

1,232,979,092

84,753,838

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (I Е ШАТААР)**ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ**

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1016	90 морины хичтэй бульдозер	20.15	104,757	2,110,770
8031	Хийн индүү 25тн	47.85	14,000	669,850
1017	Бульдозер	36.89	51,955	1,916,748
3043	Компрессор	9640.1	14,651	141,237,085
8031	Өндөр бичтээмжтэй хийн индүү 25тн	83.74	42,000	3,516,952
1001	Өндөр бичтээмжтэй эксковатор 0.65м3	305.43	54,107	16,526,043
1018	140 морины хичтэй бульдозер	7.09	115,033	815,499

166,792,947**ЦУТГАМАЛ СУВГИЙН АЖИЛ. L=**

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	26.13	59,489	1,554,686
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	7.96	3,940	31,365
9002	Хийн өрөм	.14	2,530	356
9024	Буун цацагч	.11	4,200	443
7021	Бетон зуурмагийн насос	232.03	58,485	13,570,298
7005	Авто бетон зуурагч	232.03	123,943	28,758,544
2028	Автокран 5тн	308.81	59,489	18,370,723
	Автомашин	217.99	13,800	3,008,247
3027	Гагнуурын аппарат	10.49	19,064	200,066
9022	Гадаргуугийн доргиур	105.11	9,115	958,067
9023	Гүний доргиур	999.86	12,800	12,798,157

79,250,951**ЭРГЭЛТИЙН ӨНЦӨГ ЦУТГАХ АЖ**

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	.35	59,489	21,062
9002	Хийн өрөм	.13	2,530	336
7021	Бетон зуурмагийн насос	3.53	58,485	206,239
7005	Авто бетон зуурагч	3.53	123,943	437,068
2028	Автокран 5тн	6.87	59,489	408,920
	Автомашин	3.33	13,800	45,887
3027	Гагнуурын аппарат	.61	19,064	11,639
9022	Гадаргуугийн доргиур	1.42	9,115	12,979
9023	Гүний доргиур	16.45	12,800	210,496

1,354,627**ЭРГЭЛТИЙН ӨНЦӨГ ЦУТГАХ АЖ**

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	1.59	59,489	94,323
9002	Хийн өрөм	.45	2,530	1,136
7021	Бетон зуурмагийн насос	12.63	58,485	738,466
7005	Авто бетон зуурагч	12.63	123,943	1,564,978
2028	Автокран 5тн	3.99	59,489	237,206
	Автомашин	2.06	13,800	28,455
3027	Гагнуурын аппарат	2.07	19,064	39,371
9022	Гадаргуугийн доргиур	6.38	9,115	58,126
9023	Гүний доргиур	51.86	12,800	663,872

3,425,934**ЭРГЭЛТИЙН ӨНЦӨГ ЦУТГАХ АЖ**

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	.79	59,489	46,901

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (I E ШАТААР)

9002	Хийн ерэм	.2	2,530	511
7021	Бетон зуурмагийн насос	7.17	58,485	419,576
7005	Авто бетон зуурагч	7.17	123,943	889,177
2028	Автокран 5тн	1.45	59,489	86,116
	Автомашин	.72	13,800	9,975
3027	Гагнуурын аппарат	.93	19,064	17,705
9022	Гадаргуугийн доргиур	3.17	9,115	28,903
9023	Гүний доргиур	28.59	12,800	365,939

1,864,802**2.5X2.0X2.0M ЦУТГАМАЛ ДУЛ**

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	1.47	59,489	87,679
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	.24	3,940	950
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	1.58	35,760	56,644
7021	Бетон зуурмагийн насос	5.93	58,485	346,686
27004	Авто бетон зуурагч	5.93	123,943	734,707
2028	Автокран 5тн	6.93	59,489	412,210
	Автомашин	1.44	13,800	19,864
3027	Гагнуурын аппарат	2.36	19,064	44,953
9022	Гадаргуугийн доргиур	5.93	9,115	54,032
9023	Гүний доргиур	65.66	12,800	840,431

2,598,157**2.5X2.5X2.0M ЦУТГАМАЛ ДУЛ**

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	1.47	59,489	87,679
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	1.23	3,940	4,847
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	6.31	35,760	225,545
7021	Бетон зуурмагийн насос	5.93	58,485	346,686
27004	Авто бетон зуурагч	5.93	123,943	734,707
2028	Автокран 5тн	24.5	59,489	1,457,440
	Автомашин	4.47	13,800	61,680
3027	Гагнуурын аппарат	12.03	19,064	229,260
9022	Гадаргуугийн доргиур	5.93	9,115	54,032
9023	Гүний доргиур	215.05	12,800	2,752,678

5,954,555**КОМПЕНСАТОРЫН НИШ-НИЙ АЖИ**

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	1.81	59,489	107,916
9002	Хийн ерэм	.52	2,530	1,322
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	49.28	18,983	935,482
7021	Бетон зуурмагийн насос	14.9	58,485	871,377
7005	Авто бетон зуурагч	14.9	123,943	1,846,647
2028	Автокран 5тн	10.73	59,489	638,248
	Автомашин	5.4	13,800	74,478
3122	Ацетиленийн генератор	10.56	6,810	71,914
3027	Гагнуурын аппарат	2.4	19,064	45,815
9022	Гадаргуугийн доргиур	7.3	9,115	66,503
9023	Гүний доргиур	54.83	12,800	701,761

5,361,463**56, 118-Р ЦЭГИЙН КОМПЕНСА**

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
------	----------------------	---------------	----------	----------

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (I E ШАТААР)

2028	5 тн-ын кран	.26	59,489	15,286
9002	Хийн ерэм	.1	2,530	240
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	8.8	18,983	167,050
7021	Бетон зуурмагийн насос	2.09	58,485	122,090
7005	Авто бетон зуурагч	2.09	123,943	258,737
2028	Автокран 5тн	1.39	59,489	82,780
	Автомашин	.72	13,800	9,881
3122	Ацетиленийн генератор	1.6	6,810	10,896
3027	Гагнуурын аппарат	.44	19,064	8,330
9022	Гадаргуугийн доргиур	1.03	9,115	9,420
9023	ГТ ний доргиур	7.08	12,800	90,675

775,387**96-Р ЦЭГИЙН КОМПЕНСАТОРЫН**

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж и нэ	Нийт и нэ
2028	5 тн-ын кран	.11	59,489	6,471
9002	Хийн ерэм	.03	2,530	80
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	3.28	18,983	62,264
7021	Бетон зуурмагийн насос	.94	58,485	54,725
7005	Авто бетон зуурагч	.94	123,943	115,974
2028	Автокран 5тн	.74	59,489	44,090
	Автомашин	.37	13,800	5,172
3122	Ацетиленийн генератор	.64	6,810	4,358
3027	Гагнуурын аппарат	.14	19,064	2,763
9022	Гадаргуугийн доргиур	.44	9,115	3,987
9023	ГТ ний доргиур	3.14	12,800	40,156

340,039**141, 146, 148, 152-Р ЦЭГИ**

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж и нэ	Нийт и нэ
2028	5 тн-ын кран	.18	59,489	10,509
9002	Хийн ерэм	.11	2,530	269
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	10.88	18,983	206,535
7021	Бетон зуурмагийн насос	1.72	58,485	100,844
7005	Авто бетон зуурагч	1.72	123,943	213,711
2028	Автокран 5тн	3.56	59,489	211,485
	Автомашин	1.71	13,800	23,580
3122	Ацетиленийн генератор	2.24	6,810	15,254
3027	Гагнуурын аппарат	.49	19,064	9,312
9022	Гадаргуугийн доргиур	.71	9,115	6,476
9023	ГТ ний доргиур	8.8	12,800	112,696

910,673**ЯНДАН ХООЛОЙ УГСРАХ АЖИЛ.**

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж и нэ	Нийт и нэ
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	1184.44	18,983	22,484,133
2028	Автокран 5тн	146.81	59,489	8,733,802
2027	Автокран 3тн	505.76	40,084	20,272,949
	Автомашин	74	13,800	1,021,192
3122	Ацетиленийн генератор	58.31	6,810	397,092
3043	Компрессор	154.34	14,651	2,261,235
5030	Насос	322.47	14,550	4,692,011

59,862,415**ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ УГСРАХ АЖ**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (Ї Е ШАТААР)

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж Үнэ	Нийт Үнэ
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	148.89	18,983	2,826,415
2028	Автокран 5тн	5.85	59,489	348,022
2027	Автокран 3тн	65.76	40,084	2,635,874
	Автомашин	2.58	13,800	35,608
3122	Ацетиленийн генератор	27.48	6,810	187,121
3033	Гагнуурын аппарат	27.19	19,064	518,426
3043	Компрессор	3.96	14,651	57,980
5030	Насос	8.43	14,550	122,684

6,732,130

НИЙТ ДҮН:

335,224,080

ДОРНОГОВЬ АЙМАГ, МАНДАХ СУМЫН ГАДНА ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН ШУГАМЫН АЖЛЫН ӨСВИЙН ТОВЧОО

Д/д	Зардлын нэр	Зуухны барилга	Гүний худгийн барилга	Усан сангийн барилга	Ус түгээх байр-1	Ус түгээх байр-2	Цэвэрлэх байгууламж		НИЙТ
							5	6	
		1	2	3	4	5	6		
1	Ажиллах хүчний зардал	4,935,783	15,130,452	2,538,975	906,355	1,198,962	4,502,196		29,212,723
2	Материалын зардал	21,349,855	79,201,512	11,242,966	2,296,946	2,648,498	15,592,413		132,332,190
3	Тээврийн зардал	1,844,194	4,601,736	867,089	38,252	64,408	1,237,970		8,653,649
4	Машин механизмийн зардал	1,092,814	6,136,358	471,621	125,844	171,547	1,477,070		9,475,254
	Шууд зардлын дүн	29,222,646	105,070,058	15,120,651	3,367,397	4,083,415	22,809,649		179,673,817
5	Нэмэгдэл зардал 70.7%	1,782,828	5,465,187	917,089	327,379	433,070	1,626,214		10,551,767
6	Ашиг 15%	4,650,821	16,580,287	2,405,661	554,216	677,473	3,665,379		28,533,838
	Барилга угсралтын ажлын дүн	35,656,296	127,115,532	18,443,401	4,248,993	5,193,958	28,101,242		218,759,421
7	Тоног төхөөрөмж	20,000,000	-	-	-	-	-		20,000,000
	БУА+ТТ дүн	55,656,296	127,115,532	18,443,401	4,248,993	5,193,958	28,101,242		238,759,421
8	НАӨТ 10%	5,565,630	12,711,553	1,844,340	424,899	519,396	2,810,124		23,875,942
9	Норм, норматив боловсруулах сангийн шимтгэл сан 0.18%	100,181	228,808	33,198	7,648	9,349	50,582		429,767
	Дүн	61,322,106	140,055,893	20,320,940	4,681,540	5,722,702	30,961,948		263,065,130
10	Захиалагчийн зардал 2%	1,113,126	2,542,311	368,868	84,980	103,879	562,025		4,775,188
11	Зураг төсөл		-	-	-	-	-		-
12	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	556,563	1,271,155	184,434	42,490	51,940	281,012		2,387,594
	Дүн	62,991,796	143,869,358	20,874,241	4,809,010	5,878,521	31,804,982		270,227,908
13	Магадлашгүй ажил 2%	1,113,126	2,542,311	368,868	84,980	103,879	562,025		4,775,188
14	Бусад нэмэгдэл зардал		-	-	-	-	-		-
15	Дүн	64,104,922	146,411,668	21,243,109	4,893,990	5,982,400	32,367,007		275,003,096

17-1099 Төсөв боловсруулсан
 Батсуудлын
 МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
 Т-УДХИС
 2022-2025

Б.Баасансүрэн

Мэргэшсэн төсөвчин:

ДОРНОГОВЬ АЙМАГ, МАНДАХ СУМЫН ЗУУХНЫ БАРИЛГЫН ГАДНА ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН ШУГАМЫН АЖЛЫН ТӨСВИЙН ТОВЧОО

Д/д	Зардлын нэр	0.4кВ-ын ЦДАШ- 0.625км		Хуваарилах самбар	0.4кВ кабелийн ажил		НИЙТ
		1	2		3		
1	Ажиллах хүчний зардал	3,719,153	324,082		892,549		4,935,783
2	Материалын зардал	18,181,545	1,193,030		1,975,280		21,349,855
3	Тээврийн зардал	1,624,493	13,227		206,474		1,844,194
4	Машин механизмийн зардал	719,392	52,571		320,852		1,092,814
	Шууд зардлын дүн	24,244,582	1,582,910		3,395,155		29,222,646
5	Нэмэгдэл зардал 70.7%	1,343,375	117,060		322,393		1,782,828
6	Ашиг 15%	3,838,194	254,995		557,632		4,650,821
	Барилга угсралтын ажлын дүн	29,426,151	1,954,965		4,275,180		35,656,296
7	Тоног төхөөрөмж						-
	БУА+ТТ дүн	29,426,151	1,954,965		4,275,180		35,656,296
8	НААТ 10%	2,942,615	195,497		427,518		3,565,630
9	Норм, норматив боловсруулах сангийн шимтгэл сан 0.18%	52,967	3,519		7,695		64,181
	Дүн	32,421,733	2,153,980		4,710,393		39,286,106
10	Захиалагчийн зардал 2%	588,523.02	39,099.30		85,503.59		713,126
11	Зураг төсөл						-
12	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	294,262	19,550		42,752		356,563
	Дүн	33,304,517	2,212,629		4,838,647		40,355,794
13	Магадлашгүй ажил 2%	588,523	39,099		85,504		713,126
14	Бусад нэмэгдэл зардал						-
15	Дүн	33,893,040	2,251,729		4,924,151		41,068,920



Мэргэшсэн төлгөвчин: Б.Баасансүрэн

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	4,935,783
2	Материал	21,349,855
3	Тээвэр	1,844,194
4	Машин ашиглалт	1,092,814
	Шууд зардлын дүн	29,222,646
5	Нэмэгдэл зардал /70.7 %/	1,782,827
6	Ашиг / 15%/	4,650,821
	Барилга угсралтын ажлын дүн	35,656,295
7	НӨАТ 10%	3,565,629
8	Нормчлолын сан 0.18%	64,181
	Дүн	39,286,105
9	Захиалагчийн албаны зардал	713,126
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	356,563
	Дүн	40,355,794
12	Магадлашгүй ажил 2%	713,126
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	41,068,920

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	1.0.4кВ-ын ЦДАШ-0.625км	29,426,150	3,719,153	18,181,545	719,392	1,624,493	1,343,375	3,838,194
2	2.Хуваарилах самбар	1,954,965	324,082	1,193,030	52,571	13,227	117,060	254,995
3	3.0.4кВ кабелийн ажил	4,275,180	892,549	1,975,280	320,852	206,474	322,393	557,632
НИЙТ ДҮН:		35,656,295	4,935,783	21,349,855	1,092,814	1,844,194	1,782,827	4,650,821

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

1.0.4КВ-ЫН ЦДАШ-0.625КМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
30-400-01	0.4кв-ын модон тулгууртай шонгийн нүхнүүдийн цэгийг тэмдэглэж гадас зоох	1 тулгуур	16	3.4 / 2	0.8 / 0.00	12.8 / 0.03	6459 / 5212	82675 / 167	82,842
30-261-01	0.4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон дундын тулгуур босгох ПН-2	1 тулгуур	12	2.9 / 2	3.36 / 0.00	40.32 / 0.02	6056 / 5212	244178 / 125	244,303
30-261-02	0.4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын өндөрлөсөн төмөр бетон анкер тулгуур босгох АНК-2Б	1 тулгуур	1	2.9 / 2	5.45 / 0.00	5.45 / 0.00	6056 / 5212	33005 / 21	33,026
30-261-02	0.4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон анкер тулгуурын шонг босгох УАН-2Б	1 тулгуур	3	2.9 / 2	5.45 / 0.00	16.35 / 0.01	6056 / 5212	99016 / 63	99,078
38-580-10	Тулгуурт татагч суулгах	ш	7	4.0 / 2	0.62 /	4.34 /	6921 / 5212	30037 /	30,037
38-580-09	Тулгуурт баригч суулгах	ш	13	4.0 / 2	0.33 /	4.29 /	6921 / 5212	29691 /	29,691
38-580-08	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3x70+1x70 мм2 сип утас эргэлтийн ба анкер тулгуурт татах	км	0.625	3.5 / 2	49.4 /	30.875 /	6536 / 5212	201799 /	201,799
30-310-01	0.4 кв-ын хүчдэлтэй босгосон завсарын модон шонд газардуулгын буулт хийх	1 тулгуур	3	2.4 / 2	2.18 / 0.01	6.546 / 0.04	5587 / 5212	36573 / 235	36,807
30-120-01	12мм хүртэл голчтой бөөрөнхий газардуулгын 10м хүртэл урттай шинийг сунгаж шуудуунд тавих	м	30	3.3 / 2	0.12 / 0.00	3.72 / 0.12	6381 / 5212	23737 / 625	24,363
30-130-01	Газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах.	ширхэг	6	3.0 / 2	0.89 / 0.03	5.34 / 0.18	6150 / 5212	32841 / 938	33,779
30-150-01	Дамартай утас, тросыг агаарын шугамын трасссын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.44	2.0 / 2	2.06 /	0.906 /	5212 / 5212	4724 /	4,724
30-150-05	Төмөр бетон шон ба хөндлөвчийг агаарын шугамын трасссын дагуу ачиж буулгах	тонн	10.4	2.3 / 2	0.57 /	5.928 /	5493 / 5212	32563 /	32,563
30-150-03	Шугамын арматурыг агаарын шугамын трасссын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.093	2.0 / 2	1.93 /	0.179 /	5212 / 5212	936 /	936
01-060-03	Шонгийн нүх гараар ухах	м3	19.8	2.9 / 2	4.86 /	96.287 /	6056 / 5212	583116 /	583,116
01-070-02	Шонгийн нүх эргүүлж булах	м3	17.8	1.3 / 2	1.84 /	32.672 /	4554 / 5212	148788 /	148,788
01-060-03	Газардуулгын шуудуу гараар ухах	м3	8.4	2.9 / 2	4.86 /	40.849 /	6056 / 5212	247383 /	247,383
01-070-02	Газардуулгын шуудуу эргүүлж булах	м3	8	1.3 / 2	1.84 /	14.684 /	4554 / 5212	66871 /	66,871

Нийт Хүн/цаг:

321.54 / 0.42

Үндсэн цалин:

1,900,106

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 323,018
 Нэмэгдэл цалин: 703,039
 Нийт цалин: 2,926,163
 Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 395,032
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэгслэл: 397,958
 Ажиллах хүчний зардал: 3,719,153

2.ХУВААРИЛАХ САМБАР

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-400-32	Хуваарилах самбарыг шонд угсрах	1 ш	1	4.0 / 2	7.54 / 0.55	7.54 / 0.55	6921 / 5212	52184 / 2867	55,051
38-400-66	Оролтын автомат NL-100,4P,100A	ш	1	4.0 / 2	5.04 / 0.13	5.04 / 0.13	6921 / 5212	34882 / 678	35,559
38-200-61	Самбарын буултын кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих АВВГ 3х35+1х16мм2	м	10	3.0 / 2	0.18 / 0.01	1.8 / 0.06	6150 / 5212	11070 / 323	11,393
38-580-15	Kz2-95 хуваарилах хайрцагны салбарлагч угсрах	ш	4	4.0 / 2	0.6 /	2.388 /	6921 / 5212	16527 /	16,527
38-330-07	Ф50мм, L=5м хуванцар хоолойг тулгуурт хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	иб	1	3.0 / 2	0.24 / 0.01	0.24 / 0.01	6150 / 5212	1476 / 35	1,511
38-580-13	Сип угасны фазын салбарлагч ttd-181 fj угсрах	ш	3	4.0 / 2	0.33 /	0.99 /	6921 / 5212	6852 /	6,852
38-580-14	Газардуулгын салбарлагч угсрах	ш	1	4.0 / 2	0.5 /	0.501 /	6921 / 5212	3467 /	3,467
38-350-10	25х4мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	2	3.4 / 2	0.23 / 0.01	0.46 / 0.01	6459 / 5212	2971 / 58	3,030
30-130-01	Газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах.	ширхэг	2	3.0 / 2	0.89 / 0.03	1.78 / 0.06	6150 / 5212	10947 / 313	11,260
01-060-03	Газардуулгын шуудуу гараар ухах	м3	0.56	2.9 / 2	4.86 /	2.723 /	6056 / 5212	16492 /	16,492
01-070-02	Газардуулгын шуудуу эргүүлж булах	м3	0.53	1.3 / 2	1.84 /	0.973 /	4554 / 5212	4430 /	4,430

Нийт Хүн/цаг: 24.44 / 0.82
 Үндсэн цалин: 165,573
 Инженер техникийн ажилчдын цалин: 28,147
 Нэмэгдэл цалин: 61,262
 Нийт цалин: 254,982
 Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 34,423

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгдэл:
Ажиллах хүчний зардал:34,678
324,082

3.0.4КВ КАБЕЛИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-200-06	0.4кВ-ын АВВБ 3х50+1х25мм.кв огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах	М	42	2.9 / 2	0.18 / 0.01	7.56 / 0.36	6056 / 5212	45783 / 1883	47,666
38-200-05	0.4кВ-ын АВВБ 3х35+1х16мм.кв огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах	М	35	3.2 / 2	0.13 / 0.01	4.55 / 0.22	6304 / 5212	28683 / 1131	29,814
38-220-42	0.4 кв-ын 4х50мм2 огтлолтой кабельд үзүүрлэгээ хийх	Ш	2	4.0 / 2	3.03 / 0.00	6.06 / 0.01	6921 / 5212	41941 / 45	41,986
38-220-41	0.4 кв-ын 4х35мм2 огтлолтой кабельд үзүүрлэгээ хийх	Ш	2	4.0 / 2	2.66 / 0.00	5.32 / 0.01	6921 / 5212	36820 / 39	36,858
38-250-08	50мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	Ш	8	4.0 / 2	0.18 / 0	1.456 / 0.00	6921 / 5212	10077 / 8	10,085
38-250-07	35мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	Ш	8	4.0 / 2	0.17 / 0	1.368 / 0	6921 / 5212	9468 / 4	9,472
38-200-12	Элсэн давсгар эхний кабельд хийх	М	68	2.2 / 2	0.05 / 0.08	3.4 / 5.58	5399 / 5212	18357 / 29062	47,419
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	М	68	2.2 / 2	0.07 / 0.03	4.76 / 2.33	5399 / 5212	25699 / 12156	37,856
38-600-04	Кабелийн хамгаалалтын тууз	км	0.068	4.0 / 2	8.88 / 0.03	0.604 / 0.00	6921 / 5212	4181 / 10	4,191
38-360-09	Дизель генератор 30кВА	1ш	1	4.1 / 2	17.33 / 1.27	17.326 / 1.27	6989 / 5212	121091 / 6624	127,716
38-370-08	Дизель генераторыг шугаманд холбож ажиллагаанд бэлтгэх	ш	1	4.5 / 2	1.83 / 0.01	1.826 / 0.01	7262 / 5212	13260 / 26	13,286
21-041-06	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсрах d = 100мм	км	0.002	3.9 / 2	364.89 / 31.2 / 2	0.73 / 0.06	6844 / 5212	4995 / 325	5,320
01-220-03	Эксковатороор кабелийн шуудуу ухах	м3	20.9	2.0 / 2	0.01 /	0.182 /	5212 / 5212	948 /	948
01-060-03	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	0.65	2.9 / 2	4.86 /	3.161 /	6056 / 5212	19143 /	19,143
01-400-02	Кабелийн шуудууг механизмаар түрж булах	м3	16.5	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-070-02	Шуудууг эргүүлж булах	м3	2.9	1.3 / 2	1.84 /	5.323 /	4554 / 5212	24241 /	24,241

Нийт Хүн/цаг:

63.63 / 9.85

Үндсэн цалин:

456,001

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Инженер техникийн ажилчдын цалин:	168,620
Нийт цалин:	702,242
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын төлөх шимтгэлийн дүн:	94,803
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	95,505
Ажиллах хүчний зардал:	892,549

Бүгд хүн/цаг:	409.6 / 11.08	Бүгд цалин:	2,521,679
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			428,685
Нэмэгдэл цалин:			933,021
Нийт цалин:			3,883,386
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын төлөх шимтгэлийн дүн:			524,257
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			528,140
Ажиллах хүчний зардал:			4,935,783

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1.0.4КВ-ЫН ЦДАШ-0.625КМ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Нийт жин	Зай	Тээвэр		Зардал
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал			Зэрэг	Тариф	
3-8006	Сип 3x70+1x70 мм2	М	12000	656.25	7,875,000	2.297	457	1	216.56	227,317
3-8011	Тулаас тогтоогч 63*6*534	Ш	24500	4	98,000	0.015	457	1	216.56	1,504
2-1306	Тулаас хязгаарлагч 163x6x460	Ш	17500	4	70,000	0.005	457	2	280.66	696
1-4045	Татагч ра-1500	Ш	9000	7	63,000	0.014	170	1	216.56	515
3-7319	Төмөр бетон шон укш9-27.15	Ш	442800	20	8,856,000	10.4	457	2	280.66	1,333,921
1-0517	Төмөр гадас	Ш	2200	16	35,200	0.005	457	2	280.66	696
3-4385	Хавчаар jbl	Ш	6000	16	96,000	0.006	457	2	280.66	821
1-0882	Электрод э-46	КГ	4666	1.68	7,839	0.002	457	2	280.66	250
3-8011	Багцлагч	Ш	200	25	5,000	0.015	457	1	216.56	1,485
3-4783	Баригч рс-1500	Ш	9000	13	117,000	0.026	457	2	280.66	3,335
1-0060	Боолт 2x16мм	КГ	5200	11	57,200	0.013	457	2	280.66	1,608
1-0061	Боолт, эрэг, даравч м16x200	КОМ	4000	8	32,000	0.006	457	2	280.66	812
3-7302	Бүслүүр ф160x50x5мм	Ш	10800	19	205,200	0.029	457	1	216.56	2,821
1-0527	Бөөрөнхий төмөр Д-12мм	КГ	3000	109.8	329,400	0.11	457	1	216.56	10,867
1-0527	Бөөрөнхий төмөр Д-16мм	КГ	3000	23.7	71,100	0.024	457	1	216.56	2,346
1-0535	Ган утас Д-10мм2	КГ	3000	26.04	78,120	0.029	457	2	280.66	3,774
1-0550	Ивээс м20	Ш	5000	1	5,000	0.001	457	2	280.66	141
3-4104	Кронштейн z-7	Ш	9000	5.143	46,286	0.015	457	2	280.66	1,979
1-1098	У бүслүүр и16-160	Ш	10800	4	43,200	0.004	457	2	280.66	569
2-1156	У кронштейн и1-6	Ш	7000	13	91,000	0.226	457	2	280.66	29,038

Хоог, хаягдлын зардал: 0.0795

0 1 0

18,181,545

1,624,493

2.ХУВААРИЛАХ САМБАР

Шифр	Материалын нэр	Материал				Нийт жин	Зай	Тээвэр		Зардал
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал			Зэрэг	Тариф	
1-0307	Тусгаарлагч лент	КГ	11000	0.06	660	0	457	2	280.66	9

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-2822	Хуванцар хоолой ф50мм, l=5м	Ш	32500	1	32,500	0.000	457	3	391.34	77
3-8067	Хуваарилах самбар	Ш	650000	1	650,000	0.002	457	1	216.56	198
3-4210	Холболтын хавчаар	Ш	7500	5	37,500	0.025	457	2	280.66	3,207
3-8025	Фазын салбарлагч тгд -181fj	Ш	7500	9	67,500	0.001	457	1	216.56	107
1-0882	Электрод э-46	КГ	4666	0.56	2,613	0.001	457	2	280.66	83
1-0879	Электрод э-42	КГ	4666	0.068	317	0.000	457	2	280.66	17
1-0060	Эрэг боолт	КГ	5200	0.3	1,560	0.000	457	2	280.66	43
3-8011	Багцлагч	Ш	200	6	1,200	0.004	457	1	216.56	356
3-7302	Бүслүүр ф160х50х5мм	Ш	10800	2	21,600	0.003	457	1	216.56	297
1-0051	Бүслүүр д=160мм м16	Ш	12000	2	24,000	0.003	457	2	280.66	404
1-0527	Бөөрөнхий төмөр д-16мм	КГ	3000	7.9	23,700	0.008	457	1	216.56	782
1-3825	Автомат суурилуулах бүтээц	КГ	4000	2	8,000	0.002	457	1	216.56	198
3-8026	Газардуулгын салбарлагч	Ш	7500	1	7,500	0.001	457	1	216.56	94
1-0744	Газардуулгын шин	КГ	3000	1.62	4,860	0.002	457	1	216.56	160
3-0035	Кабель авг 3х35+1х16мм2	М	11900	10	119,000	0.04	457	2	280.66	5,130
3-5225	Оролтын автомат пН-100,4р,100а	Ш	137520	1	137,520	0.01	457	2	280.66	1,283
2-2643	PVC хатуу хоолой холбогч	КГ	4000	2	8,000	0.002	457	2	280.66	257
2-4073	PVC хатуу хоолойн 90° өнцөг	Ш	3000	4	12,000	0.004	457	1	216.56	396
2-1762	Abs орой ф50	Ш	3000	1	3,000	0.001	457	2	280.66	81
3-8027	Kz2-95 хуваарилах хайрцагны салбарлагч	Ш	7500	4	30,000	0.000	457	1	216.56	48

Хог, хаягдлын зардал: 0.0007

0 1 0 0

1,193,030

13,227

3.0.4КВ КАБЕЛИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4542	Уулын элс	м3	22000	5	110,000	8.25	5	1	453.71	18,716
1-0307	Тусгаарлагч лент	КГ	11000	1.82	20,020	0.002	457	2	280.66	282
3-4125	Төгсгөвч та-9-10	Ш	1000	8	8,000	0.004	457	2	280.66	513
3-4124	Төгсгөвч та-8-10	Ш	800	8	6,400	0.000	457	2	280.66	21
1-1355	Хар тугалга	КГ	3000	0.04	120	0	457	2	280.66	6
1-0879	Электрод э-42	КГ	4666	0.028	132	0	457	2	280.66	7

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-2043	Ган хоолой, 108x4	М	46391	2	92,782	0.021	457	3	391.34	3,684
1-4240	Ердийн тоосто м-50	1000ш	436364	0.544	237,382	2.162	170	1	216.56	79,609
2-0416	Дизель генератор 30квa	ш	0	1	0	0.605	457	2	280.66	77,598
1-1242	Кабелийн хамгаалалтын тууз	км	800000	0.069	54,944	0.007	457	2	280.66	899
3-0035	0.4кв-ын аввб 3x35+1x16мм.кв огтлолтой кабель	м	17900	35	626,500	0.07	457	2	280.66	8,978
3-0037	0.4кв-ын аввб 3x50+1x25мм.кв огтлолтой кабель	м	19500	42	819,000	0.126	457	2	280.66	16,161

Хог, хаягдлын зардал: 0.0675 0 1 0 0 0

1,975,280

206,474

Хог, хаягдлын зардал: 0.1476 0 1 0 0 0

21,349,855

НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:

1,844,194

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)**1.0.4КВ-ЫН ЦДАШ-0.625КМ**

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
4017	Тулгуур ачигч 19т	1.77	13700	24,222
2028	Автокран 5тн	1.21	59489	71,933
2029	Автокран 6,6 тн	5.69	68500	389,929
	Автомашин	0.91	13800	12,558
85201	Ачааны машин 6т	0.18	61795	10,943
3041	Гагнуурын аппарат	1.26	18935	23,858
85201	Үйлчилгээний машин	13.47	13800	185,949
				719,392

2.ХУВААРИЛАХ САМБАР

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	0.71	40590	28,981
2028	Автокран 5тн	0.14	59489	8,293
2029	Автокран 6.3тн	0.03	68500	2,055
	Автомашин	0.18	13800	2,512
3033	Гагнуурын аппарат	0.5	18935	9,543
	Үйлчилгээний машин	0.09	13800	1,187
				52,571

3.0.4КВ КАБЕЛИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	0.09	88573	8,345
13002	Угсралтын агергат	3.48	40590	141,204
2003	Цахилгаан эргүүлэг	1.89	11480	21,697
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	0.07	18983	1,268
1002	Эксковатор 0.8м3	0.47	55566	25,944
2028	Автокран 5тн	0.71	59489	42,532
2029	Автокран 6.3тн	0.97	68500	66,459
13200	Автомашин	0.00	13800	68
2077	Гар эргүүлэг 0.5тн	0.16	81420	12,739
6004	Гар пресс	0.08	7627	595
				320,852

НИЙТ ДҮН:**1,092,814**

ДОРНОГОВЬ АЙМАГ. МАНДАХ СУМЫН ЗУУХНЫ БАРИЛГЫН АЖЛЫН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ҮНЭ

Д/д	Барилга, объектын нэр	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Хэмжих нэгж	Материалын шифр	Тоо хэмжээ	Үнэ /төгрөг/		
						Нэг бүрийн	Нийт	
1	Халаалтын зуух	Дизель генератор 30кВА	ш		1	20,000,000	20,000,000	
Бүгд дүн								20,000,000
3				НАӨТ 10%			2,000,000	
4				Норм, норматив боловсруулах сангийн шимтгэл сан 0.18%			36,000	
				Дүн			22,036,000	
5				Захиалагчийн зардал 2%			400,000	
6				Зураг төсөл				
7				Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал			200,000	
				Дүн			22,636,000	
8				Магадлашгүй ажил 2%			400,000	
9				Бусад нэмэгдэл зардал				
				Дүн			23,036,000	

Төсөв боловсруулсан:

Мэргэшсэн төсөвчин:

Б.Баасансүрэн

Мэргэшсэн төсөвчин:

П.Өлзийжаргал

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	15,130,452
2	Материал	79,201,512
3	Тээвэр	4,601,736
4	Машин ашиглалт	6,136,357
	Шууд зардлын дүн	105,070,057
5	Нэмэгдэл зардал /70.7 %/	5,465,187
6	Ашиг / 15%/	16,580,287
	Барилга угсралтын ажлын дүн	127,115,531
7	НӨАТ 10%	12,711,553
8	Нормчлолын сан 0.18%	228,808
	Дүн	140,055,892
9	Захиалагчийн албаны зардал	2,542,311
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	1,271,155
	Дүн	143,869,357
12	Магадлашгүй ажил 2%	2,542,311
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	146,411,668

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	1.Тоолуурын хайрцаг	2,656,941	334,689	1,787,930	52,702	14,172	120,891	346,558
2	2.0.4кВ кабелийн ажил	124,458,589	14,795,763	77,413,582	6,083,656	4,587,564	5,344,296	16,233,729
НИЙТ ДҮН:		127,115,531	15,130,452	79,201,512	6,136,357	4,601,736	5,465,187	16,580,287

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

1.ТООЛУУРЫН ХАЙРЦАГ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-400-32	Тоолуурын хайрцаг 650x500x220мм шонд угсрах	1 ш	1	4.0 / 2	7.54 / 0.55	7.54 / 0.55	6921 / 5212	52184 / 2867	55,051
38-400-66	Оролтын автомат NL-100,4P, 100A	ш	1	4.0 / 2	5.04 / 0.13	5.04 / 0.13	6921 / 5212	34882 / 678	35,589
38-590-05	3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	1	4.0 / 2	0.78 /	0.783 /	6921 / 5212	5419 /	5,419
38-200-61	Самбарын буултын кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих АВВГ 3х35+1х16мм2	м	10	3.0 / 2	0.18 / 0.01	1.8 / 0.06	6150 / 5212	11070 / 323	11,393
38-580-15	Kz2-95 хуваарилах хайрцагны салбарлагч угсрах	ш	4	4.0 / 2	0.6 /	2.388 /	6921 / 5212	16527 /	16,527
38-330-07	Ф50мм, L=5м хуванцар хоолойг тулгуурт хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	иб	1	3.0 / 2	0.24 / 0.01	0.24 / 0.01	6150 / 5212	1476 / 35	1,511
38-580-13	Сил угасны фазын салбарлагч ttd-181 fj угсрах	ш	3	4.0 / 2	0.33 /	0.99 /	6921 / 5212	6852 /	6,852
38-580-14	Газардуулгын салбарлагч угсрах	ш	1	4.0 / 2	0.5 /	0.501 /	6921 / 5212	3467 /	3,467
38-350-10	25х4мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	2	3.4 / 2	0.23 / 0.01	0.46 / 0.01	6459 / 5212	2971 / 58	3,030
30-130-01	Газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах.	ширхэг	2	3.0 / 2	0.89 / 0.03	1.78 / 0.06	6150 / 5212	10947 / 313	11,260
01-060-03	Газардуулгын шуудуу гараар ухах	м3	0.56	2.9 / 2	4.86 /	2.723 /	6056 / 5212	16492 /	16,492
01-070-02	Газардуулгын шуудуу эргүүлж булах	м3	0.53	1.3 / 2	1.84 /	0.973 /	4554 / 5212	4430 /	4,430

Нийт Хүн/цаг:

25.22 / 0.82

Үндсэн цалин:

170,992

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

29,069

Нэмэгдэл цалин:

63,267

Нийт цалин:

263,327

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтээлийн дүн:

35,549

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгслэл:

35,813

Ажиллах хүчний зардал:

334,689

2.0.4КВ КАБЕЛИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)			
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

38-200-06	0.4кВ-ын АВВБ 3х70+1х35мм.кв огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах	м	2505	2.9 / 2	0.18 / 0.01	450.9 / 21.54	6056 / 5212	2730650 / 112282	2,842,933
38-220-42	0.4 кв-ын 4х70мм2 огтлолтой кабельд үзүүрлэгээ хийх	ш	2	4.0 / 2	3.03 / 0.00	6.06 / 0.01	6921 / 5212	41941 / 45	41,986
38-230-47	Кабелийн дундын муфт JSY-1/4.2 70/120	1 ш	1	4.0 / 2	8.07 / 0.06	8.07 / 0.06	6921 / 5212	55852 / 313	56,165
38-250-09	70мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	8	4.0 / 2	0.22 / 0	1.736 / 0.00	6921 / 5212	12015 / 8	12,023
38-200-12	Элсэн давсгар эхний кабельд хийх	м	2400	2.2 / 2	0.05 / 0.08	120 / 196.8	5399 / 5212	647880 / 1025722	1,673,602
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	2400	2.2 / 2	0.07 / 0.03	168 / 82.32	5399 / 5212	907032 / 429052	1,336,084
38-600-04	Кабелийн хамгаалалтын тууз	км	2.4	4.0 / 2	8.88 / 0.03	21.321 / 0.07	6921 / 5212	147563 / 360	147,924
21-041-05	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсрах d = 80мм	км	0.003	3.8 / 2	356.19 / 17.6	1.069 / 0.05	6767 / 5212	7231 / 276	7,507
01-220-03	Эксковатороор кабелийн шуудуу ухах	м3	680.4	2.0 / 2	0.01 /	5.919 /	5212 / 5212	30852 /	30,852
01-060-03	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	21	2.9 / 2	4.86 /	102.123 /	6056 / 5212	618457 /	618,457
01-400-02	Кабелийн шуудууг механизмгаар түрж булах	м3	536.6	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-070-02	Шуудууг эргүүлж булах	м3	94.7	1.3 / 2	1.84 /	173.822 /	4554 / 5212	791585 /	791,585

Нийт Хүн/цаг:

1059.02 / 300.86

Үндсэн цалин:

7,559,117

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

1,285,050

Нэмэгдэл цалин:

2,796,873

Нийт цалин:

11,641,041

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

1,571,540

Ажлын багаж, хуецаас, хэрэгслэл:

1,583,182

Ажиллах хүчний зардал:

14,795,763

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	Бүгд хүн/цаг:	1084.24 / 301.68	Бүгд цалин:	7,730,109
Инженер техникийн ажилчдын цалин:				1,314,119
Нэмэгдэл цалин:				2,860,140
Нийт цалин:				11,904,368
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:				1,607,090
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:				1,618,994
Ажиллах хүчний зардал:				15,130,452

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1.ТООЛУУРЫН ХАЙРЦАГ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	11000	0.06	660	0	457	2	280.66	9
3-8067	Тоолуурын хайрцаг 650x500x220мм	ш	350000	1	350,000	0.002	457	1	216.56	198
3-8066	Тоб6 гүйдлийн трансформатор	ш	45000	3	135,000	0.007	457	1	216.56	653
2-2822	Хуванцар хоолой ф50мм, l=5м	ш	32500	1	32,500	0.000	457	3	391.34	77
3-4210	Холболтын хавчаар	ш	7500	5	37,500	0.025	457	2	280.66	3,207
3-8025	Фазын салбарлагч ттд -181fj	ш	7500	9	67,500	0.001	457	1	216.56	107
1-0882	Электрод э-46	кг	4666	0.56	2,613	0.001	457	2	280.66	83
1-0879	Электрод э-42	кг	4666	0.068	317	0.000	457	2	280.66	17
1-0060	Эрэг боолт	кг	5200	0.3	1,560	0.000	457	2	280.66	43
3-8011	Багцлагч	ш	200	6	1,200	0.004	457	1	216.56	356
3-7302	Бүслүүр ф160x50x5мм	ш	10800	2	21,600	0.003	457	1	216.56	297
1-0051	Бүслүүр д=160мм м16	ш	12000	2	24,000	0.003	457	2	280.66	404
1-0527	Бөөрөнхий төмөр д-16мм	кг	3000	7.9	23,700	0.008	457	1	216.56	782
1-3825	Автомат суурилуулах бүтээц	кг	4000	2	8,000	0.002	457	1	216.56	198
3-8026	Газардуулгын салбарлагч	ш	7500	1	7,500	0.001	457	1	216.56	94
1-0744	Газардуулгын шин	кг	3000	1.62	4,860	0.002	457	1	216.56	160
3-0035	Кабель авг 3x35+1x16мм2	м	11900	10	119,000	0.04	457	2	280.66	5,130
3-2795	Пв 1x1.5мм-ийн утас	м	1980	5	9,900	0.001	457	2	280.66	64
3-5225	Оролтын автомат nI-100,4р.100а	ш	137520	1	137,520	0.01	457	2	280.66	1,283
2-2643	PVc хатуу хоолой холбогч	кг	4000	2	8,000	0.002	457	2	280.66	257
2-4073	PVc хатуу хоолойн 90* өнцөг	ш	3000	4	12,000	0.004	457	1	216.56	396
2-1762	Abs орой ф50	ш	3000	1	3,000	0.001	457	2	280.66	81
3-8027	Kz2-95 хуваарилах хайрцагны салбарлагч	ш	7500	4	30,000	0.000	457	1	216.56	48
3-8065	3 фазын электрон тоолуур	ш	750000	1	750,000	0.002	457	1	216.56	228

Хог, хаягдлын зардал: 0.0007

0 0 0 0 0 0

1,787,930

14,172

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2.0.4КВ КАБЕЛИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Нийт жин	Зай	Тээвэр			Зардал
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц			Зардал	Зэрэг	Тариф	
1-4542	Уулын элс	м3	22000	175	288.75	5	1	453.71	655,044	
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	11000	1.04	0.001	457	2	280.66	161	
3-4126	Төгсгөвч та-11-12	ш	800	8	0.000	457	2	280.66	41	
1-0879	Электрод э-42	кг	4666	0.022	0	457	2	280.66	6	
2-2014	Ган хоолой, 76х3	м	23902	3	0.016	457	3	391.34	2,897	
1-4240	Ердийн тоосго м-50	1000ш	436364	20.04	79.659	170	1	216.56	2,932,662	
1-1242	Кабелийн хамгаалалтын тууз	км	800000	2.424	0.247	457	2	280.66	31,712	
3-5819	Кабелийн дундын муфт jsy-1/4.2 70/120	ком	165000	1	0.009	457	2	280.66	1,154	
3-0037	0.4кв-ын авбб 3х70+1х35мм.кв огтлолтой кабель	м	25000	2505	7.515	457	2	280.66	963,886	

Хог, хаягдлын зардал: 2.2572 0 1 0 0

77,413,582

4,587,564

Хог, хаягдлын зардал: 2.2579 0 1 0 0

79,201,512

4,601,736

НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)**1.ТООЛУУРЫН ХАЙРЦАГ**

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агрегат	0.71	40590	28,981
2028	Автокран 5тн	0.14	59489	8,424
2029	Автокран 6.3тн	0.03	68500	2,055
	Автомашин	0.18	13800	2,512
3033	Гагнуурын аппарат	0.5	18935	9,543
	Үйлчилгээний машин	0.09	13800	1,187

52,702**2.0.4КВ КАБЕЛИЙН АЖИЛ**

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	3.06	88573	271,386
13002	Угсралтын агрегат	40.39	40590	1,639,349
2003	Цахилгаан эргүүлэг	50.1	11480	575,148
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	0.07	18983	1,421
1002	Эксоватор 0.8м3	15.2	55566	844,611
2028	Автокран 5тн	9.57	59489	569,466
2029	Автокран 6.3тн	31.56	68500	2,162,066
13200	Автомашин	0.02	13800	209
2077	Гар эргүүлэг 0.5тн	0.23	81420	19,108
6004	Гар пресс	0.12	7627	892

6,083,656**НИЙТ ДҮН:****6,136,357**

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	2,538,975
2	Материал	11,242,966
3	Тээвэр	867,089
4	Машин ашиглалт	471,621
	Шууд зардлын дүн	15,120,651
5	Нэмэгдэл зардал /70.7 %/	917,089
6	Ашиг / 15%/	2,405,661
	Барилга угсралтын ажлын дүн	18,443,401
7	НӨАТ 10%	1,844,340
8	Нормчлолын сан 0.18%	33,198
	Дүн	20,320,939
9	Захиалагчийн албаны зардал	368,868
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	184,434
	Дүн	20,874,241
12	Магадлашгүй ажил 2%	368,868
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	21,243,109

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	1.0.4кВ-ын ЦДАШ-0.35км	15,022,523	1,749,065	9,503,236	353,795	825,198	631,770	1,959,460
2	2.Хуваарилах самбар	1,954,965	324,082	1,193,030	52,571	13,227	117,060	254,995
3	3.0.4кВ кабелийн ажил	1,465,913	465,828	546,700	65,255	28,664	168,259	191,206
НИЙТ ДҮН:		18,443,401	2,538,975	11,242,966	471,621	867,089	917,089	2,405,661

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

1.0.4КВ-ЫН ЦДАШ-0.35КМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
30-400-01	0.4кв-ын модон тулгууртай шонгийн нүхнүүдийн цэгийг тэмдэглэж гадас зоох	1тулгуур	8	3.4 / 2	0.8 / 0.00	6.4 / 0.02	6459 / 5212	41338 / 83	41,421
30-261-01	0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон дундын тулгуур босгох ПН-2	1 тулгуур	6	2.9 / 2	3.36 / 0.00	20.16 / 0.01	6056 / 5212	122089 / 63	122,152
30-261-02	0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын өндөрлөсөн төмөр бетон анкер тулгуур босгох АНК-2Б	1 тулгуур	1	2.9 / 2	5.45 / 0.00	5.45 / 0.00	6056 / 5212	33005 / 21	33,026
30-261-02	0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон анкер тулгуурын шонг босгох УАН-2Б	1 тулгуур	1	2.9 / 2	5.45 / 0.00	5.45 / 0.00	6056 / 5212	33005 / 21	33,026
38-580-10	Тулгуурт татагч суулгах	ш	3	4.0 / 2	0.62 /	1.86 /	6921 / 5212	12873 /	12,873
38-580-09	Тулгуурт баригч суулгах	ш	7	4.0 / 2	0.33 /	2.31 /	6921 / 5212	15988 /	15,988
38-580-08	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3x50+1x54 мм2 сип угас эргэлтийн ба анкер тулгуурт татах	км	0.35	3.5 / 2	49.4 /	17.29 /	6536 / 5212	113007 /	113,007
30-310-01	0.4 кв-ын хүчдэлтэй босгосон завсарын модон шонд газардуулгын буулт хийх	1 тулгуур	1	2.4 / 2	2.18 / 0.01	2.182 / 0.01	5587 / 5212	12191 / 78	12,269
30-120-01	12мм хүртэл голчтой бөөрөнхий газардуулгын 10м хүртэл урттай шинийг сунгаж шуудуунд тавих	м	10	3.3 / 2	0.12 / 0.00	1.24 / 0.04	6381 / 5212	7912 / 208	8,121
30-130-01	Газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах.	ширхэг	2	3.0 / 2	0.89 / 0.03	1.78 / 0.06	6150 / 5212	10947 / 313	11,260
30-150-01	Дамартай утас, тросыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.25	2.0 / 2	2.06 /	0.515 /	5212 / 5212	2684 /	2,684
30-150-05	Төмөр бетон шон ба хөндлөвчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	5.2	2.3 / 2	0.57 /	2.964 /	5493 / 5212	16281 /	16,281
30-150-03	Шугамын арматурыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.05	2.0 / 2	1.93 /	0.097 /	5212 / 5212	503 /	503
01-060-03	Шонгийн нүх гараар ухах	м3	9.9	2.9 / 2	4.86 /	48.144 /	6056 / 5212	291558 /	291,558
01-070-02	Шонгийн нүх эргүүлж булах	м3	8.9	1.3 / 2	1.84 /	16.336 /	4554 / 5212	74394 /	74,394
01-060-03	Газардуулгын шуудуу гараар ухах	м3	2.8	2.9 / 2	4.86 /	13.616 /	6056 / 5212	82461 /	82,461
01-070-02	Газардуулгын шуудуу эргүүлж булах	м3	2.7	1.3 / 2	1.84 /	4.956 /	4554 / 5212	22569 /	22,569

Нийт Хүн/цаг:

150.75 / 0.15

Үндсэн цалин:

893,593

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Инженер техникийн ажилчдын цалин:	151,911
Нэмэгдэл цалин:	330,629
Нийт цалин:	1,376,133
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын төлөх шимтгэлийн дүн:	185,778
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	187,154
Ажиллах хүчний зардал:	1,749,065

2.ХУВААРИЛАХ САМБАР

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-400-32	Хуваарилах самбарыг шонд угсрах	1 ш	1	4.0 / 2	7.54 / 0.55	7.54 / 0.55	6921 / 5212	52184 / 2867	55,051
38-400-66	Оролтын автомат NL-100,4P,100A	ш	1	4.0 / 2	5.04 / 0.13	5.04 / 0.13	6921 / 5212	34882 / 678	35,559
38-200-61	Самбарын буултын кабелиг яндан хоолойд сүвлэж тавих АВВГ 3х35+1х16мм2	м	10	3.0 / 2	0.18 / 0.01	1.8 / 0.06	6150 / 5212	11070 / 323	11,393
38-580-15	Kz2-95 хуваарилах хайрцагны салбарлагч угсрах	ш	4	4.0 / 2	0.6 /	2.388 /	6921 / 5212	16527 /	16,527
38-330-07	Ф50мм, L=5м хуванцар хоолойг тулгуурт хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	иб	1	3.0 / 2	0.24 / 0.01	0.24 / 0.01	6150 / 5212	1476 / 35	1,511
38-580-13	Сип утасны фазын салбарлагч ttd-181 fj угсрах	ш	3	4.0 / 2	0.33 /	0.99 /	6921 / 5212	6852 /	6,852
38-580-14	Газардуулгын салбарлагч угсрах	ш	1	4.0 / 2	0.5 /	0.501 /	6921 / 5212	3467 /	3,467
38-350-10	25х4мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	2	3.4 / 2	0.23 / 0.01	0.46 / 0.01	6459 / 5212	2971 / 58	3,030
30-130-01	Газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах.	ширхэг	2	3.0 / 2	0.89 / 0.03	1.78 / 0.06	6150 / 5212	10947 / 313	11,260
01-060-03	Газардуулгын шуудуу гараар ухах	м3	0.56	2.9 / 2	4.86 /	2.723 /	6056 / 5212	16492 /	16,492
01-070-02	Газардуулгын шуудуу эргүүлж булах	м3	0.53	1.3 / 2	1.84 /	0.973 /	4554 / 5212	4430 /	4,430

Нийт Хүн/цаг:

24.44 / 0.82

Үндсэн цалин:

165,573

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

28,147

Нэмэгдэл цалин:

61,262

Нийт цалин:

254,982

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын төлөх шимтгэлийн дүн:

34,423

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажлын багаж, хуецаас, хэрэгдэл:
Ажиллах хүчний зардал:34,678
324,082

3.0.4КВ КАБЕЛИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-200-05	0.4кВ-ын АВВБ 3х35+1х16мм.кв огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах	м	15	3.2 / 2	0.13 / 0.01	1.95 / 0.09	6304 / 5212	12293 / 485	12,778
38-220-41	0.4 кв-ын 4х35мм2 огтлолтой кабельд үзүүрлэгээ хийх	ш	2	4.0 / 2	2.66 / 0.00	5.32 / 0.01	6921 / 5212	36820 / 39	36,858
38-250-07	35мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	8	4.0 / 2	0.17 / 0	1.368 / 0	6921 / 5212	9468 / 4	9,472
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	10	2.2 / 2	0.05 / 0.08	0.5 / 0.82	5399 / 5212	2700 / 4274	6,973
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	10	2.2 / 2	0.07 / 0.03	0.7 / 0.34	5399 / 5212	3779 / 1788	5,567
38-600-04	Кабелийн хамгаалалтын тууз	км	0.01	4.0 / 2	8.88 / 0.03	0.089 / 0	6921 / 5212	615 / 2	616
21-041-08	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсрах d = 150мм	км	0.003	3.9 / 2	458.33 / 3	1.375 / 0.17	6844 / 5212	9410 / 860	10,271
01-060-03	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	4.2	2.9 / 2	4.86 /	20.425 /	6056 / 5212	123691 /	123,691
01-070-02	Шуудууг эргүүлж булах	м3	3.8	1.3 / 2	1.84 /	6.975 /	4554 / 5212	31764 /	31,764

Нийт Хүн/цаг:

38.7 / 1.43

Үндсэн цалин:

237,991

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

40,458

Нэмэгдэл цалин:

88,057

Нийт цалин:

366,505

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

49,478

Ажлын багаж, хуецаас, хэрэгдэл:

49,845

Ажиллах хүчний зардал:

465,828

ЦАЛИНГИЙН НЭПТГЭЛ

	213.89 / 2.4	Бүгд цалин:	1,297,156
Бүгд хүн/цаг:			220,516
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			479,948
Нэмэгдэл цалин:			1,997,620
Нийт цалин:			269,679
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:			271,676
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			2,538,975
Ажиллах хүчний зардал:			

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1.0.4КВ-ЫН ЦДАШ-0.35КМ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-8006	Сип 3х50+1х54 мм2	М	12000	367.5	4,410,000	1.286	457	1	216.56	127,297
3-8011	Тулаас тогтоогч 63*6*534	Ш	24500	2	49,000	0.008	457	1	216.56	752
2-1306	Тулаас хязгаарлагч 163х6х460	Ш	17500	2	35,000	0.003	457	2	280.66	348
1-4045	Татагч ра-1500	Ш	9000	3	27,000	0.006	457	1	216.56	594
3-7319	Төмөр бетон шон укш9-27.15	Ш	442800	10	4,428,000	5.2	457	2	280.66	666,960
1-0517	Төмөр гадас	Ш	2200	8	17,600	0.003	457	2	280.66	348
1-0277	Хар лак	КГ	7000	0.101	708	0.000	457	2	280.66	16
3-4385	Хавчаар jbl	Ш	6000	8	48,000	0.003	457	2	280.66	410
1-0882	Электрод э-46	КГ	4666	0.56	2,613	0.001	457	2	280.66	83
3-8011	Багцлагч	Ш	200	14	2,800	0.008	457	1	216.56	831
3-4783	Баригч рс-1500	Ш	9000	7	63,000	0.014	457	2	280.66	1,796
1-0060	Боолт 2х16мм	КГ	5200	6.16	32,032	0.007	457	2	280.66	901
1-0061	Боолт, эрэг, даравч м16х200	КОМ	4000	8	32,000	0.006	457	2	280.66	812
3-7302	Бүслүүр ф160х50х5мм	Ш	10800	9	97,200	0.013	457	1	216.56	1,336
1-0527	Бөөрөнхий төмөр д-12мм	КГ	3000	36.6	109,800	0.037	457	1	216.56	3,622
1-0527	Бөөрөнхий төмөр д-16мм	КГ	3000	7.9	23,700	0.008	457	1	216.56	782
1-0535	Ган угас д-10мм2	КГ	3000	8.68	26,040	0.01	457	2	280.66	1,258
1-0550	Ивээс м20	Ш	5000	1	5,000	0.001	457	2	280.66	141
3-4104	Кронштейн z-7	Ш	9000	2.571	23,143	0.008	457	2	280.66	989
1-1098	У бүслүүр и16-160	Ш	10800	2	21,600	0.002	457	2	280.66	285
2-1156	У кронштейн и1-6	Ш	7000	7	49,000	0.122	457	2	280.66	15,636

Хог, хаягдлын зардал:

0.0405 0 1 0 0

9,503,236

825,198

2.ХУВААРИЛАХ САМБАР

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр			
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0307	Тусгаарлагч лент	кг	11000	0.06	660	0	457	2	280.66	9
2-2822	Хуванцар хоолой ф50мм, l=5м	ш	32500	1	32,500	0.000	457	3	391.34	77
3-8067	Хуваарилах самбар	ш	650000	1	650,000	0.002	457	1	216.56	198
3-4210	Холболтын хавчаар	ш	7500	5	37,500	0.025	457	2	280.66	3,207
3-8025	Фазын салбарлагч тгд -181fj	ш	7500	9	67,500	0.001	457	1	216.56	107
1-0882	Электрод э-46	кг	4666	0.56	2,613	0.001	457	2	280.66	83
1-0879	Электрод э-42	кг	4666	0.068	317	0.000	457	2	280.66	17
1-0060	Эрэг боолт	кг	5200	0.3	1,560	0.000	457	2	280.66	43
3-8011	Багцлагч	ш	200	6	1,200	0.004	457	1	216.56	356
3-7302	Бүслүүр ф160х50х5мм	ш	10800	2	21,600	0.003	457	1	216.56	297
1-0051	Бүслүүр д=160мм м16	ш	12000	2	24,000	0.003	457	2	280.66	404
1-0527	Бееренхий төмөр д-16мм	кг	3000	7.9	23,700	0.008	457	1	216.56	782
1-3825	Автомат суурилуулах бүтээц	кг	4000	2	8,000	0.002	457	1	216.56	198
3-8026	Газардуулгын салбарлагч	ш	7500	1	7,500	0.001	457	1	216.56	94
1-0744	Газардуулгын шин	кг	3000	1.62	4,860	0.002	457	1	216.56	160
3-0035	Кабель авг 3х35+1х16мм2	м	11900	10	119,000	0.04	457	2	280.66	5,130
3-5225	Оролтын автомат нl-100,4р,100а	ш	137520	1	137,520	0.01	457	2	280.66	1,283
2-2643	PVC хатуу хоолой холбогч	кг	4000	2	8,000	0.002	457	2	280.66	257
2-4073	PVC хатуу хоолойн 90° өнцөг	ш	3000	4	12,000	0.004	457	1	216.56	396
2-1762	Abs орой ф50	ш	3000	1	3,000	0.001	457	2	280.66	81
3-8027	Kz2-95 хуваарилах хайрцагны салбарлагч	ш	7500	4	30,000	0.000	457	1	216.56	48

Хог, хаягдлын зардал: 0.0007 0 1 0 0 0

1,193,030

13,227

3.0.4КВ КАБЕЛИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4542	Уулын элс	м3	22000	0.7	15,400	1.155	5	1	453.71	2,620
1-0307	Тусгаарлагч лент	кг	11000	0.78	8,580	0.001	457	2	280.66	121
3-4124	Төгсгөвч та-35 зэс	ш	1800	8	14,400	0.000	457	2	280.66	21
1-0879	Электрод э-42	кг	4666	0.083	385	0.000	457	2	280.66	21
2-2096	Ган хоолой, 159х5	м	65482	3	196,446	0.057	457	3	391.34	10,194

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4240	Ердийн тоосго м-50	1000ш	436364	0.08	34,909	0.318	170	1	216.56	11,707
1-1242	Кабелийн хамгаалалтын тууз	км	800000	0.01	8,080	0.001	457	2	280.66	132
3-0035	0.4кв-ын аввб 3х35+1х16мм.кв огтлолтой кабель	м	17900	15	268,500	0.03	457	2	280.66	3,848

Хог, хаягдлын зардал: 0.0094 0 1 0 0
546,700

28,664

Хог, хаягдлын зардал: 0.0505 0 1 0 0

НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:

11,242,966

867,089

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)**1.0.4КВ-ЫН ЦДАШ-0.35КМ**

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
4017	Тулгуур ачигч 19т	0.88	13700	12,111
2028	Автокран 5тн	0.59	59489	34,970
2029	Автокран 6,6 тн	2.85	68500	194,965
	Автомашин	0.48	13800	6,569
85201	Ачааны машин 6т	0.1	61795	5,979
3041	Гагнуурын аппарат	0.42	18935	7,953
85201	Үйлчилгээний машин	6.61	13800	91,249

353,795**2.ХУВААРИЛАХ САМБАР**

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агрегат	0.71	40590	28,981
2028	Автокран 5тн	0.14	59489	8,293
2029	Автокран 6.3тн	0.03	68500	2,055
	Автомашин	0.18	13800	2,512
3033	Гагнуурын аппарат	0.5	18935	9,543
	Үйлчилгээний машин	0.09	13800	1,187

52,571**3.0.4КВ КАБЕЛИЙН АЖИЛ**

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агрегат	0.54	40590	21,797
2113	Хоолой угсрагч машин 500мм	0.09	54930	4,840
2003	Цахилгаан эргүүлэг	0.45	11480	5,166
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	0.16	18983	2,956
2028	Автокран 5тн	0.06	59489	3,856
2029	Автокран 6.3тн	0.19	68500	12,947
13200	Автомашин	0.01	13800	170
2077	Гар эргүүлэг 0.5тн	0.15	81420	12,426
6004	Гар пресс	0.14	7627	1,098

65,255**НИЙТ ДҮН:****471,621**

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	906,355
2	Материал	2,296,946
3	Тээвэр	38,252
4	Машин ашиглалт	125,843
	Шууд зардлын дүн	3,367,396
5	Нэмэгдэл зардал /70.7 %/	327,380
6	Ашиг / 15%/	554,216
	Барилга угсралтын ажлын дүн	4,248,992
7	НӨАТ 10%	424,899
8	Нормчлолын сан 0.18%	7,648
	Дүн	4,681,540
9	Захиалагчийн албаны зардал	84,980
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	42,490
	Дүн	4,809,010
12	Магадлашгүй ажил 2%	84,980
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	4,893,990

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	1.Тоолуурын хайрцаг	2,656,941	334,689	1,787,930	52,702	14,172	120,891	346,558
2	3.0.4кВ кабелийн ажил	1,592,051	571,666	509,016	73,142	24,080	206,488	207,659
НИЙТ ДҮН:		4,248,992	906,355	2,296,946	125,843	38,252	327,380	554,216

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

1.ТООЛУУРЫН ХАЙРЦАГ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-400-32	Тоолуурын хайрцаг 650x500x220мм шонд угсрах	1 ш	1	4.0 / 2	7.54 / 0.55	7.54 / 0.55	6921 / 5212	52184 / 2867	55,051
38-400-66	Оролтын автомат NL-100,4P,100A	ш	1	4.0 / 2	5.04 / 0.13	5.04 / 0.13	6921 / 5212	34882 / 678	35,559
38-590-05	3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	1	4.0 / 2	0.78 /	0.783 /	6921 / 5212	5419 /	5,419
38-200-61	Самбарын буултын кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих АВВГ 3х35+1х16мм2	м	10	3.0 / 2	0.18 / 0.01	1.8 / 0.06	6150 / 5212	11070 / 323	11,393
38-580-15	Kz2-95 хуваарилах хайрцагны салбарлагч угсрах	ш	4	4.0 / 2	0.6 /	2.388 /	6921 / 5212	16527 /	16,527
38-330-07	Ф50мм, L=5м хуванцар хоолойг тулгуурт хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	иб	1	3.0 / 2	0.24 / 0.01	0.24 / 0.01	6150 / 5212	1476 / 35	1,511
38-580-13	Сип утасны фазын салбарлагч тtd-181 fj угсрах	ш	3	4.0 / 2	0.33 /	0.99 /	6921 / 5212	6852 /	6,852
38-580-14	Газардуулгын салбарлагч угсрах	ш	1	4.0 / 2	0.5 /	0.501 /	6921 / 5212	3467 /	3,467
38-350-10	25х4мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	2	3.4 / 2	0.23 / 0.01	0.46 / 0.01	6459 / 5212	2971 / 58	3,030
30-130-01	Газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах.	ширхэг	2	3.0 / 2	0.89 / 0.03	1.78 / 0.06	6150 / 5212	10947 / 313	11,260
01-060-03	Газардуулгын шуудуу гараар ухах	м3	0.56	2.9 / 2	4.86 /	2.723 /	6056 / 5212	16492 /	16,492
01-070-02	Газардуулгын шуудуу эргүүлж булаах	м3	0.53	1.3 / 2	1.84 /	0.973 /	4554 / 5212	4430 /	4,430

Нийт Хүн/цаг:

25.22 / 0.82

Үндсэн цалин:

170,992

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

29,069

Нэмэгдэл цалин:

63,267

Нийт цалин:

263,327

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

35,549

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгслэл:

35,813

Ажиллах хүчний зардал:

334,689

3.0.4КВ КАБЕЛИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)			
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

38-200-05	0.4кВ-ын АВВБ 3х35+1х16мм.кв огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах	М	20	3.2 / 2	0.13 / 0.01	2.6 / 0.12	6304 / 5212	16390 / 646	17,037
38-220-41	0.4 кв-ын 4х35мм ² огтлолтой кабельд үзүүрлэгээ хийх	Ш	2	4.0 / 2	2.66 / 0.00	5.32 / 0.01	6921 / 5212	36820 / 39	36,858
38-250-07	35мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	Ш	8	4.0 / 2	0.17 / 0	1.368 / 0	6921 / 5212	9468 / 4	9,472
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	М	11	2.2 / 2	0.05 / 0.08	0.55 / 0.9	5399 / 5212	2969 / 4701	7,671
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	М	11	2.2 / 2	0.07 / 0.03	0.77 / 0.38	5399 / 5212	4157 / 1966	6,124
38-600-04	Кабелийн хамгаалалтын тууз	км	0.011	4.0 / 2	8.88 / 0.03	0.098 / 0	6921 / 5212	676 / 2	678
21-041-05	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсрах d = 80мм	км	0.003	3.8 / 2	356.19 / 17.6	1.069 / 0.05	6767 / 5212	7231 / 276	7,507
01-060-03	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	5.6	2.9 / 2	4.86 /	27.233 /	6056 / 5212	164922 /	164,922
01-070-02	Шуудууг эргүүлж булах	м3	5	1.3 / 2	1.84 /	9.178 /	4554 / 5212	41794 /	41,794

Нийт Хүн/цаг:

48.18 / 1.46

Үндсэн цалин:

292,063

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

49,651

Нэмэгдэл цалин:

108,063

Нийт цалин:

449,777

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

60,720

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгслэл:

61,170

Ажиллах хүчний зардал:

571,666

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	73.4 / 2.28	Бүгд цалин:	463,055
Бүгд хүн/цаг:			78,719
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			171,330
Нэмэгдэл цалин:			713,104
Нийт цалин:			96,269
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:			96,982
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			906,355
Ажиллах хүчний зардал:			

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1.ТООЛУУРЫН ХАЙРЦАГ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0307	Тусгаарлагч лент	кг	11000	0.06	660	0	457	2	280.66	9
3-8067	Тоолуурын хайрцаг 650x500x220мм	ш	350000	1	350,000	0.002	457	1	216.56	198
3-8066	Тоб6 гүйдлийн трансформатор	ш	45000	3	135,000	0.007	457	1	216.56	653
2-2822	Хуванцар хоолой ф50мм, l=5м	ш	32500	1	32,500	0.000	457	3	391.34	77
3-4210	Холболтын хавчаар	ш	7500	5	37,500	0.025	457	2	280.66	3,207
3-8025	Фазын салбарлагч ттд -181fj	ш	7500	9	67,500	0.001	457	1	216.56	107
1-0882	Электрод э-46	кг	4666	0.56	2,613	0.001	457	2	280.66	83
1-0879	Электрод э-42	кг	4666	0.068	317	0.000	457	2	280.66	17
1-0060	Эрэг боолт	кг	5200	0.3	1,560	0.000	457	2	280.66	43
3-8011	Багцлагч	ш	200	6	1,200	0.004	457	1	216.56	356
3-7302	Бүслүүр ф160x50x5мм	ш	10800	2	21,600	0.003	457	1	216.56	297
1-0051	Бүслүүр д=160мм м16	ш	12000	2	24,000	0.003	457	2	280.66	404
1-0527	Бөөрөнхий төмөр д-16мм	кг	3000	7.9	23,700	0.008	457	1	216.56	782
1-3825	Автомат суурилуулах бүтээц	кг	4000	2	8,000	0.002	457	1	216.56	198
3-8026	Газардуулгын салбарлагч	ш	7500	1	7,500	0.001	457	1	216.56	94
1-0744	Газардуулгын шин	кг	3000	1.62	4,860	0.002	457	1	216.56	160
3-0035	Кабель авг 3x35+1x16мм2	м	11900	10	119,000	0.04	457	2	280.66	5,130
3-2795	Пв 1x1.5мм-ийн утас	м	1980	5	9,900	0.001	457	2	280.66	64
3-5225	Оролтын автомат нl-100,4р,100а	ш	137520	1	137,520	0.01	457	2	280.66	1,283
2-2643	PVC хатуу хоолой холбогч	кг	4000	2	8,000	0.002	457	2	280.66	257
2-4073	PVC хатуу хоолойн 90* өнцөг	ш	3000	4	12,000	0.004	457	1	216.56	396
2-1762	Abs орой ф50	ш	3000	1	3,000	0.001	457	2	280.66	81
3-8027	Kz2-95 хуваарилах хайрцагны салбарлагч	ш	7500	4	30,000	0.000	457	1	216.56	48
3-8065	3 фазын электрон тоолуур	ш	750000	1	750,000	0.002	457	1	216.56	228

Хог, хаягдлын зардал: 0.0007

0 1 0 0

1,787,930

14,172

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3.0.4КВ КАБЕЛИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4542	Уулын элс	м3	22000	0.77	16,940	1.27	5	1	453.71	2,882
1-0307	Тусгаарлагч лент	кг	11000	0.78	8,580	0.001	457	2	280.66	121
3-4124	Төгсгөвч та-8-10	ш	800	8	6,400	0.000	457	2	280.66	21
1-0879	Электрод э-42	кг	4666	0.022	101	0	457	2	280.66	6
2-2014	Ган хоолой, 76х3	м	23902	3	71,706	0.016	457	3	391.34	2,897
1-4240	Ердийн тоосго м-50	1000ш	436364	0.088	38,400	0.35	170	1	216.56	12,878
1-1242	Кабелийн хамгаалалтын тууз	км	800000	0.011	8,888	0.001	457	2	280.66	145
3-0035	0.4кв-ын аввб 3х35+1х16мм.кв огтлолтой кабель	м	17900	20	358,000	0.04	457	2	280.66	5,130

Хог, хаягдлын зардал: 0.0101 0 1 0 0

509,016

24,080

Хог, хаягдлын зардал: 0.0108

0 0 1 0

НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:

2,296,946

38,252

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)**1.ТООЛУУРЫН ХАЙРЦАГ**

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	0.71	40590	28,981
2028	Автокран 5тн	0.14	59489	8,424
2029	Автокран 6.3тн	0.03	68500	2,055
	Автомашин	0.18	13800	2,512
3033	Гагнуурын аппарат	0.5	18935	9,543
	Үйлчилгээний машин	0.09	13800	1,187
				52,702

3.0.4КВ КАБЕЛИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	0.59	40590	24,074
2003	Цахилгаан эргүүлэг	0.6	11480	6,888
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	0.07	18983	1,421
2028	Автокран 5тн	0.06	59489	3,446
2029	Автокран 6.3тн	0.25	68500	17,262
13200	Автомашин	0.00	13800	50
2077	Гар эргүүлэг 0.5тн	0.23	81420	19,108
6004	Гар пресс	0.12	7627	892
				73,142
НИЙТ ДҮН:				125,843

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	1,198,962
2	Материал	2,648,498
3	Тээвэр	64,407
4	Машин ашиглалт	171,547
	Шууд зардлын дүн	4,083,414
5	Нэмэгдэл зардал /70.7 %/	433,071
6	Ашиг / 15%/	677,473
	Барилга угсралтын ажлын дүн	5,193,958
7	НӨАТ 10%	519,396
8	Нормчлолын сан 0.18%	9,349
	Дүн	5,722,703
9	Захиалагчийн албаны зардал	103,879
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	51,940
	Дүн	5,878,521
12	Магадлашгүй ажил 2%	103,879
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	5,982,400

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	1.Тоолуурын хайрцаг	2,656,941	334,689	1,787,930	52,702	14,172	120,891	346,558
2	3.0.4кВ кабелийн ажил	2,537,016	864,273	860,568	118,845	50,235	312,179	330,915
НИЙТ ДҮН:		5,193,958	1,198,962	2,648,498	171,547	64,407	433,071	677,473

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

1.ТООЛУУРЫН ХАЙРЦАГ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-400-32	Тоолуурын хайрцаг 650x500x220мм шонд угсрах	1 ш	1	4.0 / 2	7.54 / 0.55	7.54 / 0.55	6921 / 5212	52184 / 2867	55,051
38-400-66	Оролтын автомат NL-100, 4P, 100A	ш	1	4.0 / 2	5.04 / 0.13	5.04 / 0.13	6921 / 5212	34882 / 678	35,559
38-590-05	3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	1	4.0 / 2	0.78 /	0.783 /	6921 / 5212	5419 /	5,419
38-200-61	Самбарын буултын кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих АВВГ 3x35+1x16мм2	м	10	3.0 / 2	0.18 / 0.01	1.8 / 0.06	6150 / 5212	11070 / 323	11,393
38-580-15	Kz2-95 хуваарилах хайрцагны салбарлагч угсрах	ш	4	4.0 / 2	0.6 /	2.388 /	6921 / 5212	16527 /	16,527
38-330-07	Ф50мм, L=5м хуванцар хоолойг тулгуурт хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	иб	1	3.0 / 2	0.24 / 0.01	0.24 / 0.01	6150 / 5212	1476 / 35	1,511
38-580-13	Сип утасны фазын салбарлагч 1td-181 fj угсрах	ш	3	4.0 / 2	0.33 /	0.99 /	6921 / 5212	6852 /	6,852
38-580-14	Газардууллын салбарлагч угсрах	ш	1	4.0 / 2	0.5 /	0.501 /	6921 / 5212	3467 /	3,467
38-350-10	25x4мм2 хүртэл огтлолтой газардууллын шинийг шуудуунд угсрах	м	2	3.4 / 2	0.23 / 0.01	0.46 / 0.01	6459 / 5212	2971 / 58	3,030
30-130-01	Газардууллын гадас зоож шинтэй холбож гагнах.	ширхэг	2	3.0 / 2	0.89 / 0.03	1.78 / 0.06	6150 / 5212	10947 / 313	11,260
01-060-03	Газардууллын шуудуу гараар ухах	м3	0.56	2.9 / 2	4.86 /	2.723 /	6056 / 5212	16492 /	16,492
01-070-02	Газардууллын шуудуу эргүүлж булах	м3	0.53	1.3 / 2	1.84 /	0.973 /	4554 / 5212	4430 /	4,430

Нийт Хүн/цаг:

25.22 / 0.82

Үндсэн цалин:

170,992

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

29,069

Нэмэгдэл цалин:

63,267

Нийт цалин:

263,327

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

35,549

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

35,813

Ажиллах хүчний зардал:

334,689

3.0.4КВ КАБЕЛИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)			
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

38-200-05	0.4кВ-ын АВВБ 3х35+1х16мм.кв огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах	М	31	3.2 / 2	0.13 / 0.01	4.03 / 0.19	6304 / 5212	25405 / 1002	26,407
38-220-41	0.4 кв-ын 4х35мм ² огтлолтой кабелид үзүүрлэгээ хийх	Ш	2	4.0 / 2	2.66 / 0.00	5.32 / 0.01	6921 / 5212	36820 / 39	36,858
38-250-07	35мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	Ш	8	4.0 / 2	0.17 / 0	1.368 / 0	6921 / 5212	9468 / 4	9,472
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабелид хийх	М	25	2.2 / 2	0.05 / 0.08	1.25 / 2.05	5399 / 5212	6749 / 10685	17,433
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабелид хийх	М	25	2.2 / 2	0.07 / 0.03	1.75 / 0.86	5399 / 5212	9448 / 4469	13,918
38-600-04	Кабелийн хамгаалалтын түүз	КМ	0.025	4.0 / 2	8.88 / 0.03	0.222 / 0	6921 / 5212	1537 / 4	1,541
21-041-05	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсрах d = 80мм	КМ	0.006	3.8 / 2	356.19 / 7	2.137 / 0.11	6767 / 5212	14462 / 553	15,014
01-060-03	Кабелийн шуудуу гараар ухах	МЗ	8.68	2.9 / 2	4.86 /	42.211 /	6056 / 5212	255629 /	255,629
01-070-02	Шуудууг эргүүлж булах	МЗ	7.81	1.3 / 2	1.84 /	14.335 /	4554 / 5212	65283 /	65,283

Нийт Хүн/цаг:

72.62 / 3.21

Үндсэн цалин:

441,555

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

75,064

Нэмэгдэл цалин:

163,375

Нийт цалин:

679,995

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

91,799

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

92,479

Ажиллах хүчний зардал:

864,273

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	97.84 / 4.03	Бүгд цалин:	612,547
Бүгд хүн/цаг:			
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			104,133
Нэмэгдэл цалин:			226,642
Нийт цалин:			943,322
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:			127,348
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			128,292
Ажиллах хүчний зардал:			1,198,962

1.ТООЛУУРЫН ХАЙРЦАГ
БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0307	Тусгаарлагч лент	кг	11000	0.06	660	0	457	2	280.66	9
3-8067	Тоолуурын хайрцаг 650х500х220мм	ш	350000	1	350,000	0.002	457	1	216.56	198
3-8066	Тo66 гүйдлийн трансформатор	ш	45000	3	135,000	0.007	457	1	216.56	653
2-2822	Хуванцар хоолой ф50мм, l=5м	ш	32500	1	32,500	0.000	457	3	391.34	77
3-4210	Холболтын хавчаар	ш	7500	5	37,500	0.025	457	2	280.66	3,207
3-8025	Фазын салбарлагч ттд -181fj	ш	7500	9	67,500	0.001	457	1	216.56	107
1-0882	Электрод э-46	кг	4666	0.56	2,613	0.001	457	2	280.66	83
1-0879	Электрод э-42	кг	4666	0.068	317	0.000	457	2	280.66	17
1-0060	Эрэг боолт	кг	5200	0.3	1,560	0.000	457	2	280.66	43
3-8011	Багцлагч	ш	200	6	1,200	0.004	457	1	216.56	356
3-7302	Бүслүүр ф160х50х5мм	ш	10800	2	21,600	0.003	457	1	216.56	297
1-0051	Бүслүүр д=160мм м16	ш	12000	2	24,000	0.003	457	2	280.66	404
1-0527	Бөөрөнхий төмөр д-16мм	кг	3000	7.9	23,700	0.008	457	1	216.56	782
1-3825	Автомат суурилуулах бүтээц	кг	4000	2	8,000	0.002	457	1	216.56	198
3-8026	Газардуулгын салбарлагч	ш	7500	1	7,500	0.001	457	1	216.56	94
1-0744	Газардуулгын шин	кг	3000	1.62	4,860	0.002	457	1	216.56	160
3-0035	Кабель авг 3х35+1х16мм2	м	11900	10	119,000	0.04	457	2	280.66	5,130
3-2795	Пв 1х1.5мм-ийн утас	м	1980	5	9,900	0.001	457	2	280.66	64
3-5225	Оролтын автомат n-100,4р,100а	ш	137520	1	137,520	0.01	457	2	280.66	1,283
2-2643	PVC хатуу хоолой холбогч	кг	4000	2	8,000	0.002	457	2	280.66	257
2-4073	PVC хатуу хоолойн 90* өнцөг	ш	3000	4	12,000	0.004	457	1	216.56	396
2-1762	Abs орой ф50	ш	3000	1	3,000	0.001	457	2	280.66	81
3-8027	Kz2-95 хуваарилах хайрцагны салбарлагч	ш	7500	4	30,000	0.000	457	1	216.56	48
3-8065	3 фазын электрон тоолуур	ш	750000	1	750,000	0.002	457	1	216.56	228

Хoe, хаягдлын зардал: 0.0007

0 1 0 0

1,787,930

14,172

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3.0.4КВ КАБЕЛИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр			Зардал		
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай		Зэрэг	Тариф
1-4542	Уулын элс	м3	22000	1.8	39,600	2.97	5	1	453.71	6,738
1-0307	Тусгаарлагч лент	кг	11000	0.78	8,580	0.001	457	2	280.66	121
3-4124	Төгсгөвч та-8-10	ш	800	8	6,400	0.000	457	2	280.66	21
1-0879	Электрод э-42	кг	4666	0.044	203	0	457	2	280.66	11
2-2014	Ган хоолой, 76x3	м	23902	6	143,412	0.032	457	3	391.34	5,794
1-4240	Ердийн тоосго м-50	1000ш	436364	0.2	87,273	0.795	170	1	216.56	29,268
1-1242	Кабелийн хамгаалалтын тууз	км	800000	0.025	20,200	0.003	457	2	280.66	330
3-0035	0.4кв-ын аввб 3x35+1x16мм.кв огтлолтой кабель	м	17900	31	554,900	0.062	457	2	280.66	7,952

Хог, хаягдлын зардал: 0.0232 0 1 0 0

860,568

50,235

Хог, хаягдлын зардал: 0.0239 0 1 0 0

2,648,498

64,407

НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)**1.ТООЛУУРЫН ХАЙРЦАГ**

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	0.71	40590	28,981
2028	Автокран 5тн	0.14	59489	8,424
2029	Автокран 6.3тн	0.03	68500	2,055
	Автомашин	0.18	13800	2,512
3033	Гагнуурын аппарат	0.5	18935	9,543
	Үйлчилгээний машин	0.09	13800	1,187

52,702**3.0.4КВ КАБЕЛИЙН АЖИЛ**

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	0.79	40590	32,005
2003	Цахилгаан эргүүлэг	0.93	11480	10,676
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	0.15	18983	2,842
2028	Автокран 5тн	0.11	59489	6,463
2029	Автокран 6.3тн	0.39	68500	26,756
13200	Автомашин	0.01	13800	101
2077	Гар эргүүлэг 0.5тн	0.47	81420	38,217
6004	Гар пресс	0.23	7627	1,785

118,845**НИЙТ ДҮН:****171,547**

ДОРНОГОВЬ АЙМАГ . МАНДАХ СУМЫН ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖИЙН ГАДНА ЦАХИЛГААНЫ АЖЛЫН ТӨСВИЙН ТОВЧОО

Д/д	Зардлын нэр	0.4кВ-ын ЦДАШ-0.3км			Хуваарилах самбар	0.4кВ кабелийн ажил			НИЙТ
		1	2	3		1	2	3	
1	Ажиллах хүчний зардал	1,587,015	324,082	2,591,099				4,502,196	
2	Материалын зардал	8,386,602	1,193,030	6,012,781				15,592,413	
3	Тээврийн зардал	737,171	13,227	487,571				1,237,970	
4	Машин механизмын зардал	313,399	52,571	1,111,100				1,477,070	
	Шууд зардлын дүн	11,024,187	1,582,910	10,202,551				22,809,649	
5	Нэмэгдэл зардал 70.7%	573,237	117,060	935,917				1,626,214	
6	Ашиг 15%	1,739,614	254,996	1,670,770				3,665,379	
	Барилга угсралтын ажлын дүн	13,337,038	1,954,966	12,809,238				28,101,242	
7	Тоног төхөөрөмж							-	
	БУА+ТТ дүн	13,337,038	1,954,966	12,809,238				28,101,242	
8	НАӨТ 10%	1,333,704	195,497	1,280,924				2,810,124	
9	Норм, норматив боловсруулах сангийн шимтгэл сан 0.18%	24,007	3,519	23,057				50,582	
	Дүн	14,694,749	2,153,981	14,113,219				30,961,948	
10	Захиалагчийн зардал 2%	266,740.76	39,099.31	256,184.76				562,025	
11	Зураг төсөл							-	
12	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	133,370	19,550	128,092				281,012	
	Дүн	15,094,859	2,212,629	14,497,494				31,804,982	
13	Магадлашгүй ажил 2%	266,741	39,099	256,185				562,025	
14	Бусад нэмэгдэл зардал							-	
15	Дүн	15,361,599	2,251,729	14,753,679				32,367,007	

Төсөв боловсруулсан:

Мэргэшсэн төсөвчин:

Б.Баасансүрэн

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	4,502,196
2	Материал	15,592,413
3	Тээвэр	1,237,969
4	Машин ашиглалт	1,477,069
	Шууд зардлын дүн	22,809,646
5	Нэмэгдэл зардал /70.7 %/	1,626,213
6	Ашиг / 15%/	3,665,379
	Барилга угсралтын ажлын дүн	28,101,239
7	НӨАТ 10%	2,810,124
8	Нормчлолын сан 0.18%	50,582
	Дүн	30,961,945
9	Захиалагчийн албаны зардал	562,025
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	281,012
	Дүн	31,804,982
12	Магадлашгүй ажил 2%	562,025
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	32,367,007

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	1.0.4кВ-ын ЦДАШ-0.3км	13,337,037	1,587,015	8,386,602	313,399	737,171	573,237	1,739,614
2	2.Хуваарилах самбар	1,954,965	324,082	1,193,030	52,571	13,227	117,060	254,995
3	3.0.4кВ кабелийн ажил	12,809,236	2,591,099	6,012,780	1,111,100	487,571	935,917	1,670,770
НИЙТ ДҮН:		28,101,239	4,502,196	15,592,413	1,477,069	1,237,969	1,626,213	3,665,379

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

1.0-4КВ-ЫН ЦДАШ-0.3КМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
30-400-01	0.4кв-ын модон тулгууртай шонгийн нүхнүүдийн цэгийг тэмдэглэж гадас зоох	1 тулгуур	7	3.4 / 2	0.8 / 0.00	5.6 / 0.01	6459 / 5212	36170 / 73	36,243
30-261-01	0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон дундын тулгуур босгох ПН-2	1 тулгуур	5	2.9 / 2	3.36 / 0.00	16.8 / 0.01	6056 / 5212	101741 / 52	101,793
30-261-02	0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын өндөрлөсөн төмөр бетон анкер тулгуур босгох АНК-2Б	1 тулгуур	1	2.9 / 2	5.45 / 0.00	5.45 / 0.00	6056 / 5212	33005 / 21	33,026
30-261-02	0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон анкер тулгуурын шонг босгох УАН-2Б	1 тулгуур	1	2.9 / 2	5.45 / 0.00	5.45 / 0.00	6056 / 5212	33005 / 21	33,026
38-580-10	Тулгуурт татагч суулгах	ш	3	4.0 / 2	0.62 /	1.86 /	6921 / 5212	12873 /	12,873
38-580-09	Тулгуурт баригч суулгах	ш	6	4.0 / 2	0.33 /	1.98 /	6921 / 5212	13704 /	13,704
38-580-08	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3x50+1x54 мм2 сип утас эргэлтийн ба анкер тулгуурт татах	км	0.3	3.5 / 2	49.4 /	14.82 /	6536 / 5212	96864 /	96,864
30-310-01	0.4 кв-ын хүчдэлтэй босгосон завсарын модон шонд газардуулгын буулт хийх	1 тулгуур	1	2.4 / 2	2.18 / 0.01	2.182 / 0.01	5587 / 5212	12191 / 78	12,269
30-120-01	12мм хүртэл голчтой бөөрөнхий газардуулгын 10м хүртэл урттай шинийг сунгаж шуудуунд тавих	м	10	3.3 / 2	0.12 / 0.00	1.24 / 0.04	6381 / 5212	7912 / 208	8,121
30-130-01	Газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах.	ширхэг	2	3.0 / 2	0.89 / 0.03	1.78 / 0.06	6150 / 5212	10947 / 313	11,260
30-150-01	Дамартай утас, тросыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.21	2.0 / 2	2.06 /	0.433 /	5212 / 5212	2255 /	2,255
30-150-05	Төмөр бетон шон ба хөндлөвчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	4.68	2.3 / 2	0.57 /	2.668 /	5493 / 5212	14653 /	14,653
30-150-03	Шугамын арматурыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.041	2.0 / 2	1.93 /	0.079 /	5212 / 5212	412 /	412
01-060-03	Шонгийн нүх гараар ухах	м3	8.91	2.9 / 2	4.86 /	43.329 /	6056 / 5212	262402 /	262,402
01-070-02	Шонгийн нүх эргүүлж булах	м3	8	1.3 / 2	1.84 /	14.684 /	4554 / 5212	66871 /	66,871
01-060-03	Газардуулгын шуудуу гараар ухах	м3	2.8	2.9 / 2	4.86 /	13.616 /	6056 / 5212	82461 /	82,461
01-070-02	Газардуулгын шуудуу эргүүлж булах	м3	2.7	1.3 / 2	1.84 /	4.956 /	4554 / 5212	22569 /	22,569

Нийт Хүн/цаг:

136.93 / 0.15

Үндсэн цалин:

810,802

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 137,836
 Нэмэгдэл цалин: 299,997
 Нийт цалин: 1,248,635

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 168,566
 Ажлын бааж, хуецаас, хэрэглэл: 169,814
 Ажиллах хүчний зардал: **1,587,015**

2.ХУВААРИЛАХ САМБАР

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)				
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин
38-400-32	Хуваарилах самбарыг шонд угсрах	1 ш	4.0 / 2	7.54 / 0.55	7.54 / 0.55	6921 / 5212	52184 / 2867	55,051
38-400-66	Оролтын автомат NL-100,4P, 100A	ш	4.0 / 2	5.04 / 0.13	5.04 / 0.13	6921 / 5212	34882 / 678	35,559
38-200-61	Самбарын буултын кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих АВВГ 3х35+1х16мм ²	м	3.0 / 2	0.18 / 0.01	1.8 / 0.06	6150 / 5212	11070 / 323	11,393
38-580-15	Kz2-95 хуваарилах хайрцагны салбарлагч угсрах	ш	4.0 / 2	0.6 /	2.388 /	6921 / 5212	16527 /	16,527
38-330-07	Ф50мм, L=5м хуванцар хоолойг тулгуурт хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	иб	1	3.0 / 2	0.24 / 0.01	0.24 / 0.01	6150 / 5212	1476 / 35
38-580-13	Сип утасны фазын салбарлагч ftd-181 fj угсрах	ш	3	4.0 / 2	0.33 /	0.99 /	6921 / 5212	6852 /
38-580-14	Газардуулгын салбарлагч угсрах	ш	1	4.0 / 2	0.5 /	0.501 /	6921 / 5212	3467 /
38-350-10	25х4мм ² хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	2	3.4 / 2	0.23 / 0.01	0.46 / 0.01	6459 / 5212	2971 / 58
30-130-01	Газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах.	ширхэг	2	3.0 / 2	0.89 / 0.03	1.78 / 0.06	6150 / 5212	10947 / 313
01-060-03	Газардуулгын шуудуу гараар ухах	м3	0.56	2.9 / 2	4.86 /	2.723 /	6056 / 5212	16492 /
01-070-02	Газардуулгын шуудуу эргүүлж булах	м3	0.53	1.3 / 2	1.84 /	0.973 /	4554 / 5212	4430 /

Нийт Хүн/цаг: 24.44 / 0.82

Үндсэн цалин: 165,573

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 28,147

Нэмэгдэл цалин: 61,262

Нийт цалин: 254,982

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 34,423

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажлын багаж, хуецаг, хэрэгдэл:
Ажиллах хүчний зардал:34,678
324,082

3.0-4КВ КАБЕЛИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-200-05	0.4кВ-ын АВВБ 3х35+1х16мм.кв огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах	М	36	3.2 / 2	0.13 / 0.01	4.68 / 0.22	6304 / 5212	29503 / 1163	30,666
38-200-04	0.4кВ-ын АВВБ 4х10мм.кв огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах	М	395	3.2 / 2	0.13 / 0.00	51.35 / 1.03	6304 / 5212	323710 / 5353	329,063
38-220-41	0.4 кв-ын 4х35мм ² огтлолтой кабельд үзүүрлэгээ хийх	Ш	2	4.0 / 2	2.66 / 0.00	5.32 / 0.01	6921 / 5212	36820 / 39	36,858
38-220-41	0.4 кв-ын 4х10мм ² огтлолтой кабельд үзүүрлэгээ хийх	Ш	4	4.0 / 2	2.66 / 0.00	10.64 / 0.01	6921 / 5212	73639 / 77	73,717
38-250-07	35мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	Ш	8	4.0 / 2	0.17 / 0	1.368 / 0	6921 / 5212	9468 / 4	9,472
38-250-05	10мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	Ш	16	4.0 / 2	0.12 / 0	1.904 / 0.00	6921 / 5212	13178 / 8	13,186
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	М	415	2.2 / 2	0.05 / 0.08	20.75 / 34.03	5399 / 5212	112029 / 177364	289,394
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	М	415	2.2 / 2	0.07 / 0.03	29.05 / 14.23	5399 / 5212	156841 / 74190	231,031
38-600-04	Кабелийн хамгаалалтын тууз	КМ	0.415	4.0 / 2	8.88 / 0.03	3.687 / 0.01	6921 / 5212	25516 / 62	25,578
21-041-06	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсрах d = 100мм	КМ	0.014	3.9 / 2	364.89 / ^{31.2} / ₂	5.108 / 0.44	6844 / 5212	34962 / 2278	37,240
01-220-03	Эксоватороор кабелийн шуудуу ухах	М3	117.1	2.0 / 2	0.01 /	1.019 /	5212 / 5212	5310 /	5,310
01-060-03	Кабелийн шуудуу гараар ухах	М3	3.6	2.9 / 2	4.86 /	17.507 /	6056 / 5212	106021 /	106,021
01-400-02	Кабелийн шуудууг механизмгаар түрж булах	М3	92.3	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-070-02	Шуудууг эргүүлж булах	М3	16.3	1.3 / 2	1.84 /	29.919 /	4554 / 5212	136250 /	136,250

Нийт Хүн/цаг:

182.3 / 49.99

Үндсэн цалин:

1,323,786

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

225,044

Нэмэгдэл цалин:

489,801

Нийт цалин:

2,038,630

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	275,215
Ажлын багаж, хувцас, хэрэгэлэл:	277,254
Ажиллах хүчний зардал:	2,591,099
Бүгд хүн/цаг:	343.66 / 50.96
Бүгд цалин:	2,300,160
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	391,027
Нэмэгдэл цалин:	851,059
Нийт цалин:	3,542,247
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	478,203
Ажлын багаж, хувцас, хэрэгэлэл:	481,746
Ажиллах хүчний зардал:	4,502,196

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1.0.4КВ-ЫН ЦДАШ-0.3КМ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-8006	Сип 3x50+1x54 мм2	М	12000	315	3,780,000	1.103	457	1	216.56	109,112
3-8011	Тулаас тогтоогч 63*6*534	Ш	24500	2	49,000	0.008	457	1	216.56	752
2-1306	Тулаас хязгаарлагч I63x6x460	Ш	17500	2	35,000	0.003	457	2	280.66	348
1-4045	Тагагч ра-1500	Ш	9000	3	27,000	0.006	457	1	216.56	594
3-7319	Төмөр бетон шон укш9-27.15	Ш	442800	9	3,985,200	4.68	457	2	280.66	600,264
1-0517	Төмөр гадас	Ш	2200	7	15,400	0.002	457	2	280.66	304
1-0277	Хар лак	КГ	7000	0.101	708	0.000	457	2	280.66	16
3-4385	Хавчаар jbl	Ш	6000	7	42,000	0.003	457	2	280.66	359
1-0882	Электрод э-46	КГ	4666	0.56	2,613	0.001	457	2	280.66	83
3-8011	Багцлагч	Ш	200	12	2,400	0.007	457	1	216.56	713
3-4783	Баригч рс-1500	Ш	9000	6	54,000	0.012	457	2	280.66	1,539
1-0060	Боолт 2x16мм	КГ	5200	5.28	27,456	0.006	457	2	280.66	772
1-0061	Боолт, эрэг, даравч м16x200	КОМ	4000	8	32,000	0.006	457	2	280.66	812
3-7302	Бүслүүр ф160x50x5мм	Ш	10800	8	86,400	0.012	457	1	216.56	1,188
1-0527	Бөөрөнхий төмөр д-12мм	КГ	3000	36.6	109,800	0.037	457	1	216.56	3,622
1-0527	Бөөрөнхий төмөр д-16мм	КГ	3000	7.9	23,700	0.008	457	1	216.56	782
1-0535	Ган утас д-10мм2	КГ	3000	8.68	26,040	0.01	457	2	280.66	1,258
1-0550	Ивээс м20	Ш	5000	1	5,000	0.001	457	2	280.66	141
3-4104	Кронштейн z-7	Ш	9000	2.143	19,286	0.006	457	2	280.66	825
1-1098	У бүслүүр и16-160	Ш	10800	2	21,600	0.002	457	2	280.66	285
2-1156	У кронштейн и1-6	Ш	7000	6	42,000	0.104	457	2	280.66	13,402

Хос, хаягдлын зардал: 0.0361

0 1 0

8,386,602

737,171

2.ХУВААРИЛАХ САМБАР

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр			
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0307	Тусгаарлагч лент	кг	11000	0.06	660	0	457	2	280.66	9
2-2822	Хуванцар хоолой ф50мм, l=5м	ш	32500	1	32,500	0.000	457	3	391.34	77
3-8067	Хуваарилах самбар	ш	650000	1	650,000	0.002	457	1	216.56	198
3-4210	Холболтын хавчаар	ш	7500	5	37,500	0.025	457	2	280.66	3,207
3-8025	Фазын салбарлагч ттд -181fj	ш	7500	9	67,500	0.001	457	1	216.56	107
1-0882	Электрод э-46	кг	4666	0.56	2,613	0.001	457	2	280.66	83
1-0879	Электрод э-42	кг	4666	0.068	317	0.000	457	2	280.66	17
1-0060	Эрэг боолт	кг	5200	0.3	1,560	0.000	457	2	280.66	43
3-8011	Багцлагч	ш	200	6	1,200	0.004	457	1	216.56	356
3-7302	Бүслүүр ф160х50х5мм	ш	10800	2	21,600	0.003	457	1	216.56	297
1-0051	Бүслүүр д=160мм м16	ш	12000	2	24,000	0.003	457	2	280.66	404
1-0527	Бөөрөнхий төмөр д-16мм	кг	3000	7.9	23,700	0.008	457	1	216.56	782
1-3825	Автомат суурилуулах бүтээц	кг	4000	2	8,000	0.002	457	1	216.56	198
3-8026	Газардуулгын салбарлагч	ш	7500	1	7,500	0.001	457	1	216.56	94
1-0744	Газардуулгын шин	кг	3000	1.62	4,860	0.002	457	1	216.56	160
3-0035	Кабель авг 3х35+1х16мм2	м	11900	10	119,000	0.04	457	2	280.66	5,130
3-5225	Оролтын автомат п-100,4р,100а	ш	137520	1	137,520	0.01	457	2	280.66	1,283
2-2643	PVC хатуу хоолой холбогч	кг	4000	2	8,000	0.002	457	2	280.66	257
2-4073	PVC хатуу хоолойн 90° өнцөг	ш	3000	4	12,000	0.004	457	1	216.56	396
2-1762	Abs орой ф50	ш	3000	1	3,000	0.001	457	2	280.66	81
3-8027	Kz2-95 хуваарилах хайрцагны салбарлагч	ш	7500	4	30,000	0.000	457	1	216.56	48

Хог, хаягдлын зардал: 0.0007

0 1 0 0

1,193,030

13,227

3.0.4КВ КАБЕЛИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4542	Уулын элс	м3	22000	29	638,000	47.85	5	1	453.71	108,550
1-0307	Тусгаарлагч лент	кг	11000	2.34	25,740	0.003	457	2	280.66	363
3-4124	Төгсгөвч та-8-10	ш	800	8	6,400	0.000	457	2	280.66	21
3-4119	Төгсгөвч аа-16-1	ш	800	16	12,800	0.011	457	2	280.66	1,437
1-0879	Электрод э-42	кг	4666	0.198	923	0.000	457	2	280.66	51

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-2043	Ган хоолой, 108x4	М	46391	14	649,474	0.144	457	3	391.34	25,789
1-4240	Ердийн тоосго м-50	1000Ш	436364	1.608	701,673	6.392	170	1	216.56	235,315
1-1242	Кабелийн хамгаалалтын тууз	км	800000	0.419	335,320	0.043	457	2	280.66	5,484
3-1565	0.4кв-ын аввб 4x10мм.кв огтлолтой кабель	м	7590	395	2,998,050	0.79	457	2	280.66	101,327
3-0035	0.4кв-ын аввб 3x35+1x16мм.кв огтлолтой кабель	м	17900	36	644,400	0.072	457	2	280.66	9,235

Хог, хаягдлын зардал: 0.3318 0 1 0 0

487,571

6,012,780

Хог, хаягдлын зардал: 0.3686 0 1 0 0

1,237,969

15,592,413

НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)**1.0.4КВ-ЫН ЦДАШ-0.3КМ**

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
4017	Тулгуур ачигч 19т	0.8	13700	10,900
2028	Автокран 5тн	0.52	59489	30,849
2029	Автокран 6,6 тн	2.5	68500	171,277
	Автомашин	0.42	13800	5,796
85201	Ачааны машин 6т	0.08	61795	4,938
3041	Гагнуурын аппарат	0.42	18935	7,953
85201	Үйлчилгээний машин	5.92	13800	81,686

313,399**2.ХУВААРИЛАХ САМБАР**

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агрегат	0.71	40590	28,981
2028	Автокран 5тн	0.14	59489	8,293
2029	Автокран 6.3тн	0.03	68500	2,055
	Автомашин	0.18	13800	2,512
3033	Гагнуурын аппарат	0.5	18935	9,543
	Үйлчилгээний машин	0.09	13800	1,187

52,571**3.0.4КВ КАБЕЛИЙН АЖИЛ**

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	0.53	88573	46,681
13002	Угсралтын агрегат	6.23	40590	252,916
2003	Цахилгаан эргүүлэг	10.56	11480	121,229
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	0.47	18983	8,876
1002	Эксковатор 0.8м3	2.62	55566	145,361
2028	Автокран 5тн	1.18	59489	70,229
2029	Автокран 6.3тн	5.43	68500	371,996
13200	Автомашин	0.03	13800	474
2077	Гар эргүүлэг 0.5тн	1.1	81420	89,173
6004	Гар пресс	0.55	7627	4,164

1,111,100**НИЙТ ДҮН:****1,477,069**

ДОРНОГОВЬ АЙМАГ - МАНДАХ СУМЫН ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖЛЫН ТӨСВИЙН ТӨВЧӨӨ

д/д	Зардлын нэр	Зуухны барилга	Усан сангийн барилга	Цэвэрлэх байгууламж		НИЙТ
				1	1	
1	Ажиллах хүчний зардал	3,201,149	3,320,265		4,208,601	10,730,015
2	Материалын зардал	4,150,278	4,073,246		11,311,597	19,535,121
3	Тээврийн зардал	230,032	221,232		732,979	1,184,242
4	Машин механизмийн зардал	490,363	486,139		1,326,554	2,303,055
	Шууд зардлын дүн	8,071,821	8,100,882		17,579,730	33,752,433
5	Нэмэгдэл зардал 70.7%	1,156,269	1,199,294		1,520,166	3,875,729
6	Ашиг 15%	1,384,214	1,395,026		2,864,984	5,644,224
	Барилга угсралтын ажлын дүн	10,612,304	10,695,202		21,964,881	43,272,387
7	Тоног төхөөрөмж	-	-		-	-
	БУА+ТТ дүн	10,612,304	10,695,202		21,964,881	43,272,387
8	НАӨТ 10%	1,061,230	1,069,520		2,196,488	4,327,239
9	Норм, норматив боловруулах сангийн шимтгэл сан 0.18%	19,102	19,251		39,537	77,890
	Дүн	11,692,636	11,783,974		24,200,905	47,677,516
10	Захиалагчийн зардал 2%	212,246	213,904		439,298	865,448
11	Зураг төсөл	-	-		-	-
12	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	106,123	106,952		219,649	432,724
	Дүн	12,011,005	12,104,830		24,859,852	48,975,687
13	Магадлашгүй ажил 2%	212,246	213,904		439,298	865,448
14	Бусад нэмэгдэл зардал	-	-		-	-
15	Дүн	12,223,251	12,318,734		25,299,150	49,841,135



Мэргэшсэн төсөвчин:

Б.Баасансүрэн

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	3,201,149
2	Материал	4,150,278
3	Тээвэр	230,032
4	Машин ашиглалт	490,363
	Шууд зардлын дүн	8,071,821
5	Нэмэгдэл зардал /70.7 %/	1,156,269
6	Ашиг / 15%/	1,384,214
	Барилга угсралтын ажлын дүн	10,612,304
7	НӨАТ 10%	1,061,230
8	Нормчлолын сан 0.18%	19,102
	Дүн	11,692,636
9	Захиалагчийн албаны зардал	212,246
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	106,123
	Дүн	12,011,005
12	Магадлашгүй ажил 2%	212,246
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	12,223,251

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	1.Гэрээлтүүлгийн ажил	10,612,304	3,201,149	4,150,278	490,363	230,032	1,156,269	1,384,214
НИЙТ ДҮН:		10,612,304	3,201,149	4,150,278	490,363	230,032	1,156,269	1,384,214

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

1.ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-460-15	Гэрэлтүүлгийн самбар ГС суурилуулах	ширхэг	1	4.0 / 2	17.19 / 0.41	17.19 / 0.41	6921 / 5212	118972 / 2137	121,109
38-560-05	Гадна талбайн 2 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах h= 8м	ш	2	3.3 / 2	9.27 / 0.98	18.54 / 1.96	6381 / 5212	118304 / 10216	128,519
38-200-04	0.4кВ-ын АВВБ 3хбмм2 огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах	м	75	3.2 / 2	0.13 / 0.00	9.75 / 0.19	6304 / 5212	61464 / 1016	62,480
38-220-35	0.4 кв-ын 3хбмм2 огтлолтой кабельд үзүүрлэгээ хийх	ш	16	4.0 / 2	2.25 / 0.00	36 / 0.06	6921 / 5212	249156 / 309	249,465
38-250-05	бмм2 кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	16	4.0 / 2	0.12 / 0	1.904 / 0.00	6921 / 5212	13178 / 8	13,186
38-200-12	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	70	2.2 / 2	0.05 / 0.08	3.5 / 5.74	5399 / 5212	18897 / 29917	48,813
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	70	2.2 / 2	0.07 / 0.03	4.9 / 2.4	5399 / 5212	26455 / 12514	38,969
38-330-14	Хуванцар хоолой ф50мм угсрах	м	9	3.0 / 2	0.19 / 0.00	1.683 / 0.03	6150 / 5212	10350 / 150	10,501
38-600-04	Кабелийн хамгаалалтын тууз	км	0.07	4.0 / 2	8.88 / 0.03	0.622 / 0.00	6921 / 5212	4304 / 11	4,314
38-350-11	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	12	3.4 / 2	0.23 / 0.01	2.76 / 0.11	6459 / 5212	17827 / 550	18,377
38-350-09	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчийг гар ажиллагаагаар зоох	ш	4	2.0 / 2	0.72 / 0.07	2.88 / 0.3	5212 / 5212	15011 / 1564	16,574
01-060-03	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	19.6	2.9 / 2	4.86 /	95.315 /	6056 / 5212	577226 /	577,226
01-070-02	Шуудууг эргүүлж булах	м3	17.6	1.3 / 2	1.84 /	32.305 /	4554 / 5212	147116 /	147,116
01-060-03	Шонгийн нүх гараар ухах	м3	1.98	2.9 / 2	4.86 /	9.629 /	6056 / 5212	58312 /	58,312
01-070-02	Шонгийн нүх эргүүлж булах	м3	1.78	1.3 / 2	1.84 /	3.267 /	4554 / 5212	14879 /	14,879
01-060-03	Газардуулгын шуудуу гараар ухах	м3	3.36	2.9 / 2	4.86 /	16.34 /	6056 / 5212	98953 /	98,953
01-070-02	Газардуулгын шуудууг эргүүлж булах	м3	3.19	1.3 / 2	1.84 /	5.855 /	4554 / 5212	26665 /	26,665

Нийт Хүн/цаг:

262.44 / 11.2

Үндсэн цалин:

1,635,459

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

278,028

Нэмэгдэл цалин:

605,120

Нийт цалин:

2,518,606

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

340,012

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	Ажлын багаж хувцас, хэрэглээ	342,530
	Ажиллах хүчний зардал:	3,201,149
Бүгд хүн/цаг:	262.44 / 11.2	1,635,459
Инженер техникийн ажилчдын цалин:		278,028
Нэмэгдэл цалин:		605,120
Нийт цалин:		2,518,606
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:		340,012
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглээ:		342,530
Ажиллах хүчний зардал:		3,201,149

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1.ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр			Зардал		
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай		Зэрэг	Тариф
3-2957	Утас пв-1.5мм2	м	1260	18	22,680	0.002	457	2	280.66	231
1-4542	Уулын элс	м3	22000	4.9	107,800	8.085	5	1	453.71	18,341
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	11415	6.28	71,686	0.008	457	2	280.66	975
3-4119	Төгсгөвч аа-16-1	ш	800	16	12,800	0.011	457	2	280.66	1,437
2-2822	Хуванцар хоолой ф50мм	м	7500	9.27	69,525	0.004	457	3	391.34	713
2-2678	Холбох бугуйвч ф50мм	ш	3000	4.5	13,500	0.003	457	2	280.66	375
1-0879	Электрод э-46	кг	4666	0.13	607	0.000	457	2	280.66	19
1-0878	Электрод э-42	кг	4666	1.148	5,357	0.002	457	2	280.66	294
1-0060	Боолт м-12*50	кг	5000	0.8	4,000	0.001	457	2	280.66	116
1-0060	Боолт м-10*40	кг	5000	0.148	740	0.000	457	2	280.66	21
1-0714	Булан төмөр 50*50*5мм	кг	3000	45.2	135,600	0.045	457	1	216.56	4,473
1-0744	Газардуулгын шин	кг	3000	15.12	45,360	0.019	457	1	216.56	1,885
1-0060	Гайка м-12*50	кг	5000	0.12	600	0.000	457	2	280.66	17
3-6450	Гэрэлтүүлэгч led-50вт	ш	153400	4	613,600	0.06	457	2	280.66	7,696
3-3806	Гэрэлтүүлгийн самбар гс	ш	750000	1	750,000	0.2	457	2	280.66	25,652
3-5175	Гэрэлтүүлгийн шонгийн текстолит самбар	ш	28000	2	56,000	0.002	457	2	280.66	257
1-4240	Ердийн тоосто м-50	1000ш	436364	0.56	244,364	2.226	170	1	216.56	81,951
1-1242	Кабелийн хамгаалалтын тууз	км	800000	0.071	56,560	0.007	457	2	280.66	925
3-1565	Кабель аввб 3x6 мм2	м	5860	75	439,500	0.15	457	2	280.66	19,239
3-3815	2 толгойтой гэрлийн төмөр багана 8м	ш	750000	2	1,500,000	0.51	457	2	280.66	65,413

Хог, хаягдлын зардал:

0 068 0 1 0 0

4,150,278**230,032**

Хог, хаягдлын зардал:

0 068 0 1 0 0

4,150,278**230,032**

НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛЫН ДҮН:

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)**1.ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ**

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	3.35	40590	135,993
1084	Цахилгаан толь	4.53	3370	15,266
2144	Шаттай машин	3.68	9400	34,592
2028	Автокран 5тн	0.44	59489	26,312
2027	Автокран 3тн	5.56	40084	222,867
13200	Автомашин	0	13800	5
3033	Гагнуурын аппарат	2.92	18935	55,328

490,363**НИЙТ ДҮН:****490,363**

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	3,320,265
2	Материал	4,073,246
3	Тээвэр	221,232
4	Машин ашиглалт	486,139
	Шууд зардлын дүн	8,100,882
5	Нэмэгдэл зардал /70.7 %/	1,199,294
6	Ашиг / 15%/	1,395,026
	Барилга угсралтын ажлын дүн	10,695,203
7	НӨАТ 10%	1,069,520
8	Нормчлолын сан 0.18%	19,251
	Дүн	11,783,974
9	Захиалагчийн албаны зардал	213,904
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	106,952
	Дүн	12,104,830
12	Магадлашгүй ажил 2%	213,904
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	12,318,734

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	1.Гэрэлтүүлгийн ажил	10,695,203	3,320,265	4,073,246	486,139	221,232	1,199,294	1,395,026
НИЙТ ДҮН:		10,695,203	3,320,265	4,073,246	486,139	221,232	1,199,294	1,395,026

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

1.ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-460-15	Гэрэлтүүлгийн самбар ГС суурилуулах	ширхэг	1	4.0 / 2	17.19 / 0.41	17.19 / 0.41	6921 / 5212	118972 / 2137	121,109
38-560-05	Гадна талбайн 2 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах h= 8м	ш	2	3.3 / 2	9.27 / 0.98	18.54 / 1.96	6381 / 5212	118304 / 10216	128,519
38-200-04	0.4кВ-ын АВВБ 3хбмм2 огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах	м	77	3.2 / 2	0.13 / 0.00	10.01 / 0.2	6304 / 5212	63103 / 1043	64,146
38-220-35	0.4 кв-ын 3хбмм2 огтлолтой кабельд үзүүрлэгээ хийх	ш	16	4.0 / 2	2.25 / 0.00	36 / 0.06	6921 / 5212	249156 / 309	249,465
38-250-05	6мм2 кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	16	4.0 / 2	0.12 / 0	1.904 / 0.00	6921 / 5212	13178 / 8	13,186
38-200-12	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	65	2.2 / 2	0.05 / 0.08	3.25 / 5.33	5399 / 5212	17547 / 27780	45,327
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	65	2.2 / 2	0.07 / 0.03	4.55 / 2.23	5399 / 5212	24565 / 11620	36,186
38-330-14	Хуванцар хоолой Ф50мм угсрах	м	3	3.0 / 2	0.19 / 0.00	0.561 / 0.01	6150 / 5212	3450 / 50	3,500
38-600-04	Кабелийн хамгаалалтын тууз	км	0.065	4.0 / 2	8.88 / 0.03	0.577 / 0.00	6921 / 5212	3997 / 10	4,006
38-350-11	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	12	3.4 / 2	0.23 / 0.01	2.76 / 0.11	6459 / 5212	17827 / 550	18,377
38-350-09	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	ш	4	2.0 / 2	0.72 / 0.07	2.88 / 0.3	5212 / 5212	15011 / 1564	16,574
01-060-03	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	21.56	2.9 / 2	4.86 /	104.846 /	6056 / 5212	634949 /	634,949
01-070-02	Шуудууг эргүүлж булах	м3	19.4	1.3 / 2	1.84 /	35.609 /	4554 / 5212	162162 /	162,162
01-060-03	Шонгийн нүх гараар ухах	м3	1.98	2.9 / 2	4.86 /	9.629 /	6056 / 5212	58312 /	58,312
01-070-02	Шонгийн нүх эргүүлж булах	м3	1.78	1.3 / 2	1.84 /	3.267 /	4554 / 5212	14879 /	14,879
01-060-03	Газардуулгын шуудуу гараар ухах	м3	3.36	2.9 / 2	4.86 /	16.34 /	6056 / 5212	98953 /	98,953
01-070-02	Газардуулгын шуудууг эргүүлж булах	м3	3.19	1.3 / 2	1.84 /	5.855 /	4554 / 5212	26665 /	26,665

Нийт Хүн/цаг:

273.77 / 10.61

Үндсэн цалин:

1,696,315

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

288,373

Нэмэгдэл цалин:

627,636

Нийт цалин:

2,612,325

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтээлийн дүн:

352,664

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	273.77	/ 10.61	Бүгд цалин:	1,696,315	Ажлын бүтээх хүчний зардал:	355,276	3,320,265
Инженер техникийн ажилчдын цалин:				288,373			
Нэмэгдэл цалин:				627,636			
Нийт цалин:				2,612,325			
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:				352,664			
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:				355,276			
Ажиллах хүчний зардал:				3,320,265			

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1.ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-2957	Утас пв-1.5мм2	м	1260	18	22,680	0.002	457	2	280.66	231
1-4542	Уулын элс	м3	22000	4.5	99,000	7.425	5	1	453.71	16,844
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	11415	6.28	71,686	0.008	457	2	280.66	975
3-4119	Төгсгөвч аа-16-1	ш	800	16	12,800	0.011	457	2	280.66	1,437
2-2822	Хуванцар хоолой ф50мм	м	7500	3.09	23,175	0.001	457	3	391.34	238
2-2678	Холбох бугуйвч ф50мм	ш	3000	1.5	4,500	0.001	457	2	280.66	125
1-0879	Электрод э-46	кг	4666	0.13	607	0.000	457	2	280.66	19
1-0878	Электрод э-42	кг	5000	1.148	5,740	0.002	457	2	280.66	294
1-0060	Боолт м-12*50	кг	5000	0.8	4,000	0.001	457	2	280.66	116
1-0060	Боолт м-10*40	кг	5000	0.148	740	0.000	457	2	280.66	21
1-0714	Булан төмөр 50*50*5мм	кг	3000	45.2	135,600	0.045	457	1	216.56	4,473
1-0744	Газардуулгын шин	кг	3000	15.12	45,360	0.019	457	1	216.56	1,885
1-0060	Гайка м-12*50	кг	5000	0.12	600	0.000	457	2	280.66	17
3-6450	Гэрэлтүүлэгч led-50вт	ш	153400	4	613,600	0.06	457	2	280.66	7,696
3-3806	Гэрэлтүүлгийн самбар гс	ш	750000	1	750,000	0.2	457	2	280.66	25,652
3-5175	Гэрэлтүүлгийн шонгийн текстолит самбар	ш	28000	2	56,000	0.002	457	2	280.66	257
1-4240	Ердийн тоосго м-50	1000ш	436364	0.512	223,418	2.035	170	1	216.56	74,926
1-1242	Кабелийн хамгаалалтын тууз	км	800000	0.066	52,520	0.007	457	2	280.66	859
3-1565	Кабель аввб 3х6 мм2	м	5860	77	451,220	0.154	457	2	280.66	19,752
3-3815	2 толгойтой гэрлийн төмөр багана 8м	ш	750000	2	1,500,000	0.51	457	2	280.66	65,413

Хог, хаягдлын зардал: 0.0629 0 1 0 0

4,073,246

221,232

Хог, хаягдлын зардал: 0.0629 0 1 0 0

4,073,246

221,232

НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)**1.ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ**

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	3.26	40590	132,401
1084	Цахилгаан толь	4.53	3370	15,266
2144	Шаттай машин	3.68	9400	34,592
2028	Автокран 5тн	0.43	59489	25,681
2027	Автокран 3тн	5.56	40084	222,867
13200	Автомашин	0	13800	4
3033	Гагнуурын аппарат	2.92	18935	55,328

486,139**НИЙТ ДҮН:****486,139**

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	4,208,601
2	Материал	11,311,597
3	Тээвэр	732,979
4	Машин ашиглалт	1,326,554
	Шууд зардлын дүн	17,579,731
5	Нэмэгдэл зардал /70.7 %/	1,520,166
6	Ашиг / 15%/	2,864,984
	Барилга угсралтын ажлын дүн	21,964,881
7	НӨАТ 10%	2,196,488
8	Нормчлолын сан 0.18%	39,537
	Дүн	24,200,906
9	Захиалагчийн албаны зардал	439,298
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	219,649
	Дүн	24,859,853
12	Магадлашгүй ажил 2%	439,298
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	25,299,150

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	1.Гэрэлтүүлгийн ажил	21,964,881	4,208,601	11,311,597	1,326,554	732,979	1,520,166	2,864,984
НИЙТ ДҮН:		21,964,881	4,208,601	11,311,597	1,326,554	732,979	1,520,166	2,864,984

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

1. ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-460-15	Гэрэлтүүлгийн самбар ГС суурилуулах	ширхэг	1	4.0 / 2	17.19 / 0.41	17.19 / 0.41	6921 / 5212	118972 / 2137	121,109
38-560-05	Гадна талбайн 2 толгойтой темер шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах h= 8м	ш	6	3.3 / 2	9.27 / 0.98	55.62 / 5.88	6381 / 5212	354911 / 30647	385,558
38-200-04	0.4кВ-ын АВВБ 3хбмм2 огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах	м	285	3.2 / 2	0.13 / 0.00	37.05 / 0.74	6304 / 5212	233563 / 3862	237,425
38-220-35	0.4 кв-ын 3хбмм2 огтлолтой кабельд үзүүрлэгээ хийх	ш	24	4.0 / 2	2.25 / 0.00	54 / 0.09	6921 / 5212	373734 / 463	374,197
38-250-05	6мм2 кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	24	4.0 / 2	0.12 / 0	2.856 / 0.00	6921 / 5212	19766 / 13	19,779
38-200-12	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	270	2.2 / 2	0.05 / 0.08	13.5 / 22.14	5399 / 5212	72887 / 115394	188,280
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	270	2.2 / 2	0.07 / 0.03	18.9 / 9.26	5399 / 5212	102041 / 48268	150,309
38-330-14	Хуванцар хоолой Ф50мм угсрах	м	6	3.0 / 2	0.19 / 0.00	1.122 / 0.02	6150 / 5212	6900 / 100	7,000
38-600-04	Кабелийн хамгаалалтын тууз	км	0.27	4.0 / 2	8.88 / 0.03	2.399 / 0.01	6921 / 5212	16601 / 41	16,641
38-350-11	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	18	3.4 / 2	0.23 / 0.01	4.14 / 0.16	6459 / 5212	26740 / 826	27,566
38-350-09	50*50*5мм хэмжээтэй булан темер газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	ш	12	2.0 / 2	0.72 / 0.07	8.64 / 0.9	5212 / 5212	45032 / 4691	49,722
01-220-03	Эксковатороор кабелийн шуудуу ухах	м3	77.1	2.0 / 2	0.01 /	0.671 /	5212 / 5212	3496 /	3,496
01-060-03	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	2.4	2.9 / 2	4.86 /	11.671 /	6056 / 5212	70681 /	70,681
01-400-02	Кабелийн шуудууг механизмгаар түрж булаах	м3	61	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-070-02	Шуудууг эргүүлж булаах	м3	10.8	1.3 / 2	1.84 /	19.823 /	4554 / 5212	90276 /	90,276
01-060-03	Шонгийн нүх гараар ухах	м3	5.94	2.9 / 2	4.86 /	28.886 /	6056 / 5212	174935 /	174,935
01-070-02	Шонгийн нүх эргүүлж булаах	м3	5.35	1.3 / 2	1.84 /	9.82 /	4554 / 5212	44720 /	44,720
01-060-03	Газардуулгын шуудуу гараар ухах	м3	5.04	2.9 / 2	4.86 /	24.51 /	6056 / 5212	148430 /	148,430
01-070-02	Газардуулгын шуудууг эргүүлж булаах	м3	4.79	1.3 / 2	1.84 /	8.792 /	4554 / 5212	40039 /	40,039

Нийт Хүн/цаг:

319.59 / 39.61

Үндсэн цалин:

2,150,164

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

365,528

Нэмэгдэл цалин:

795,561

Нийт цалин:

3,311,252

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	447,019
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	450,330
Ажиллах хүчний зардал:	4,208,601
Бүгд хүнцэг:	319.59 / 39.61
Бүгд цалин:	2,150,164
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	365,528
Нэмэгдэл цалин:	795,561
Нийт цалин:	3,311,252
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	447,019
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	450,330
Ажиллах хүчний зардал:	4,208,601

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1. ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-2957	Утас пв-1.5мм2	м	1260	90	113,400	0.009	457	2	280.66	1,154
1-4542	Уулын элс	м3	22000	19.1	420,200	31.515	5	1	453.71	71,493
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	11415	9.48	108,214	0.011	457	2	280.66	1,471
3-4119	Төгсгөвч аа-16-1	ш	800	24	19,200	0.017	457	2	280.66	2,155
2-2822	Хуванцар хоолой ф50мм	м	7500	6.18	46,350	0.003	457	3	391.34	475
2-2678	Холбох бугуйвч ф50мм	ш	3000	3	9,000	0.002	457	2	280.66	250
1-0879	Электрод э-46	кг	4666	0.13	607	0.000	457	2	280.66	19
1-0878	Электрод э-42	кг	5000	2.832	14,160	0.006	457	2	280.66	726
1-0060	Боолт м-12*50	кг	5000	2.4	12,000	0.003	457	2	280.66	348
1-0060	Боолт м-10*40	кг	5000	0.444	2,220	0.001	457	2	280.66	64
1-0714	Булан төмөр 50*50*5мм	кг	3000	135.6	406,800	0.136	457	1	216.56	13,420
1-0744	Газардуулгын шин	кг	3000	22.68	68,040	0.029	457	1	216.56	2,828
1-0060	Гайка м-12*50	кг	5000	0.36	1,800	0.000	457	2	280.66	52
3-6450	Гэрэлтүүлэгч led-50вт	ш	153400	12	1,840,800	0.18	457	2	280.66	23,087
3-3806	Гэрэлтүүлгийн самбар гс	ш	750000	1	750,000	0.2	457	2	280.66	25,652
3-5175	Гэрэлтүүлгийн шонгийн текстолит самбар	ш	28000	6	168,000	0.006	457	2	280.66	770
1-4240	Ердийн тоосго м-50	1000ш	436364	2.16	942,546	8.586	170	1	216.56	316,095
1-1242	Кабелийн хамгаалалтын тууз	км	800000	0.273	218,160	0.028	457	2	280.66	3,568
3-1565	Кабель авб 3х6 мм2	м	5860	285	1,670,100	0.57	457	2	280.66	73,109
3-3815	2 толгойтой гэрлийн төмөр багана 8м	ш	750000	6	4,500,000	1.53	457	2	280.66	196,240

Хог, хаягдлын зардал: 0.257 0 1 0 0

11,311,597

732,979

Хог, хаягдлын зардал: 0.257

0

1

0

0

11,311,597

732,979

НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:

11,311,597

732,979

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)**1.ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ**

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	0.35	88573	30,851
13002	Угсралтын агергат	5.91	40590	239,871
1084	Цахилгаан толь	4.53	3370	15,266
2144	Шаттай машин	11.04	9400	103,776
1002	Эксковатор 0.8м3	1.72	55566	95,708
2028	Автокран 5тн	1.06	59489	62,868
2027	Автокран 3тн	16.68	40084	668,601
13200	Автомашин	0.00	13800	18
3033	Гагнуурын аппарат	5.79	18935	109,596

1,326,554**НИЙТ ДҮН:****1,326,554**