

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХАШАА, ХААЛГАНЫ АЖИЛ

№	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны хөл суух нүхийг гар аргаар байгалийн хөрсийг ухах	м3	13,32
2	Хашааны хөлний бетон суурь цутгах	м3	6.68
3	Хаалганы хөлний бетон суурь цутгах	м3	0.12
4	Төмөр шонтой өргөст торон хашаа угсрах / төмөр торны хамт /	1 секц	334
5	1.4 м өндөртэй төмөр шонтой хаалга газар дээр нь бэлтгэж байрлуулах / том, жижиг хаалга/	1 тн	0.3
6	Багана, оройвч тосон будгаар будах	тн	3.106

Камерийн шон

№	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой угсрах	ш	2
2	Агаарын багананд олгодог мөр хийх	1 мөр	2
3	Камерийн багананд газардуулга хийх	ш	6
4	Багананд нарны энергийн цэнэг хураах самбар хийх	1 тоноглол	2
5	Нарны энергийн цэнэг хураах блок угсрах	ширхэг	2
6	Шилэн кабелийн шөрмөс хуваарилах хайрцаг fdf – 4 суурилуулж, шөрмөсөөр холбох	1 ширхэг	2
7	Шилэн кабелийн шөрмөсийн трасст болон эхлэл төгсгөлд хэмжилт хийх	1 шөрмөс	2
8	Хэмжилтийн үр дүнг боловсруулах	1 удаа	2
9	Камерийн антенн босгох 5.8 GHZ Outdoor antenna	ш	4

Камер угсралтын ажил

№	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Аудио бичлэгтэй өндөр нягтралтай камер угсрах	ш	2
2	Дуу дүрс бичилт хадгалах төхөөрөмж суурилуулах	ш	1

Жич: Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн 2.214.900 төгрөгийг суулгаж ирүүлэх