

1-р цэцэрлэг, Тэмүүжингийн гудамжны авто зогсоол тохижилтын ажлын тоо хэмжээ

№	АЖЛЫН НЭР	Хэмжих нэгж	1-р хэсэг	2-р хэсэг	Тоо хэмжээ
1. ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ					
1	Гэр барих	1ш	1	1	2
2	Контейнер байрлуулах	1ш	1	1	2
3	Усны нөөцийн сав 10тн байрлуулах	1ш	1	1	2
2. ЗАМЫН ЧИГ СЭРГЭЭХ					
1	Замын чигийг сэргээх	км	0.120	0.056	0.176
3. ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ АЖИЛ					
1	Одоо байгаа яндан буулгах	ш	1	-	1
2	Бетон хийц эдлэл эвдэж зайлуулах	м ³	42	18	60
3	Тэмдэг шилжүүлэх	1ш	2	-	2
4	Хуучин хайс хашлага буулгаж авах	1м	8	-	8
5	Цахилгааны шон шилжүүлэх	1ш	1	-	1
4. ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ					
1	Тохиромжгүй материалыг ухаж ачих	м ³	860	428	1,288
2	Зөөврөөр далан байгуулах	м ³	130	25	155
3	Хайрган хөвөө байгуулах	м ³	50	9	59
4	Ул хөрсийг нягтруулах	м ²	1,931.0	890	2,821
5. СУУРИЙН АЖИЛ					
1	Буталсан чулуун суурь байгуулах	м ³	300	130	430
2	Суурийн доод үе байгуулах	м ³	500	200	700
6. ХУЧИЛТЫН АЖИЛ					
1	Авто замын хашлага шинээр тавих	1у/м	286	127	413
2	Цементбетон хольцоор хучилт байгуулах	м ³	210	92	302
7. ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМЫН АЖИЛ					
1	Явган хүний замын хашлага тавих, В20,	1у/м	164	107	271
2	Явган хүний замыг өнгөт хавтангаар хийх	м ²	430	202	632
3	Элс хайрган суурь байгуулах	м ³	43	20	63
8. ЗАМЫН ТОНОГЛОЛ БА ТЭМДЭГЛЭЛ					
1	Замын тэмдэглэл зориулалтын машинаар хийх	м ²	63.0	24	87.0
2	Замын тэмдэг суурьлуулах	1ш	6	4	10.0
3	Гарцан дээрх дохионы шон байрлуулах	1 ш	4	2	6.0
4	Чип, дугаар танигчтай хаалт суурьлуулах	1 ш	2	-	2
5	Худгийн тагийг даацын ширмэн тагаар солих	1ш	2	-	2
9. ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ СҮЛЖЭЭГ ХАМГААЛАХ АЖИЛ					
1	Ухмал байгуулах	м ³	402	-	402
2	Ул хөрсийг нягтруулах	м ²	27	-	27
3	Буталсан чулуун суурь байгуулах	м ³	12.4	-	12.4
4	Дулааны шугамын хүчитгэсэн таг байрлуулах Л-7Х.Х	м / ш	45 / 15	-	45 / 15
5	Буцаан дүүргэлт хийх (даланд тохирох материалаар)	м ³	305.0	-	305.0
10. ОБЪЕКТЫГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ					
1	Замын объектын ашиглалтанд оруулах	км	0.120	0.056	0.176
11. ЗУРАГ ТӨСӨЛ					
1	Зураг төслийн үнэ		10,000,000.00		

Ажлын тоо хэмжээ түүвэрлэсэн:

Б.Оюундарь