

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ГАДНА ХАШААНЫ АЖИЛ /ХАШААНЫ УРТ-694М/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны суурийн нүх 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	26.29
2	Хашааны чулуут бетон шугаман суурь цутгах м100	м3	32.39
3	Бетон гулдмай багана өрөх (өнгөлгөөгүй)	м3	29.62
4	Бетон гулдмай хашааны хана өрөх (өнгөлгөөгүй)	м3	70.63
5	Том төмөр хаалга угсрах	1 блок	2

## ХАШАА, САГСАН БӨМБӨГИЙН ТАЛБАЙ, ЭЛСЭН ТАЛБАЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	90 морины хүчтэй бульдозероор 1 удаагийн явалтаар 2-р зэргийн хөрсийг 0.2 м гүн сийрэгжүүлэх	м3	157
2	Сагсан бөмбөгийн талбай цутгах	м3	64
3	Талбайн төмөр торон хашаа, хаалга угсрах	тн	2.04
4	Төмөр торон хашаа тосон будгаар 2 удаа будах	тн	2.04
5	Бетон талбай резинэн будагаар будах	м2	420
6	Шитний самбарын бетон суурь цутгах	м2	1.44
7	Сагсан бөмбөгийн самбарын цагираг суурьлуулах	ш	2
8	Элсэн талбай хийх	м3	29

## ГАЗРЫН АЖИЛ /СУРГАЛТЫН ТӨВИЙН БАРИЛГА/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих хөрсийг гараар нүдэн баримжаагаар тэгшлэх 3-р зэргийн хөрс	м2	112
2	2м хүртэл гүн 3-р зэргийн хөрсөнд аяган суурийн нух,суурийн нух гараар ухах	м3	13.66
3	Шуудуу хүнхээл нүхний хажуугаар 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булж чигжин нягтруулах	м3	2.05
4	Хөрсийг нягтруулах	м3	22.2

## СУУРЫН АЖИЛ /СУРГАЛТЫН ТӨВИЙН БАРИЛГА/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн бетон бэлтгэл хийх	м3	2.448
2	Металл баганын төмөр бетон суурь цутгах м200	м3	11.22
3	Чулуу, тоосго, бетонон ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	44.8
4	Бетон суурийн анкер, ган бэхэлгээ	тн	0.128

## МЕТАЛЛ РАМЫН АЖИЛ /СУРГАЛТЫН ТӨВИЙН БАРИЛГА/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бүх төрлийн төмөр багана, холбоос нуруунуудыг угсрах [1 ба олон алгасалт барилга]	тн	1.48
2	Шувуу нурууны доорхи си төмөр угсрах	тн	0.337
3	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сандвич хавтангаар хана хийх	м2	113.69

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ДЭЭВРИЙН АЖИЛ /СУРГАЛТЫН ТӨВИЙН БАРИЛГА/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Металл ферм татанга угсрах	тн	1.429
2	Шувуу нурууны доорхи си төмөр угсрах	тн	0.324
3	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх	м2	123.85

## ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ /СУРГАЛТЫН ТӨВИЙН БАРИЛГА/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна хана, хаалганд вакум цонх угсрах	м2	5.4
2	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	5.04
3	Сендвич хавтангаар том хаалга хийх	м2	36.75

## ШАЛНЫ АЖИЛ /СУРГАЛТЫН ТӨВИЙН БАРИЛГА/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетоны дэвсгэр үе хийх шалны тэгшилгээ ба тусгаарлалт хийх	м3	10.45
2	50 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	5.25

## БУСАД АЖИЛ /СУРГАЛТЫН ТӨВИЙН БАРИЛГА/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Пандус цутгах	м3	4.2

## ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖ, ХОЛБОО ДОХИОЛЛЫН АЖИЛ /СУРГАЛТЫН ТӨВИЙН БАРИЛГА/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын ерөнхий гэрэлтүүлгийн самбарыг бүтээцэнд боолтоор угсрах	ш	1
2	4 судастай 70мм2 хүртэл огтлолтой утас татах	м	20
3	Ил угсрах розетка тавих	ширхэг	4
4	Ил угсрах унтраалга тавих	ширхэг	1
5	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай утас сүвлэх	м	84
6	4мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай утас сүвлэх	м	48
7	Улайсах ламптай гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	6
8	50*50*5мм хэмжээтэй 3м урт булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	6
9	40*4мм туузан газардуулгын шинийг сунгаж шуудуунд тавих	м	35
10	Аваарын гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	5
11	Утаа мэдрэгч тавих	ширхэг	7

## ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ /СУВИЛАЛ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Байгалийн хөрсийг гараар нүдэн баримжаагаар тэгшлэх 2-р зэргийн хөрс	м2	28.8
2	Суурийн нүх гараар засч ухах	м3	3.7

## ГАЗРЫН АЖИЛ /СУВИЛАЛ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
-----	-----------	------	------------

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	Байгалийн хөрсийг гараар нүдэн баримжаагаар тэгшлэх 2-р зэргийн хөрс	м2	93.09
2	0.4м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор суурийн шуудууны шороог ухаж овоолох	м3	7.92
3	Суурийн нүх гараар засч ухаж	м3	0.55
4	Шуудуу хүнхээл нүхийг гараар эргүүлж булах	м3	1.188
5	1,2-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	16

## СУУРЫН АЖИЛ /СУВИЛАЛ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон шахах шахуургаар бетон бэлтгэл хийх БМ-100	м3	2.16
2	Бетон шугаман суурь цутгах м100	м3	14.4
3	120мм ханын доорхи суурь цутгах м100	м3	1.44
4	Бетон шахах шахуургаар хэв хашмалгүй бүс төмөр бетоноор цутгах М-150	м3	4.32
5	Чулуу, тоосго, бетонон ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	39.6

## ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ /СУВИЛАЛ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	400 мм-ийн өргөн ханыг Евробетон гулдмайгаар өрөх	м3	43.96
2	1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	48
3	0,3тн хүртэл жинтэй ялуу	ш	7

## ХУЧИЛТЫН АЖИЛ /СУВИЛАЛ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тоосгон ханатай барилгын бамбайн зулавчтай модон хучилт хийх	м2	93.09

## ДЭЭВРИЙН АЖИЛ /СУВИЛАЛ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх	м2	129
2	Модон татан, дам нуруу, шувуу нуруу мауэрфат зэрэг хийцүүдэд галаас хамгаалах бодис түрхэх	м3	5.8
3	Цэвэр банзан эмжээр хадах \карниз\	м2	26.6
4	Дээврийн цонх угсрах	ш	1

## ШАЛНЫ АЖИЛ /СУВИЛАЛ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетоны дэвсгэр үе хийх шалны тэгшилгээ ба тусгаарлалт хийх БМ-100	м3	6.57
2	Ламинатан шал хийх	м2	59.36
3	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх	м2	7.15

## ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ /СУВИЛАЛ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах БМ-200	м3	0.27
2	Бетоны хаяавч хийх	м3	3.1

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ /СУВИЛАЛ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бүргэд хаалга суулгах / нэг самбартай / ГХ-1	ш	1
2	Хамар хана ба заамал биш модон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай гадна дотор хаалга угсрах	м2	7.2
3	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	7.8
4	2.0*2.0 хэмжээтэй металлвакуум цонх гараар угсрах	1 блок	2
5	1.5*1.5 хэмжээтэй металлвакуум цонх гараар угсрах	1 блок	3
6	1.0*1.5 хэмжээтэй металлвакуум цонх гараар угсрах	1 блок	1
7	0.6*0.6 хэмжээтэй металлвакуум цонх гараар угсрах	1 блок	1
8	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	22.6
9	Цонхны хуванцар тавцан угсрах	м2	4.04

## ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ /СУВИЛАЛ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөөсөнцөр хавтан б=150 дулаалах, дулаалгын хөөсөнцөр дээр түрхлэг хийх	м2	117.26
2	Гадна хана усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	117.26
3	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	40.64
4	Модон карниз өнгийн тосон будгаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	26.6
5	Цокол цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	40
6	Зуурмаг бэлтгэх	м3	2.34

## ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ /СУВИЛАЛ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	102
2	Тоосго бетон ханын хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	20
3	Ердийн нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах	м2	35.7
4	Эмульсэн будгаар шавардсан ханыг 100 % багсаар будах	м2	89.36
5	Эмульсэн будгаар шавардсан таазыг 100 % багсаар будах	м2	35.7

## ЦЭВЭР,БОХИР УСНЫ АЖИЛ /СУВИЛАЛ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=25мм голчтой ган хоолой угсрах	м	12
2	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	12
3	Фланц ба арматурын голч d=15-25мм байрлуулах	ш	6
4	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	2
5	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	26.6
6	Хүйтэн ба халуун усны салбар шугамтай бүлэг мэдрэгчтэй угаагуур тавих	1ш	3
7	Холигч байрлуулах	1ш	2
8	Шаазан зайлах торхтой мэдрэгчтэй суултуур байрлуулах	1ком	2

## ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ /СУВИЛАЛ/

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Утас далд угсрах	м	212
2	Далд угсрах унтраалга тавих /нэг туйлт/	ширхэг	5
3	Далд угсрах унтраалга тавих /хоёр туйлт/	ширхэг	4
4	Далд угсрах штепселийн залгуур тавих	ширхэг	10
5	Дүүжин таазанд qwo3-20w 220V 50hz ва-20 маркийн 60x60 өдрийн гэрлийг суурилуулах	ш	7
6	Оролтын хувиарлах байгууламж угсрах /1 самбар/	ширхэг	1
7	3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	1
8	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	9
9	8 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шиннийг байрлуулсан кабелийн хийцэнд гагнаж угсрах	м	50

## ГАДНА БОХИР УСНЫ АЖИЛ /СУВИЛАЛ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.25м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	22
2	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар засаж ухах	м3	2.1
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	2.8
4	Бохир усны тэгш өнцөгт тоосгон худаг 2000x2000 мм хуурай хөрсөнд	ш	1
5	Бохир усны хуванцар хоолой d-150	м	26
6	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	6.52
7	Шлакаар сувагт дулаалга хийх	м3	7
8	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 3-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	20
9	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж засаж булах	м3	0.54

## ТӨСӨЛ

Нийт зураг төслийн үнэ	10,855,077.00 төгрөг
------------------------	----------------------

Ажлын тоо хэмжээ түүвэрлэсэн:



Б.Оюундарь