

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шавардлагагүй хананы банзан бүрээс панер доторлого буулгах	м2	144.36
2	Гипсэн хавтангаар дуу тусгаарлагч хана угсрах	м2	144.36
3	Ханыг эмульсэн будгаар сайн чанартай будах	м2	144.36
4	Ердийн нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах	м2	104.1
5	Тааз эмульсдэх	м2	104.1
6	Хаалга цонхны амалгааг өнгийн тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	9.6
7	Таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан пластмассан бүрхүүлтэй LED чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч, 230В, 20Вт, IP44	ширхэг	4

## ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	50 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	95.72
2	Дулаалгатай паркетан шал, шат хийх	м2	99.22

## ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тавиуртай цонхыг задлаж буулгах /8ш/	м2	24.92
2	Вакум цонх угсрах /8ш/	м2	24.92
3	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	9.5
4	Төмөр хаалга суулгах	ш	1
5	Хаалганд цоож суулгах	ш	1
6	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	1.3

## ГАДНА ЗАСЛАЛ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Чулуун хөвөн хавтан дулаалга хийх /б=60/	м2	117.5
2	Чулуун хөвөн дулаалгын зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	17.56
3	Гадна ханыг металжсан /сайдинг/ хавтанцараар өнгөлөх	м2	117.5
4	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	26

## ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуйлмал материалан дээвэр буулгах	м2	95
2	Дээврийг долгионтой төмөр /0.3мм-ээс багагүй зузаантай/ -өөр дээвэрлэх	м2	95
3	Цэвэр банзан карниз угсрах	м2	26.4

## БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна довжооны гишгүүот гантиг хавтан наах	м2	6
2	Шатанд төмөр хайс хийх	у/м	3

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Шат, шатны талбай , хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.06
4	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	0.375
5	Пандус бетон цутгах м100	м3	0.375