

Төв төлбайн гадна тохижилтын ажил

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр
1	Гэрэлтүүлгийн цамхаг угсрах ажил
2	Ногоон байгууламж
3	Гадна цахилгааны ажил
4	Тоолууртай самбар ажил ГГ
5	Авто зам, машины зогсоол, явган хүний замын ажил

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН ЦАМХАГ УГСРАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-420-02	Авто өрөм /өрмийн крант машин/-өөр 3 м хүртэл гүн нүх өрөмдөх	ш	1
06-010-05	Бетон суурь цутгах	м3	1.375
30-190-03	6 талт төмөр бетон шонтой цамхаг угсарч босгох	ширхэг	1
38-520-19	Кронштейн угсрах	ш	1
39-110-08	Сэлгэн залгагч	шир	1
38-560-04	ЛЕД прожектор угсрах	ш	6

Нийгмийн даатгал

ГАДНА ЦАХИЛГААНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-060-03	Шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	28
01-070-03	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	24.6
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	52
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	52
20-200-04	Кабель АВВБЗ*35+1*16	м	52

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

38-200-04	Хамгаалалтын тууз тавих	М	52
38-580-21	Кабелийн төгсгөлийн муфть тавих	Ш	2
38-230-49	Төгсгөвч	1 Ш	8
16-270-05	Пластмасан хоолой d-100	М	35

Нийгмийн даатгал,

ТООЛУУРТАЙ САМБАР АЖИЛ ГГ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
38-470-14	Тоолууртай самбар ажил ГГ 500*600*350мм	КОМ	1
38-540-05	380В электрон тоолуур угсрах	Ш	1

Нийгмийн даатгал,

АВТО ЗАМ, МАШИНЫ ЗОГСООЛ, ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМЫН АЖИЛ

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-06-08	Бетон зам хийх	1м3	817.244
25-06-08	Авто зогсоол хийх	1м3	162.044
25-07-20	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	655.2
25-07-23	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 4ш хавтан/	1м2	3276
25-12-02	Замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/	1у/м	494.68
16-270-07	Борооны ус зайлуулах суваг угсрах	м	291

Нийгмийн даатгал,

НОГООН БАЙГУУЛАМЖ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
08-050-11	Цэцгийн мандал 1\2-ын тоосгоор өрөх	м2	228
37-040-09	Навчит модны суулгацыг суулгах нүхийг гар аргаар ухах	м3	22.05
37-050-04	Навчит модны суулгацыг суулгах	ш	45
37-010-05	Зүлэг суулгах талбайг гар аргаар тэгшлэх	м2	385.07
37-100-05	Ургамлын хөрс нэмэхгүйгээр гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	385.07
37-100-09	Зүлэг тарих үрийг гараар хийх	м2	385.07

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

37-120-04	Цэцгийн мандал суулгах	м2	21.18
37-230-04	Хогийн сав суурилуулах	ш	6
37-230-04	Сандал суурилуулах	ш	2

Нийгмийн даатгал,