

Түйн голын 64.4м гүүр

Д/д	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ			
1	Харуул манааны суурин байр байгуулах /2х2/м	1ш	1
2	Ажиллагсад байрлах түр байр байрлуулах	1ш	4

БАРИЛГЫН ТАЛБАЙН БЭЛТГЭЛ

1	Гуур, хоолой байгуулах зурвас газрын цэвэрлэгээ	1м2	2100
2	Харуул хамгаалалт, аж ахуйн ажиллагсадын ажиллагаа	1у/м гуур	64.4
3	Барилгын үйлдвэрлэл явуулах талбай байгуулах	1м2	600
4	Цементийн агуулах байгуулах 50тн /3хб/м	1ш	1
5	Бетон зуурмагийн узель байгуулах	1ком	1
6	Арматур болон төмөр хийц бүтээц боловсруулах төхөөрөмж байрлуулах	1ком	1
7	Мэдээллийн самбар байрлуулах	1ш	2
8	Модон хэвний хэсэглэл бэлтгэх	1М2	255
9	Төмөр хэвний хэсэглэл бэлтгэх	1М2	255

ГҮҮРИЙН ТУЛГУУРИЙН СУУРИЙН АЖИЛ

1	Тулгуурийн суурийн котлавани ухах	1м3	6585.17
2	Ул суурь нягтруулах	1м2	234
3	Буталсан чулуун суурь байгуулах	1м3	70.2

ЗАХЫН ЗАВСРЫН ТУЛГУУР БАЙГУУЛАХ

1	Захын тулгуур суурь бетон, стакан цутгах в35	1м3	104.94
2	Захын тулгуурын багана цуггах в35	1м3	14.4
3	Захын тулгуурын угсармал багана байрлуулж нүхийг чигжих	1м3	14.4
4	Ар хана, насадка, далавч хана цутгах в3О	1м3	23.68
5	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1М2	119.16
6	Дунд тулгуур суурь, стакан бетон цутгах в35	1м3	172.26
7	Дунд тулгуурийн багана цутгах в35	1м3	36.72
8	Дунд тулгуурийн багана байрлуулж нүхийг чигжих	1м3	36.72
9	Ригель цутгах в35	1м3	25.28
10	Түлэх хэсгийн дэр бетон цутгах	1м3	1.6

АЛГАСАЛЫН БҮТЭЭЦ БАЙРЛУУЛАХ БА БАЙГУУЛАХ

1	Ган тулах хэсэг байрлуулах	1ш	48
2	Т хэлбэрийн дам нуруу цутгах в35	1м3	188.72
3	Т хэлбэрийн дам нуруу байрлуулах в3О	1ш	24
4	Дам нурууны хоорондын зааг холболтын бетон цутгах в3О	1м3	14.49
5	Ус гаргах хоолой байрлуулах	1ш	28
6	Дугуй цохигч цутгах в3О	1м3	21.37

ЗОРЧИХ ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ

1	Металл хайс байрлуулах	1у/м	128.8
2	Бетон хайс цутгах в3О	1м3	7.99
3	Явган хүний зам цутгаж хийх в20	1м3	22.54
4	Дугуй цохигч будах	1м2	174.9

ХЭВ ГАЖИЛТЫН ЗААДАС БАЙРЛУУЛАХ

1	Заадасны ган хийц байрлуулах	1у/м	49.5
2	Хэлбэржүүлсэн метал байрлуулах	1у/м	49.5
3	Хэв гажилтын заадсанд дүүргэгч материал байрлуулах	1у/м	49.5
4	Зорчих хэсгийн бетон цутгах в3О	1м3	63.11
5	Дамжих хавтан байрлуулах	1м3	19

6	Дамжих хавтан цутгах вЗО	1м3	19
7	Дамжин хавтангийн дэр бетон цутгах	1м3	7.6
8	Парапет цутгах в20	1м3	1.6
9	Парапет байрлуулах	1ш	4
10	Тэмдэглэгээ хийх	1м	72.4
11	Буцаан дуургэлт хийх	1м3	4238.67

УС ЗАЛАХ ДАЛАНГИЙН АЖИЛ

1	Ус залах далангийн ургамлын үе хуулах	1м3	639
2	Ул хөрсийг тэгшлэж нягтруулах	1м3	639
3	Зөөврөөр далан байгуулах	1м3	991.71
4	Далангийн налуу гараар тэгшлэх	1м2	805.5
5	Хайрган дэвсгэртэй чулуун бэхэлгээ хийх	1м2	1833
6	Рисбермд чулуу хийх	1м3	207.5
7	Угаагдлаас хамгаалах чулуун бэхэлгээ хийх	1м2	1171.3

ЗАМЫН АЖИЛ

1	Замын чигийг сэргээх	1км	0.278
2	Экскаватораар хөрс хуулах	1м3	416
3	Тохиромжгүй материалыг ухаж ачих	1м3	52.5
4	Зөөврөөр далан байгуулах	1м3	6365.92
5	Хөлдөлтөөс хамгаалах үе байгуулах	1м3	931.5
6	Зохист бүрэлдхүүнтэй элс-хайрган хольцоор хучилт хийх	1м3	414.7
7	Хайрган дэд суурь байгуулах	1м3	455
8	Дохионы шон суулгах	1ш	20
9	Замын тэмдэг суурьлуулах	1ш	6
10	Хайрган хөвөө байгуулах	1м3	286

ЛАБОРАТОРИЙН ТУРШИЛТ ШИНЖИЛГЭЭ

1	Хөрсний шинжилгээ	1 удаа	5
2	Элсний шинжилгээ	1 удаа	1
3	Чулууны шинжилгээ	1 удаа	1
4	Цементийн шинжилгээ	1 удаа	1
5	Бетоны орц тогтоох	1 удаа	2
6	Бетон, хийц бүтээцийн бат бэхийн туршилт	1 ком	30
7	Бетон хольцны конусан суултыг тодорхойлох	1 удаа	30
8	Бетон хольцоос шоо болон цилиндр хэвээр дээж авах	1ком	30