БАТЛАВ: БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН
ГАЗРЫН ДАРГА Ж.ДАШ-ЯЙЧИЛ

СУМДЫН ТӨВИЙН УНДНЫ УСНЫ ХУДАГТ УС ЗӨӨЛРҮҮЛЭХ ТӨХӨӨРӨМЖ СУУРИЛУУЛАХ АЖЛЫН ДААЛГАВАР

2024.02.05 Зуунмод сум

№	Ажлын өгөгдөл	Ажлын даалгавар
1.	Хийгдэх ажлын нэр	Сумдын /4/ төвийн ундны усны худаг, усан санд ус зөөлрүүлэх төхөөрөмж суурилуулах
2.	Стандарт	Төхөөрөмжөөс гарсан ус нь "*Хүрээлэн буй орчин. Эрүүл мэндийг хамгаалах. Аюулгүй байдал. Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ MNS 0900:2018*" стандартыг хангана.
3.	Худгийн байршил	- Жаргалант (Талбулаг) - Батсүмбэр (Баянгол) - Мөнгөнморьт (Хөгшчүүл) - Сэргэлэн (4-зөрлөг)
4.	Төсөв	Нийт 62 сая төгрөг
5.	Гүйцэтгэх ажил, захиалагчийн санал	- **Ус зөөлрүүлэх олон шатлалт WS3000 төхөөрөмж** Усны хатуулаг чанараас хамаарч цахилгаан соронзон өндөр давтамжит ус зөөлрүүлэгч,кварцит элсэн шүүлтүүр,идэвхижүүлсэн нүүрсэн шүүлтүүр, катионтот ион зохицуулагч шүүлтүүрээс тохиромжтойг суурилуулна./хатуулаг бууруулж, бохирдлыг шүүх, химийн бодис хэрэглэхгүй ашиглахад хялбар, шүүлтүүрийг цэвэрлэхэд түвэггүй, автомат өөрийгөө угаах горимтой байх, цахилгаан зарцуулалт бага, унд ахуйн хэрэгцээнээс бусад хэрэглээнд ус өгөх боломж бүрдсэн байх / - **Ус нөөцлөх сав** /худгийн хэмжээнд тохирсон, 1-1.5 тн багтаамжтай, эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн ус хадгалах зориулалтын материал хийцтэй, мэдрэгч, хөвүүртэй байх/ - **Халаагуур** /уг төхөөрөмж нь -50^{0}с +40^{0}с градуст тасралтгүй ажиллах боломжтой байх үүднээс нэмэлт халаагуур, ус дамжих шугам хоолойн дулаалга шийдэж өгөх/ - **Холбох, туслах хэрэгсэл** /сангийн материал PPR, гадна, дотор цахилгаан болон сүлжээний монтаж

		холболтыг аюулгүй байдлыг хангасан тоноглол, далдлагч хийх/ - **Аюулгүй ажиллагааны самбар** /төхөөрөмжийн ажиллах горим схем, гүйцэтгэгчийн нэр хаяг, утас зэрэг мэдээллийг агуулсан зөвлөмжийг худагт байрлуулна/
6.	Хүчин чадал	- 1-1.5$м^3$/цаг
7.	Баталгаат хугацаа	**2 жил**
8.	Мэргэжлийн шаардлага, зөвшөөрөл	- **Зөөлрүүлэх төхөөрөмжийн сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологийг ашиглах** - Хэрэглэгчдэд ашиглахад хялбар, төвөггүй байх - **Усны мэргэжлийн байгууллага буюу ус хангамж шугам сүлжээ, тэдгээрийн тоног төхөөрөмж угсралт, усны барилга байгууламж барих, сэргээн засварлах, шинэчлэх эрхтэй аж ахуйн нэгж байна.**
9.	Ашиглалтад хүлээлгэн өгөх	Ажлын гүйцэтгэлийг захиалагч талаас томилогдсон ажлын хэсэг газар дээр нь очиж шалган, үнэлэлт дүгнэлт өгч хүлээн авна. Худгийн усыг зөөлрүүлэх төхөөрөмж тавихаас өмнө болон дараа нь итгэмжлэгдсэн лаборториор шинжлүүлж ундны усны стандарт MNS0900;2018-д нийцсэн, хатуулаг чанар нь буурсан тохиолдолд хүлээлгэн өгнө.

Боловсруулсан:

Мэргэжилтэн Ж.Оюун-Эрдэнэ