

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуучин будагтай бетон шалны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	36.5
2	Хуучин будагтай суудлын хэсгийн бетон гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	43.8
3	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	8.76
4	Сендвичэн хананд цонхны нүх гаргаж, цонхны хайрцаг хүрээ төмөр суулгах	м	16.8
5	Хүрээ бэхлэх төмөр дам нуруу угсрах /босоо, хэвтээ	тн	0.052
6	Төмөр дам нурууг 2 удаа будах	тн	0.052
7	Бетон шаланд бандераар тэгшилгээ хийх	м2	80.3
8	Нарийн зуурмагаар бетонон хана тэгшлэх /хар замаск	м2	8.76
9	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	22
10	Гадна талбайд чулуун хавтан дэвсэж шал хийх /хальтирдагуй	м2	50.16
11	Гадна хуучин талбайн шатны гишгүүрийн чулуу хийх /хальтирдагуй	м2	12.72
12	Гадна цоколийн ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	10.53
13	Грунт ус чийг тусгаарлагч, барьцалдуулагчийг хана, шаланд түрхэх	м2	89.06
14	Шал, суудлын хэсгийн бетон шал тосон будгаар будах	м2	89.06
15	Хана эмульсэн будгаар будах	м2	10.73

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	0.28
2	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	1.8

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

АВТОЗАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	90 морины хүчтэй бульдозероор 1-р зэргийн хөрсийг түрж, 100-350мм тэвш бэлтгэх	м3	1970.4
2	Замын суурийг дайргаар хийх	1м3	884.4
3	Замын суурийг буталсан чулуугаар хийх	1м3	663.3
4	Замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/	1у/м	815
5	Элсэн дэвсгэр хийх	м3	70.45
6	Хайрган талбай хийх	1м3	1014.04
7	Шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	8.15
8	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	33.09

ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	90 морины хүчтэй бульдозероор 1-р зэргийн хөрсийг түрж, 150мм тэвш бэлтгэх	м3	480.45
2	Замын суурийг буталсан чулуугаар хийх	1м3	480.35
3	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	1895
4	Явган хүний замын хучилтыг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	2831
5	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх ХБХ-д зориулсан. 30x30см хэмжээтэй.	1м2	371.3
6	Шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	3.83
7	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	24.05

БЕТОН ЗАМ ТАЛБАЙ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	90 морины хүчтэй бульдозероор 1-р зэргийн хөрсийг түрж, 150мм тэвш бэлтгэх	м3	162.86
2	Замын суурийг буталсан чулуугаар хийх	1м3	162.86
3	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	727
4	Цементбетон хольцоор талбайг гараар хийх В15	1м3	103.5
5	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх ХБХ-д зориулсан. 30x30см хэмжээтэй.	1м2	50.76
6	Шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	0.291
7	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	114.28

ТОХИЖИЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна талбайд төмөр хөлтэй модон тавцантай түшлэгтэй сандал, хогийн сав суурилуулах	ш	12
2	Зөөврийн био ариун цэврийн байр байрлуулах	1ш	8
3	Хогийн сав байрлуулах /түрдэг	ш	13

НАРНЫ ЗАЙН ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шонгийн нух 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	12.71

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	Бетон бэлтгэл хийх В10	м3	0.56
3	Бетон тулгуур цуггах В15	м3	1.26
4	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	1.86
5	Буцааж нүхийг гараар булах	м3	11.76
6	Гадна талбайн явган замын шон гэрэлтүүлэгч угсрах-0.8-1.2м	ш	35

ҮЕРИЙН УСНЫ ТУР ШОРООН СУВАГ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 1-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	37
2	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	37
3	Үерийн ус чиглүүлэгч далан байгуулах	1м3	167.84
4	Хийн нягтруулагчаар хөрсийг хайрга ба дайрган холимогоор нягтруулах	м2	277.5
5	Барилга барих талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх /барилгажилтын талбайд байгаа илуудэл шороог нийт талбайн хэмжээнд тараах	м2	3901.5

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 1-р зэргийн ургамлын хөрсийг ухаж овоолох	м3	35.71
2	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 4-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	33.38
3	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	34.5
4	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	6.08
5	Хөрсийг хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	40.58

СУУРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх В10	м3	2.99
2	Бетон тулгуур цутгах В15	м3	3.024
3	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах	тн	0.084
4	Бетон шугаман суурь цутгах В15	м3	7.68

ГАН БҮТЭЭЦИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр багана угсрах	тн	1.04
2	Холбоос төмөр дам нуруу угсрах	тн	0.41
3	Төмөр шувуу нуруу угсрах	тн	0.56
4	Төмөр шувуу нурууны хэвтээ босоо холбоосууд угсрах	тн	0.78
5	Атираат ган хавтан дээвэр бэлэн гол нуруун дээр хийх	м2	200.16
6	Үзэгчдийн суудлын металл хийц угсрах	тн	1.13
7	Хашлага хайс, самбарын сараалж угсрах	тн	0.42
8	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	4.43
9	Төмөр хийц тосон будгаар 2 удаа будах	тн	4.34

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор 150-200мм хүртэл зузаантай дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	7.2
2	Бетоны дэвсгэр үе хийх шалны тэгшилгээ ба тусгаарлалт хийх-100мм	м3	15.32
3	30мм зузаан бетон хучаас хийх	м2	177.24
4	Бетон хучаасын зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	708.94
5	PVC хуванцар шал угсрах /Үзэгчдийн суудал	м2	34.49

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	38.71
2	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	0.44

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.25м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор 1-р зэргийн ургамлын хөрсийг ухаж овоолох	м3	41.31
2	0.25м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	13.96
3	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 4-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	13.96
4	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	198.92
5	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр гараар эргүүлж булах	м3	2.84
6	Хөрсийг хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	201.76

ТӨМӨР БЕТОНЫ ЦУТГАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх В10	м3	4.86
2	Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах В20	м3	6.42
3	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах /үнэлгээнд нэмэх, хасах/	тн	-0.03
4	Бетон шахах шахуургаар суурийн дам нуруу төмөр бетоноор цутгах В20	м3	9.83
5	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах /үнэлгээнд нэмэх, хасах/	тн	-0.07
6	Бетон шугаман суурь цутгах В20	м3	4.04
7	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах /үнэлгээнд нэмэх, хасах/	тн	1.32
8	3м хүртэл өндөр 2м хүртэл тойрох хэмжээтэй төмөр бетон багана цутгах В20	м3	3.76
9	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах /үнэлгээнд нэмэх, хасах/	тн	0.32
10	3м хүртэл өндөр 200мм зузаан төмөр бетон хана цутгах В20	м3	18.72
11	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах /үнэлгээнд нэмэх, хасах/	тн	-1.17
12	Тулах бүтээц дээр анкерын боолт суулган бетондох	тн	0.09
13	Шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах В20	м3	27.72
14	Төмөр бетон шатны талбай, шал доргиураар чигжиж цутгах В20	м3	21.26
15	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах /үнэлгээнд нэмэх, хасах/	тн	-4.83
16	Суурийн хажуу гадаргууд битум түрхлэг 2 үе хийх	м2	135.52

ГАН БҮТЭЭЦИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	5.21
2	Металл дам нурууны тулаас угсрах	тн	0.192
3	Төмөр дам нуруу, гол нуруу, ригель угсрах	тн	1.2
4	Металл дам нурууны хэвтээ босоо холбоосууд угсрах	тн	3.41
5	Атираат ган хавтан дээвэр бэлэн гол нуруун дээр хийх	м2	128.8
6	Хашлага хайс, самбарын сараалж угсрах	тн	0.41
7	Төмөр дам нурууг 2 удаа будах	тн	1.2
8	Бусад төмөр хийц тосон будгаар 2 удаа будах	тн	4.01

ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Багана, дам нуруу, хана, амалгаанд хар замаскаар тэгшилгээ хийх	м2	212.17
2	Грунт ус чийг тусгаарлагч, барьцалдуулагч түрхэх	м2	212.17

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Startex 9100 гадна ханын хамгаалалтын эмульсэн будгаар гадна хана 2 үе будах	м2	212.17
4	Гадна талбайн шаланд чулуун хавтан дэвсэж шал хийх /хальтирдагуй	м2	127.05
5	Гадна талбайн шатны гишгүүрийн чулуу хийх /хальтирдагуй	м2	105.31
6	PVC хуванцар шал угсрах /Үзэгчдийн суудал	м2	7.35

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон хаяавч цутгах В10	м3	1.57
2	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	100.36
3	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	6.5

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.25м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор 1-р зэргийн ургамлын хөрсийг ухаж овоолох	м3	31.25
2	0.25м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	27.83
3	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 4-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	9.28
4	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	101.37
5	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр гараар эргүүлж булах	м3	17.89
6	Хөрсийг хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	119.25

ТӨМӨР БЕТОНЫ ЦУТГАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх В10	м3	10.17
2	Бетон шахах шахуургаар Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах В20	м3	8.05
3	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах /үнэлгээнд нэмэх, хасах/	тн	0.05
4	Бетон шахах шахуургаар суурийн дам нуруу төмөр бетоноор цутгах В20	м3	8.55
5	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах /үнэлгээнд нэмэх, хасах/	тн	0.03
6	Бетон шугаман суурь цутгах В20	м3	22.05
7	3м хүртэл өндөр 2м хүртэл тойрох хэмжээтэй төмөр бетон багана цутгах В20	м3	13.2
8	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах /үнэлгээнд нэмэх, хасах/	тн	0.29
9	Тулах бүтээц дээр анкерын боолт суулган бетондох	тн	0.45
10	Налуу дам нуруу цутгах В20	м3	4.05
11	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах /үнэлгээнд нэмэх, хасах/	тн	-0.02
12	Арматуран холбоотой, угольник дам нурууны бетонд суулгах	тн	0.65
13	Холбоос дам нуруу цутгах В20	м3	9.25
14	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах /үнэлгээнд нэмэх, хасах/	тн	-0.04
15	Шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах В20	м3	1.68
16	Төмөр бетон шатны талбай, пандус доргиураар чигжиж цутгах В20	м3	5.5
17	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах /үнэлгээнд нэмэх, хасах/	тн	-0.42
18	Суурийн хажуу гадаргууд битум түрхлэг 2 үе хийх	м2	142.66

ГАН БҮТЭЭЦИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	13.95
2	Металл дам нурууны тулаас угсрах	тн	0.44
3	Төмөр дам нуруу, гол нуруу, ригель угсрах	тн	2.72
4	Металл дам нурууны хэвтээ босоо холбоосууд угсрах	тн	3.87
5	Атираат ган хавтан дээвэр бэлэн гол нуруун дээр хийх	м2	229.21
6	Үзэгчдийн суудлын металл хийц угсрах	тн	5.9
7	Хашлага хайс, самбарын сараалж угсрах	тн	0.87
8	Ширээний хөл, тавцангийн металл хийц угсрах	тн	0.15
9	Төмөр дам нурууг 2 удаа будах	тн	2.72
10	Бусад төмөр хийц тосон будгаар 2 удаа будах	тн	11.23

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Баганыг блокон өрлөгтэй бэхлэх бэхэлгээ угсрах	тн	0.13
2	Налуу дам нуруун дээр бетон бэлтгэл хийх /өрлөгний доор	м3	0.85
3	Блокоор хана өрөх-250мм	м3	19.3
4	Блокон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	0.13
5	Өрлөгийн дээд хэсэгт 30мм зузаан бетон хучаас хийх	м2	8.15
6	Бетон хучаасын зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	32.6
7	Гадна ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	190.76
8	Багана, дам нуруунд хар замаскаар тэгшилгээ хийх	м2	137.5
9	2.1м2 хүртэл талбайтай бүргэд хаалга суулгах	ш	1
10	Хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	0.61
11	Грунт ус чийг тусгаарлагч, барьцалдуулагч түрхэх	м2	337.02
12	Startex 9100 гадна ханын хамгаалалтын эмульсэн будгаар гадна хана 2 үе будах	м2	337.02
13	Ширээний тавцан PVC хуванцар хавтанцраар хийх	м2	7.29

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон шал цутгах В15-30мм	м2	107.21
2	Бетон хучаасын зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	1501
3	PVC хуванцар шал угсрах /Үзэгчдийн суудал	м2	107.21
4	Гадна талбайн шаланд чулуун хавтан дэвсэж шал хийх /хальтирдагуй	м2	47.99
5	Гадна талбайн шатны гишгүүрийн чулуу хийх /хальтирдагуй	м2	4.32

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон хаяавч цутгах В10	м3	3.8
2	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	170
3	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	100.29
4	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	9.45

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.25м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор 1-р зэргийн ургамлын хөрсийг ухаж овоолох	м3	31.25
2	0.25м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	47.33
3	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 4-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	11.14
4	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	120.65
5	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр гараар эргүүлж булах	м3	21.29
6	Хөрсийг хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	141.94

ТӨМӨР БЕТОНЫ ЦУТГАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх В10	м3	10.17
2	Бетон шахах шахуургаар Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах В20	м3	9.4
3	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах /үнэлгээнд нэмэх, хасах/	тн	0.04
4	Бетон шахах шахуургаар суурийн дам нуруу төмөр бетоноор цутгах В20	м3	8.55
5	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах /үнэлгээнд нэмэх, хасах/	тн	0.03
6	Бетон шугаман суурь цутгах В20	м3	31.02
7	3м хүртэл өндөр 2м хүртэл тойрох хэмжээтэй төмөр бетон багана цутгах В20	м3	13.2
8	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах /үнэлгээнд нэмэх, хасах/	тн	0.29
9	Тулах бүтээц дээр анкерын боолт суулган бетондох	тн	0.45
10	Налуу дам нуруу цутгах В20	м3	4.05
11	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах /үнэлгээнд нэмэх, хасах/	тн	-0.02
12	Арматуран холбоотой, угольник дам нурууны бетонд суулгах	тн	0.65
13	Холбоос дам нуруу цутгах В20	м3	9.25
14	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах /үнэлгээнд нэмэх, хасах/	тн	-0.04
15	Шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах В20	м3	1.68
16	Төмөр бетон шатны талбай, пандус доргиураар чигжиж цутгах В20	м3	5.5
17	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах /үнэлгээнд нэмэх, хасах/	тн	-0.42
18	Суурийн хажуу гадаргууд битум түрхлэг 2 үе хийх	м2	153.88

ГАН БҮТЭЭЦИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	13.95
2	Металл дам нурууны тулаас угсрах	тн	0.44
3	Төмөр дам нуруу, гол нуруу, ригель угсрах	тн	2.72
4	Металл дам нурууны хэвтээ босоо холбоосууд угсрах	тн	3.87
5	Атираат ган хавтан дээвэр бэлэн гол нуруун дээр хийх	м2	229.21
6	Үзэгчдийн суудлын металл хийц угсрах	тн	5.9
7	Хашлага хайс, самбарын сараалж угсрах	тн	0.87
8	Ширээний хөл, тавцангийн металл хийц угсрах	тн	0.15
9	Төмөр дам нурууг 2 удаа будах	тн	2.72
10	Бусад төмөр хийц тосон будгаар 2 удаа будах	тн	11.23

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Баганыг блокон өрлөгтэй бэхлэх бэхэлгээ угсрах	тн	0.13
2	Налуу дам нуруун дээр бетон бэлтгэл хийх /өрлөгний доор	м3	0.85
3	Блокоор хана өрөх-250мм	м3	19.3
4	Блокон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	0.13
5	Өрлөгийн дээд хэсэгт 30мм зузаан бетон хучаас хийх	м2	8.15
6	Бетон хучаасын зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	32.6
7	Гадна ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	190.76
8	Багана, дам нуруунд хар замаскаар тэгшилгээ хийх	м2	137.5
9	2.1м2 хүртэл талбайтай бүргэд хаалга суулгах	ш	1
10	Хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	0.61
11	Грунт ус чийг тусгаарлагч, барьцалдуулагч түрхэх	м2	337.02
12	Startex 9100 гадна ханын хамгаалалтын эмульсэн будгаар гадна хана 2 үе будах	м2	337.02
13	Ширээний тавцан PVC хуванцар хавтанцраар хийх	м2	7.29

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон шал цутгах В15-30мм	м2	107.21
2	Бетон хучаасын зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	1501
3	PVC хуванцар шал угсрах /Үзэгчдийн суудал	м2	107.21
4	Гадна талбайн шаланд чулуун хавтан дэвсэж шал хийх /хальтирдагуй	м2	47.99
5	Гадна талбайн шатны гишгүүрийн чулуу хийх /хальтирдагуй	м2	4.32

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон хаяавч цутгах В10	м3	3.8
2	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	170
3	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	110.81
4	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	9.62

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.25м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор 1-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	16.13
2	0.25м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	58.87
3	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 4-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	5.64
4	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	31.81
5	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 1-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	16.13
6	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	8.46
7	Хөрсийг хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	56.39

УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх В10 /баганан суурь	м3	4.54
2	Баганын 3м3 хүртэл бетон суурь цутгах В20	м3	30.46
3	3м хүртэл өндөр 3м хүртэл тойрох хэмжээтэй төмөр бетон багана цутгах В20	м3	13.1
4	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах /нэмэх ба хасах	тн	2.7
5	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.11
6	4 кг хүртэл жинтэй бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.11
7	Тэгш өнцөгт багана горив гаргаж өндөр чанартай шавардах	м2	129.36
8	Будгийн хөрсжүүлэлт хийх	м2	129.36
9	Эмульсэн будгаар багана 2 үе будах	м2	129.36
10	Төмөр хийц тосон будгаар будах	тн	0.11
11	Баганыг өнгөлсөн гантгиг чулуугаар өнгөлөх	м2	11.76
12	Төмөр сараалжин хаалга хийж угсрах	м2	44.26
13	Бетон бэлтгэл хийх В10 /хашааны суурь	м3	1.98
14	Туузан гэрэлтүүлэгчийг бэлэн бүтээц дээр угсрах	1м	128.8

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шавардлага, өрлөгийн зуурмаг бэлтгэх	м3	4.32
2	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	51.08

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

15КВ-ЫН ЦДАШ-ЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	АС-50 маркийн утас зөрлөгтэйгээр татах /3 утас/	1 зөрлөг (1 утас)	0.008
2	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй СИП 3х50+1х54.6мм ² утас завсрын тулгуурт татах	км	0.22
3	35 кв хүртэл хүчдэлтэй шугамд гараар цэнэг шавхагчийг угсрах РВС-15кВ	1 иж бүр	1
4	Богино залгааны гэмтэл заагч датчик угсрах	ш	3
5	Хуурай салгуурыг тулгуурт угсрах РВЗ-15кВ, 100А	ширхэг	1
6	Тулгуур дээр автоматтай хайрцаг угсрах АХ-1	ш	1

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дамартай утас, тросыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	1.54

15КВ, 0.4КВ-ЫН ЦДКШ-ЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	300
2	Хавтангаар хучигдсан нэг эгнээ суваг угсрах	м3	11.4
3	32мм хүртэл голчтой уян хуванцар хоолой угсрах	м	330
4	63мм хүртэл голчтой уян хуванцар хоолой угсрах	м	155
5	Ган хоолой угсрах ф40мм	1 м хоолой	54
6	6кг хүртэл жинтэй кабелийг яндан хоолой буюу бетон хоолойд сүвлэж тавих	м	155
7	2кг хүртэл жинтэй кабелийг яндан хоолой буюу бетон хоолойд сүвлэж тавих	м	340
8	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	300
9	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.3
10	Кабелийн заагч тэмдэг тавих /бетон суурь	1 ш	2

ХУЧИТ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон тулгуур цутгах /ОС-1, ХС-1	м3	2.76
2	Оролтын самбарыг бүтээцэнд боолтоор угсрах	ш	1
3	Хувиарлах самбарыг бүтээцэнд боолтоор угсрах	ш	1
4	Төхөөрөмжийн самбар угсрах ТС-1-8 /500х500х300мм	ком	8

АЯНГА ХАМГААЛАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	160мм ² хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	432
2	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох-3м	ш	69

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 1-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	87.46
2	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	162.54
3	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 4-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	87.46
4	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	112.44
5	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 1-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	87.46
6	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	35.28

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3х25+54.6 мм2 сип утас завсрын тулгуураас буулгах /АТХ-г 60%-иар тооцов	км	0.156

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	2.82
2	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	0.15

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗАР ШОРОО, СУУРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.25м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор 1-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох /ургамлын үе	м3	2.96
2	2 м хүртэл гүн шуудууг 4-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	1.76
3	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр гараар эргүүлж булах	м3	0.92
4	Бетон бэлтгэл хийх В10	м3	0.38
5	Бетон шугаман суурь цутгах В15	м3	1.26
6	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах	тн	0.026
7	Бетон хаяавч цутгах В10	м3	0.69
8	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	0.68

250КВА ЧАДАЛТАЙ 15/0.4КВ-ЫН ТРАНСФОРМАТОРЫН ДЭД ӨРТӨӨ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	15кв-ын 250кВА хүртэл чадалтай иж бүрэн дэд өртөө гадаа байрлуулж угсрах	ком	1
2	15кв-ын 3тн хүртэл жинтэй хүчний хувьсгуур ба реакторт үзлэг шалгалт хийх	ш	1
3	15кв-ын 3тн хүртэл жинтэй хүчний хувьсгуур ба реакторт хатаалт хийх	ш	1
4	250мм2 хүртэл огтлолтой зэс шин угсрах	м	12
5	Дата концентратор угсрах CL818C	шир	1
6	3 фазын ухаалаг тоолуур угсрах DTSD5455	ш	1

АЯНГА ХАМГААЛАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын цайрдсан шинийг шуудуунд угсрах	м	56
2	50*50*5мм хэмжээтэй цайрдсан булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох-3м	ш	14
3	0.25м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор 1-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	4.48
4	2 м хүртэл гүн шуудууг 4-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	4.48
5	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр гараар эргүүлж булах	м3	8.96

ХАШААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2 м хүртэл гүн шуудууг 4-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	4.41
2	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр гараар эргүүлж булах	м3	4.35
3	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.65
4	2м өндөр төмөр шонтой төмөр хашаа, суурийн хамт хийх	м	17
5	Жижиг хаалга угсрах	ш	1
6	Хашаа, хаалга 2 удаа будах	м2	86.4
7	Кабелийн заагч тэмдэг плакат тавих	1 ш	5

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	160кВА трансформатор буулгах, байрнаас гаргаж зөөх, ЦШС-ний газарт хүлээлгэн өгөх	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	0.4кВ талын хайрцгийг иж бүрэн буулгах	иж бүр- дэл	1
3	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	2.53

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна гэрэлтүүлгийн удирдлагын самбар цутгамал суурин дээр угсрах ГГУС-1	ком	1
2	ГГУС дотор Удирдлагын самбар угсрах УС-1	ком	1
3	3 фазын бүрэн электрон тоолуур угсрах	ш	1
4	Бетон бэлтгэл хийх В10	м3	2.89
5	Шонгийн суурь, самбарын суурь цутгах В20	м3	16.8
6	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах	тн	0.39
7	Гагнасан сараалж хэлбэрийн анкерын боолт суулгах бетондох	тн	0.48
8	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	20.08
9	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	550
10	20мм хүртэл голчтой уян хуванцар хоолой угсрах	м	420
11	32мм хүртэл голчтой уян хуванцар хоолой угсрах	м	550
12	2кг хүртэл жинтэй кабелийг яндан хоолой буюу бетон хоолойд сүвлэж тавих	м	550
13	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	550
14	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.55
15	Гадна талбайн төмөр шонтой цамхагт гэрэлтүүлэгч угсрах-12м	ш	6
16	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах-7м	ш	10
17	Гадна талбайн гэрэлтүүлгийн трошер шон угсрах-3м	ш	14
18	Ган хоолой угсрах ф40мм	1 м хоолой	12

АЯНГА ХАМГААЛАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын цайрдсан шинийг шуудуунд угсрах	м	80
2	50*50*5мм хэмжээтэй цайрдсан булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох-3м	ш	28

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 1-р зэргийн ургамлын хөрсийг ухаж овоолох	м3	61.5
2	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	124.52
3	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 4-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	67.05
4	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 3-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	129.31
5	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 1-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	61.5
6	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	43.11