

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хаалганд цоож суулгах	ш	4
2	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	4.88
3	3.6м2 хүртэл талбайтай төмөр хаалга суулгах	ш	2
4	2м2 хүртэл талбайтай төмөр хаалга суулгах	ш	2
5	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар бетон хаяавчийг задлаж буулгах	м3	9
6	Хаяавч бетон цутгах	м3	9
7	Довжоо бетон цутгах	м3	2.43
8	Довжоо пандусыг гантиг чулуун хавтангаар өнгөлөх	м2	18.8

## ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна ханыг сайдинг хавтанцараар 5см дулаалгатай өнгөлөх	м2	485
2	Гадна амалгааг сайдинг хавтанцараар өнгөлөх	м2	35
3	Гадна ханын өргө ба өнгөлгөөний 16 м хүртэл өндөр шат угсрах	м2	214
4	Борооны ус урсах хоолойг холбох хэргэслэлийн хамт газар буюу шатнаас буулгах	м	74
5	Борооны ус урсах хоолойн шулуун хэсгийг солих ф-140мм	м	74
6	Барилгын гадна орчны хог зөөж цэвэрлэх, шүүрдэх	м2	480
7	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	8.2

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ерөнхий самбарыг угсрах 2000*800*500	ком	1
2	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах IP-31	ком	2
3	0.25 ква хүртэл чадалтай бууруулах трансформатор угсрах	ш	1
4	"Гарах" бичигтэй хананд тавих цэнэглэгддэг батарей бүхий гэрэлтүүлэгч 230В, 8Вт, IP20	ширхэг	2
5	Ослын диодон гэрэлтүүлэгч суурилуулах 1*8Вт, 230В, IP20	ш	5
6	Дүүжин таазанд 60х60 1*40вт лэд чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч суурилуулах	ш	46
7	1*10-18 вт лэд чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч суурилуулах	ш	12
8	Дүүжин таазанд 60х60 1*30вт лэд чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч суурилуулах	ш	8
9	Таазанд 1*9 вт нүдэн гэрэл суурилуулах	ш	25
10	Ердийн далд тавих унтраалга 250В, 15А, IP20	ширхэг	8
11	Ердийн далд тавих хоёрлосон унтраалга 250В, 15А, IP20	ширхэг	16
12	Ус чийгээс хамгаалагдсан унтраалга 250В, 15А, IP44	ширхэг	3
13	Далд тоноглох газардуулгын контакттай хоёрлосон розетка 250В, 22*10а, IP20	ширхэг	61
14	Газардуулгын контакттай тагтай болон розетка 250В, 20А, IP20	ширхэг	4
15	Утас салбарлах хайрцаг	ш	130
16	Унтраалга розетк хайрцаг	ш	95
17	16-22мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	2670
18	32-50мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	75
19	2.5мм <sup>2</sup> хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	2670
20	2.5мм <sup>2</sup> хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	5330
21	6мм <sup>2</sup> хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	50
22	6мм <sup>2</sup> хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	100
23	10 мм <sup>2</sup> хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	50
24	10мм <sup>2</sup> хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	90
25	16мм <sup>2</sup> хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	20
26	16мм <sup>2</sup> хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	30
27	35мм <sup>2</sup> хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	70
28	35мм <sup>2</sup> хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	130
29	8мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг тоосгон сууринд угсрах	м	110
30	12 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг хуваарилах байгууламжийн бетон нүхэнд бэхлэгээний эд анги бэхлэж угсрах	м	50
31	100мм <sup>2</sup> хүртэл хөндлөн огтлолтой тузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	40
32	40х4мм <sup>2</sup> хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	120
33	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	12
34	Кабелийн хэвтээ тавиур в-400м суурилуулах	1 м	15
35	Газардуулгын шуудууг бэхлэгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	19.2
36	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булаах	м3	19
37	Гал унтраагч г угсрах	ш	6
38	10мм <sup>2</sup> хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	20

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ХАЛААЛТЫН АЖИЛ 1-2-Р ДАВХАР БШ-1-1-7, БШ-2-1-2-6

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Радиатор угсрах М140-АО	экм	168.33
2	D=15 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	76
3	D=20 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	35
4	D=25 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	49
5	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	51
6	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	24
7	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	235
8	Радиатор, 50мм бага голчтой хоолойнууд будах	м2	169
9	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	24
10	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	28.3
11	Термостат вентель	ком	34
12	Буцах вентель угсрах Ф15-20мм	ш	27
13	Хий авагч ф15мм	ш	22
14	Гагнаж залгасан 25мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	235
15	80кг хүртэл жинтэй радиатор задалж буулгах	1 ш	35
16	Бөмбөлгөн хаалт d=20-25мм байрлуулах	ш	27

## ДУЛААН МЕХАНИК

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	7
2	Мөнгөн уст механикийн термометр	ш	4
3	T монометр	ш	4
4	Ус буулгагч ф32-40 мм тавих	ш	4
5	Ус юүлэгч вентель голч d=25мм	ком	2
6	Бөмбөлгөн хаалт голч d=32-40 мм тавих	ком	4
7	Бохир шүүгч тавих	ш	2
8	Ф50 2 гаргалгаатай коллектор тавих хайрцагны хамт	ш	2
9	НРЖ -85 хатуу түлшний халаалтын тогоог суурилуулах	ш	1
10	ПТЕ -60 380V халаалтын цахилгаан тогоог суурилуулах	ш	1


## ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

д/д	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сүлжээний насос wilo r/s 25/7 h-10m q-8м3/ц	ком	2
2	Нрж-85 хатуу түлшний халаалтын тогоо	ш	1
3	Пте-60 380V халаалтын цахилгаан тогоо	ш	1

## ЗУРАГ ТӨСӨЛ

Нийт зураг төслийн үнэ	20,000,000.00 төгрөг
------------------------	----------------------

Ажлын тоо хэмжээ түүвэрлэсэн:



Б.Оюундарь