

Зураг төсөл, загвар зураг

Ажил гүйцэтгүүлэх тендер шалгаруулалтад ажлын зураг, өртгийн төсвийг хавсаргана. Ажлын зураг, өртгийн төсвийг тухайн салбарын дүрэм, журмыг үндэслэн боловсруулж холбогдох зардлын хувь хэмжээг нарийвчлан заасан байна.

Үе шатны ажлын хуваарь

Ажлын гүйцэтгэлийг хянаж шалгахад үе шатны ажлын хуваарийг ашиглана.

Багц 1. 2,500 мкв шилэн фасад засвар үйлчилгээ, 100 ширхэг вакум цонхны засвар үйлчилгээ

Д/д	Техникийн тодорхойлолт	
1	2,500 мкв шилэн фасадны засвар үйлчилгээ	Нийт 468 метр шилэн фасадны дарагч таг төмөр солих (өргөн 6 см, өндөр нь 2 см, урт 6 метр); Нийт 2500 мкв талбайн хуучин хагарч хатсан сликон хуулж цэвэрлээд, шинээр сликон хийх (Шинээр хийх сликон нь гадна фасадны зориулалтын 9,800 маркын байх);
2	100 ширхэг вакум цонхны засвар үйлчилгээ	Цонхны резин, жийрэг нугас солих, тохиргоо хийх;

Багц 2. Агааржуулалтын системд суурилуулах ХЭПА шүүлтүүр солих

Д/д	Техникийн тодорхойлолт	
1	Ерөнхий шаардлага	Агааржуулалтын системд суурилуулах ХЭПА шүүлтүүрийн урсгалын хурд 900.0 м куб/цаг, ширхэгийн хэмжээ 10.10-0.30 микрон туршилт EN1822-4:2009 Даралтын уналт 81Па HEPA H14 үр шиг 99.99928070% нэвчилт 10 байх;
2	Хэмжээ, жин	915x610x90мм, 9.3кг H14/EN1822/;
3	Тоо хэмжээ	16

