

Тоног төхөөрөмжийн жагсаалт / Халаалт , агаар сэлгэлт /

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Чадал	Хэмжих нэгж	Тоо
1	Сэнс RP40-20/20-4D L=2100м3/ц	Remak L=2100м3/ц	ш	1
2	Цахилгаан агаар халаагч EOS 40-20	EOS 40-20	ш	1
3	Сэнс ск150с L=500м3/ц Ostbreg	ск150с L=500м3/ц	ш	3
4	Нийт дүн			

Тоног төхөөрөмжийн жагсаалт /Цэвэр бохир ус/

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Чадал	Хэмжих нэгж	Тоо
2	Эзэлхүүний ус халаагч 1000л 12 кВт	1000л 12 кВт	Ш	1
	Нийт дүн			

Тоног төхөөрөмжийн жагсаалт /Гадна дулаан хангамж/

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Чадал	Хэмжих нэгж	Тоо
1	Халаалтын тогоо НРЖ-10	НРЖ-10	ком	2
2	Өргөлтийн насос 7.5кВт	7.5кВт	ком	2
	Нийт дүн			

Тоног төхөөрөмжийн жагсаалт /Гадна цэвэр бохир ус хангамж/

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Чадал	Хэмжих нэгж	Тоо
1	Эколос Топас-30 бичил станц	Топас-30 6м3/х	ком	1
	Нийт дүн			

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-210-03	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	642.66
01-060-03	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	20.73
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булаах	м3	11.25
01-400-02	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булаах	м3	534.4
01-190-07	Суурийн доорхи хөрсийг 30 см зузаан үеээр нягтруулах	м3	96.75
01-270-02	Илүү гарсан шороог 0.25м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	117.74

СУУРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
06-010-04	Бетон шахах шахуургаар бетон бэлтгэл хийх В10	м3	13.93
06-100-04	Бетон шахах шахуургаар суурийн дам нуруу төмөр	м3	23.3

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

06-050-13	бетоноор цутгах В20	ТН	0.4755
	Арматурчлах /нормоос илүү зөрүү нь/		
06-010-08	Бетон шахах шахуургаар Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах В20	М3	41.94
06-050-13	Арматурчлах /нормоос илүү зөрүү нь/	ТН	3.0611
06-010-22	XX суурь В20 цутгах	М3	49.25
06-050-13	XX суурь арматурчлах	ТН	0.9329
08-040-10	Суурийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	М2	216.6
06-230-06	Довжоог төмөр бетон гишгүүр, пандусын хамт цутгах В20	М3	8.58
06-050-13	Арматурчлах /нормоос илүү зөрүү нь/	ТН	0.1395
11-320-06	Бетон зуурмаг бэлтгэх	М3	137

БАГАНА , ДАМ НУРУУ, ЦУТГАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
06-070-08	Бетон шахах шахуургаар 3м хүртэл өндөр 3м хүртэл тойрох хэмжээтэй төмөр бетон багана цутгах В20	М3	40.08
06-050-13	Багана арматурчилах /нормоос илүү орсон/	ТН	4.3459
06-100-05	Төмөр бетон дам нуруу цутгах В20	М3	68.18

ЦАЛИНГИЙН НЭПТГЭЛ

06-050-13	Арматурчлах /нормоос илүү зөрүү нь/ 3м хүртэл өндөр 150мм зузаан төмөр бетон паралет цутгах B20	тн	0.4972
06-090-05		м3	17.14
06-050-13	Арматурчлах /нормоос илүү зөрүү нь/	тн	2.2534
11-320-06	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	115.4

ШАТНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
06-230-04	Төмөр бетон шат талбай, гишгүүрийн хамт цутгах B20	м3	3.1
06-050-13	Шат арматурчлах /нормоос илүү зөрүү нь/	тн	0.4148
06-050-09	Бетонд үлдэх ган бүтээцийг байрлуулах /Суулгах нарийвч/	тн	0.094
09-070-06	Нийлмэл шатны хайс угсрах	тн	0.194
15-070-07	Шатны доороос заслал хийх	м2	21.6
15-160-16	Шатны доороос эмульсэн будгаар будах	м2	21.6
09-180-07	Шат, шатны талбай, цонх ба тагтны хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.194
11-320-06	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	3.1

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
06-110-04	Бетон шахах шахуургаар дам нуруугүй төмөр бетон хүчилт цутгах B20	м3	84.84
06-050-13 нь/	Т/бетон хучилт арматурчлах /нормоос илүү зөрүү	тн	5.9243
11-320-06	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	84.84

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
08-160-04	Гадна ханын блокон өрлөг ерөх	м3	137.94

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

08-050-10	Хамар хана тоосгоор б=120мм	м2	609.91
15-040-12	Тоосго ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	18.95
08-050-10	Ердийн тоосгоор салхивчийн яндангийн өрлөг б=120мм	м2	18.95
12-090-04	Яндангийн өрлөг цайрдсан төмрөөр бүрж хадах	м2	18.95
08-100-05	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах / илүү /	тн	1.145
07-500-15	Я-15.12.14 ялуу угсрах	ш	16
07-500-15	Я-18.12.14 ялуу угсрах	ш	20
07-500-15	Я-22.12.14 ялуу угсрах	ш	3
07-500-15	Я-25.12.14 ялуу угсрах	ш	4

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
10-560-11	Пластмасан цонх гараар угсрах /Ц19-15/	блок	18
10-560-11	Пластмасан цонх гараар угсрах /Ц22-15/	блок	1
10-560-11	Пластмасан цонх гараар угсрах /Ц19-20/	блок	3
10-560-11	Пластмасан цонх гараар угсрах /Ц44.5-12/	блок	1
08-190-04	Цонхны тавиур хавтан суулгах	м2	24.99
10-600-05	Вакум Цонхны зай завсрыг баллонтой шуршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	71.43
10-780-07	Гаражийн автомат төмөр хаалга угсрах	ш	1

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

10-630-05	Металл рамтай шилэн хаалга 2.2x1.6м угсрах	блок	2
10-630-05	Галд тэсвэртэй саарал өнгөтэй металл хаалга 2.2x1.2м угсрах	блок	1
10-630-05	Галд тэсвэртэй саарал өнгөтэй металл хаалга 2.2x1.0м угсрах	блок	1
10-180-04	Дотор тоосгон хананд модон хаалга 2.2x1.0м усрах	м2	30.8
10-180-04	Дотор тоосгон хананд модон хаалга 2.2x0.9м усрах	м2	13.86
10-180-04	Дотор тоосгон хананд модон хаалга 2.2x0.8м усрах	м2	15.84
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүрддэг хөөсөөр чигжих	м2	72.38
10-510-04	Хаалганд цоож суулгах	ш	34

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
12-070-04	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	338
12-070-05	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	5070
12-060-12	Дээврийн бетон ба зуурмаг тэгшилгээн дээр ус тусгаарлах үеийн хөрсжүүлэлт хийх	м2	338
12-060-04	Дээврийн хөөсөнцөр хавтан дулаалга хийх б=200мм	м2	338
12-060-04	Паралетыг хөөсөнцөр хавтан дулаалга хийх б=50мм	м2	66.06
12-060-14	Керамзит хайргаар дээврийн налуулга хийх	м3	101.4

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

12-070-04	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	338
12-070-05	Дараагийн 1мм зузаан тугамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	5070
12-060-08	Дээвэр дээр хамгаалах 1 үе хийх технозласт ЭПП чулуугүй	м2	338
12-060-09	Дараагийн үе тугамд нэмэх	м2	338
12-060-08	Дээвэр дээр хамгаалах 1 үе хийх технозласт ЭКП чулуутай	м2	338
12-050-04	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	568

ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
12-060-04	Суурийг хөөсөнцөр дулаан тусгаарлалт хийх б=100мм	м2	448.89
11-010-14	Бетон шал цутгах	м3	46.08
11-430-04	Хөөсөнцөр хавтангаар шал дулаалах б-50мм	м2	52.37
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	614.8
11-060-05	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тугамд нэмэх ба хасах	м2	3074.688
11-030-04	Шалны 1 үе ус тусгаарлагч хийх	м2	57.8
11-160-06	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх	м2	57.8

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

15-810-11	Шал тосон будгаар гараар будах	м2	63.88
11-240-07	Чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	38.01
11-220-11	Паркетан шал хийх	м2	175.38
11-230-04	Хулдаас нааж шал хийх	м2	279.86
15-400-04	Шатны гишгүүрийг чулуун хавтангаар өнгөлөх	м2	45.6

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
15-310-19	Эмульсэн будгаар тааз будах	м2	552.42
09-121-10	Хөнгөн цагаан рамтай 60x60 хэмжээтэй дүүжин тааз угсрах	м2	50.46
15-040-12	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	1864.72
15-050-04	Хаалга цонхны амалгаа шавардах	м2	86.92
15-220-08	Дотор амалгаа тосон будагаар сайн чанартай будах	м2	86.92
15-310-05	Ус чийгэнд тэсвэртэй эмульсэн будгаар ханыг будах	м2	1774.4
15-730-04	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	90.32
15-730-05	Плитаны чигжээс	м2	90.32
10-790-05	00 тусгаарлах өнгөт ДСП хана хийх	м2	46.18

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
15-860-05	Дулаалгын хөөсөнцөр дээр түрхлэг хийх	м2	502
15-020-08	Гадна амалгаанд дэвсгэр шавардлага хийх	у/м	272.2
15-140-10	Гадна амалгаанд эмульсэн будгаар будах	м2	76.28

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
09-070-05	Галын төмөр шат угсрах	тн	0.1195
06-010-04	Бетон хаяавч цутгах м50-75	м3	8.6
11-060-04	Хаяавч бетон дээр 20 мм зузаан цементэн	м2	86

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ХАЛААЛТЫН ТҮГЭЭХ - 1 / БШ-1/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	96
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	36
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	41
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	1
16-071-04	D=20мм голчтой ган хоолой угсрах	м	96
16-071-04	D=25мм голчтой ган хоолой угсрах	м	36
16-071-04	D=32мм голчтой ган хоолой угсрах	м	42
24-110-07	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	13.02
24-160-04	Хоолойн дулаалга ф20	м2	6.0288
24-160-04	Хоолойн дулаалга ф25	м2	2.826
24-160-04	Хоолойн дулаалга ф32	м2	4.22016
18-210-19	Хий авагч хаалт ф15	ш	10
18-210-19	Таслах хаалт Ф20мм	ш	30
18-210-19	Ус юүлэгч вентиль ф15	ш	4
18-210-19	Автомат хий авагч	ш	4
16-210-04	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм хүртэл	м	174

ХАЛААЛТЫН ТҮГЭЭХ - 2 / БШ-2/

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	135
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	24
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	47
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	1
16-071-04	D=20мм голчтой ган хоолой угсрах	м	135
16-071-04	D=25мм голчтой ган хоолой угсрах	м	24
16-071-04	D=32мм голчтой ган хоолой угсрах	м	48
24-110-07	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	15.18
24-160-04	Хоолойн дулаалга ф20	м2	8.478
24-160-04	Хоолойн дулаалга ф25	м2	1.884
24-160-04	Хоолойн дулаалга ф32	м2	4.82304
18-210-19	Хий авагч хаалт ф15	ш	10
18-210-19	Таслах хаалт Ф20мм	ш	30
18-210-19	Ус юүлэгч вентиль ф15	ш	6
18-210-19	Автомат хий авагч	ш	6
16-210-04	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм хүртэл	м	207

ДУЛААНЫ УЗЕЛЬ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-073-07	Голч-70мм голчтой ган хоолой угсрах	м	10

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

24-110-07	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	2.198
24-160-04	Хоолойн дулаалга ф65	м2	2.198
16-110-04	Ус юүлэгч вентиль ф15	ш	2
16-110-04	Хий авагч хаалт ф15	ш	2
18-090-04	Хог шүүгч ф65мм	ш	2
18-140-05	Манометр	ш	6
18-140-06	Термометр	ш	2
18-080-04	Хуваарилгах коллектор ф80мм	ш	2
16-180-04	Дулааны тоолуур ф20мм	ш	1
16-110-05	Даралт тохируулах балансын хаалт ф32мм	ш	2
16-110-05	Зардал тохируулах балансын хаалт ф32мм	ш	2
16-110-07	Даралт тохируулах балансын хаалт ф50мм	ш	1
16-110-07	Зардал тохируулах балансын хаалт ф50мм	ш	1
16-210-04	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=65мм хүртэл	м	10

ХАЛААХ ХЭРЭГСЭЛ УГСРАХ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
18-170-13	Панелан ган радиатор 22/500/500	ш	13
18-170-13	Панелан ган радиатор 22/500/600	ш	6
18-170-13	Панелан ган радиатор 22/500/700	ш	1
18-170-13	Панелан ган радиатор 22/500/800	ш	1
18-170-13	Панелан ган радиатор 22/500/900	ш	3

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

18-170-13	Панелан ган радиатор 22/500/1100	Ш	1
18-170-13	Панелан ган радиатор 22/500/1200	Ш	3
18-170-13	Панелан ган радиатор 22/500/1400	Ш	2
18-160-05	100мм голчтой регистр ган яндангаар бэлдэж угсрах	М	6
24-110-07	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	М2	1.884

АГААР СЭЛГЭЛТ / ЕС-1 /

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
19-030-04	0.5мм зузаантай гелмен төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	М2	9
24-100-05	Агаар сэлгэлтийн хоолойн дулаалга цавуудаж наах	М2	1
19-520-25	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн өвдгөвч 90 градустай хийж бэлтгэх, эргэн тойрны урт 1000 мм	Ш	2
19-100-04	Сэнстэй сараалж 40w угсрах	Ш	2

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

АГААР СЭЛГЭЛТ / ЕС-2.3 /

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
19-030-04	0.5мм зузаантай гелмен төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	10.7
24-100-05	Агаар сэлгэлтийн хоолойн дулаалга цавуудаж наах	м2	1
19-520-25	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн өвдгөвч 90 градустай хийж бэлтгэх.эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	3
19-100-04	150x100мм төмөр сараалж угсрах	ш	2
19-100-04	100x100мм төмөр сараалж угсрах	ш	1

АГААР СЭЛГЭЛТ / ЕС-4.7 /

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
19-030-04	0.5мм зузаантай гелмен төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	44.2
24-100-05	Агаар сэлгэлтийн хоолойн дулаалга цавуудаж наах	м2	2

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

19-520-25	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн өвдгөвч 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	Ш	7
19-100-04	150x100мм төмөр сараалж угсрах	Ш	2
19-100-04	150x150мм төмөр сараалж угсрах	Ш	1
19-100-04	250x200мм төмөр сараалж угсрах	Ш	4

АГААР СЭЛГЭЛТ / ЕС-8-11 /

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
19-030-04	0.5мм зузаантай гелмен төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	11.2
24-100-05	Агаар сэлгэлтийн хоолойн дулаалга цавуудаж наах	м2	1
19-520-25	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн өвдгөвч 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	Ш	5
19-100-04	150x150мм төмөр сараалж угсрах	Ш	3
19-100-04	200x200мм төмөр сараалж угсрах	Ш	2

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

АГААР СЭЛГЭЛТ / ЕС-12-14 /

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
19-030-04	0.5мм зузаантай гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	16
24-100-05	Агаар сэлгэлтийн хоолойн дулаалга цавуудаж наах	м2	1
19-520-25	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн өвдгөвч 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	6
19-100-04	200x200мм төмөр сараалж угсрах	ш	6

АГААР СЭЛГЭЛТ / С-1 /

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
19-030-04	0.5мм зузаантай гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	8.5
24-100-05	Агаар сэлгэлтийн хоолойн дулаалга цавуудаж наах	м2	1
19-520-25	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн өвдгөвч 90	ш	3

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм		
19-520-38	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	Ш	1
19-100-04	150x100мм төмөр сараалж угсрах	Ш	5
19-250-04	Сэнс СК150С L=500м3/ц	Ш	1
19-200-04	Зөөлөн холбоос	Ш	2

АГААР СЭЛГЭЛТ / С-2 /

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
19-030-04	0.5мм зузаантай гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	8.75
24-100-05	Агаар сэлгэлтийн хоолойн дулаалга цавуудаж наах	м2	1
19-520-25	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн өвдгөвч 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	Ш	4
19-520-38	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	Ш	3
19-100-04	100x100мм төмөр сараалж угсрах	Ш	5
19-250-04	Сэнс СК150С L=500м3/ц	Ш	1
19-200-04	Зөөлөн холбоос	Ш	2

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

АГААР СЭЛГЭЛТ / С-3 /

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
19-030-04	0.5мм зузаантай төлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	8.5
24-100-05	Агаар сэлгэлтийн хоолойн дулаалга цавуудаж наах	м2	1
19-520-25	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн өвдгөвч 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	4
19-520-38	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	ш	3
19-100-04	100х100мм төмөр сараалж угсрах	ш	4
19-250-04	Сэнс СК150С L=500м3/ц	ш	1
19-200-04	Зөөлөн холбоос	ш	2

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

АГААР СЭЛГЭЛТ / О-1 /

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
19-030-04	0.5мм зузаантай гелмен темрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	25.8
24-100-05	Агаар сэлгэлтийн хоолойн дулаалга цавуудаж наах	м2	1
19-520-25	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн өвдгөвч 90 градустай хийж бэлтгэх, эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	3
19-520-43	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх, эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	3
19-520-38	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагчийн бэлдэц хийж бэлтгэх, эргэн тойрны урт 2000 мм	ш	5
19-110-15	Галын клапан 150x150мм	ш	1
19-100-04	150x100мм төмөр сараалж угсрах	ш	10
19-250-05	Сэнс RP40-20/20-4D угсрах	ком	1
19-280-04	Цахилгаан агаар халаагч EOS40-20/12	ш	1
19-110-19	Автомат хавхлага LKS 40-20	ш	1
19-350-04	Агаар шүүгч угсрах VFK-40	ш	1
19-200-04	Зөөлөн холбоос	ш	2

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

БОХИР УСНЫ ШУГАМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-270-04	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	23
16-270-05	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	50
24-160-04	Хоолойн дулаалга ф50	м2	3.611
24-160-05	Хоолойн дулаалга ф100	м2	15.7
17-040-05	Суултуур	ком	12
17-010-07	Угаагуур	ком	12
17-010-07	Тосгуур	ком	2
17-010-09	Душ	ш	6

УС ХАНГАМЖИЙН СИСТЕМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-240-04	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15мм	м	19
16-240-04	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	28
16-240-04	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	21
16-240-05	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц	м	8

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	бэлтгэх яндангийн голч-32мм		
16-240-05	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	М	1
16-240-06	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	М	24
16-072-04	D=15мм голчтой ган хоолой угсрах	М	19
16-072-04	D=20мм голчтой ган хоолой угсрах	М	28
16-072-04	D=25мм голчтой ган хоолой угсрах	М	21
16-072-04	D=32мм голчтой ган хоолой угсрах	М	9
16-072-06	D=50мм голчтой ган хоолой угсрах	М	24
16-150-04	Галын кран d=50мм тавих	КОМ	2
17-030-06	Холигч байрлуулах	1Ш	14
17-030-06	Душны ус холигч	1Ш	6
16-280-04	Хуванцар хоолой ф16мм угсрах	М	40
16-280-04	Хуванцар хоолой ф20мм угсрах	М	11
16-110-04	Усалгааны кран	Ш	2
16-170-04	Хүйтэн усны тоолуур Ф32мм угсрах	Ш	1
18-020-04	Төвлөрсөн эзэлхүүний бойлер V=1000л Р-12кВт	Ш	1

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ, ХУЧИТ ТӨХӨӨРӨМЖ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
38-530-14	Ерөнхий хүчний хуваарилах самбар ЕОС-1 угсрах	ш	1
38-540-05	3 фазын тоолуур угсрах	ш	3
38-530-14	Хүчний хуваарилах самбар ХС1	ш	1
20-270-04	Гэрэлтүүлгийн хуваарилах самбар ГС1 угсрах	ш	1
20-270-04	Гэрэлтүүлгийн хуваарилах самбар ГС2 угсрах	ш	1
38-520-20	Таазанд тоноглох люминисцент гэрэлтүүлэгч 2х36вт IP20 угсрах	ш	60
20-260-11	Таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан LED чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч IP54 угсрах	ш	5
20-260-11	Таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан LED чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч IP20 угсрах	ш	20
38-520-20	Хананд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан LED чийдэнтэй гэрэлтүүлэгчийг 30вт IP44 угсрах	ш	3
38-520-37	Гарах, орох гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	6
20-230-05	Далд угсрах нэг туйлт унтраалга тавих	ширхэг	25
20-230-05	Далд угсрах 2 даралтат унтраалга тавих	ширхэг	15
20-230-05	Далд угсрах хамгаалагдсан нэг туйлт унтраалга тавих	ширхэг	8
20-230-11	Далд тавих газардуулагч контакттай хоёрлосон розетка	ширхэг	40
20-230-09	Ил тавих, газардуулагч контакттай тагтай розетка	ширхэг	8
38-400-47	Контактор КМИ10910 9А 380В угсрах	ш	1
38-310-07	Салбарлах хайрцаг угсрах	ш	50
38-310-06	Унтраалга розетка салбарлах хайрцаг угсрах	ш	100
38-290-04	1х2.5мм ² хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	1050
38-290-04	1х4мм ² хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	800
38-290-05	5х2.5мм ² хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	25

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

38-290-05	5х6мм2 хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	М	62
38-290-05	5х10мм2 хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	М	15
38-330-04	20мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	М	600
38-330-05	32мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	М	30
38-330-07	100мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	М	5
20-150-04	Ган хоолой Ф20мм	М	10
38-350-13	25х4мм хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	М	40
38-350-16	40х4мм хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	М	150
20-150-04	Бөөрөнхий төмөр Ф10 мм суулгах	М	215
38-240-07	Аянга хулаан авагчийг бэхлэх хавтан хавчаараар бэхэлж тавих /тусгаарлагч дэр/	Ш	40
38-350-04	Босоо электрод л=3м	Ш	20

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ХОТЫН ТЕЛЕФОН

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
40-630-04	Дотуур холбооны ЭАТС 24 хэрэглэгч	1 станц	1
40-460-08	Патч панель 16 port	ш	2
40-200-05	Телефоны хуваарилах хайрцаг DP-20 байрлуулах	ш	1
40-480-04	Телефоны хэрэглэгчийн разетка RJ-11	ш	12
40-560-05	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай полиэтилен бүрхүүлтэй тосон кабель JF-20x2x0.5мм	100м	2.5
40-560-05	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай полиэтилен бүрхүүлтэй 2 судастай утас cat6	100м	2

ИНТЕРНЭТ КОМПЬЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
40-220-07	Компьютерийн сүлжээний замчлагч / router /	ш	1
40-150-04	Компьютерийн сүлжээний салаалагч /Switch/ 8 порт	ш	2
40-480-04	Компьютерийн сүлжээний хэрэглэгчийн үүр RJ-45	ш	12
40-560-05	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай полиэтилен бүрхүүлтэй 2 судастай утас cat6	100м	0.35

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

40-560-05	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай полиэтилен бүрхүүлтэй 2 судастай угас cat5	100м	2
-----------	--	------	---

КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
40-470-08	Кабелийн телевизийн өсгөгч суурилуулах MIG-750	ш	1
40-460-08	Кабелийн телевизийн салбарлах хайрцаг 6 чиглэл	ш	2
40-480-05	Хананд далд суурилуулах кабелийн телевизийн үүр /розетка/	ш	12
40-560-07	Кабелийн телевизерийн коаксаль кабель RJ-9	100м	0.6
40-560-07	Кабелийн телевизерийн коаксаль кабель RG-7	100м	2

АЖИГЛАЛТЫН ДУРАН

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
40-410-06	Ажиглалтын камер бичигч NVR, 2ТВ, 12СН төхөөрөмж угсрах	ш	1
40-500-09	Барилгын дотор суурилуулах хяналтын камер /IP66, 600TVL, 3.6мм/	ш	5
40-500-09	Барилгын гадна суурилуулах өнцгийн хяналтын камер /IP66, 600TVL, 3.6мм/	ш	1
40-560-05	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай полиэтилен бүрхүүлтэй 2 судастай угас cat6	100М	2.5
40-390-08	Хяналтын дэлгэц 24 Inch	ш	1
40-150-04	Компьютерийн сүлжээний салаалагч /Switch/ 8 порт	ш	1

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
40-310-05	Галын дохиололын хүлээн авах станц угсрах	ш	1
40-320-04	Утаа мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч I=100мкА Rх1.1кОм	ш	31
40-320-05	Галын дохиоллын вертикал дулаан мэдрэгч угсрах	ш	2
40-340-04	80 дБ хүртэл авиа үүсгэх чадалтай түгшүүрийн дуут дохио өгөгч 270x120x120мм	ш	2

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

40-320-04	Гараар удирдах галын дохиоллын гар мэдээлэгч /телефон утасны холбогчтой/ I=100мкА Rх-1.1ком	ш	3
40-560-05	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай утас /ердийн дан хос/ utp-1x4x0.8мм	100м	3.5
40-540-04	Баттерей 6.5АН	ш	1

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
40-630-04	Зарлан мэдээлэлийн системийн станц суурилуулах	1 станц	1
40-470-04	Чанга яригчуудын чадлын Өсгөгчийг суурилуулах, тохируулах	ш	1
40-500-07	Таазан угсардаг зарлан мэдээлэгч	ш	19
40-420-06	Зарлан мэдээлэлийн системийн гэмтэл хязгаарлагч угсрах	ш	2
40-560-05	Угсралтын кабель утас	100м	2.5

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

БУСАД МАТЕРИАЛ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
40-220-06	Холбооны давхар хайрцаг 500x500x150мм	ш	2
40-220-04	Холбооны төхөөрөмжүүдийн тоноглох тавиур /Rack 19 in/ суурилуулж холбох	ш	1
38-330-04	25мм голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	800
38-330-07	70мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	10
40-540-04	Хүчдэл барих төхөөрөмж UPS-1кВт	ш	1
38-210-20	Кабелийн тавиур 50x200x2000мм угсрах	ш	8

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДХ-3- ААС ДХ-4 ХҮРТЭЛ ХАЛААЛТЫН ӨРГӨТГӨХ ШУГАМ УГСРАЛТ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-210-03	0.5м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	144.1
01-060-03	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхлэгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	4.32
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	17.29
01-400-02	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	115.3
23-050-07	Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 100 мм	км	0.096
24-110-07	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	30.144
24-120-04	Пенополиуретан дулаалга хийх Ф100мм	м2	30.144
24-100-10	Шилэн даавуугаар гадаргууг ороох	м2	60.288
16-210-05	Шахаж шалгах яндан хоолойн голч-100мм	м	96
23-250-07	Сувагт суурилуулах үл хөдлөх тулгуурын металл хийц бэлтгэх	тн	0.13
06-010-16	Үл хөдлөх тулгуурын бетон тулгуур цутгах	м3	0.15
06-230-09	Цутгамал сувгийн хана цутгах В15	м3	6.624
07-630-04	Бетон дэр угсрах	ш	32
06-010-04	Нишний ул бетон цутгах В10	м3	8.64
08-040-10	Сувгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	115.2
07-590-11	Төмөр бетон сувгийн хавтан 1300х1000х100	ш	50
11-320-04	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	15.414

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДХ-4- ААС БАРИЛГА ХҮРТЭЛ ХАЛААЛТЫН ШУГАМ УГСРАЛТ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-210-03	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	79.2
01-060-03	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхлэгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	2.37
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	10.44
01-400-02	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	69.6
23-050-05	Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 70 мм	км	0.048
24-110-07	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	10.5504
24-120-04	Пенополиуретан дулаалга хийх Ф70мм	м2	10.5504
24-100-10	Шилэн давуугаар гадаргууг ороох	м2	25.62
16-210-05	Шахаж шалгах яндан хоолойн голч-70мм	м	48
23-250-07	Сувагт суурилуулах үл хөдлөх тулгуурын металл хийц бэлтгэх	тн	0.092
06-010-16	Үл хөдлөх тулгуурын бетон тулгуур цутгах	м3	0.144
06-230-09	Цутгамал сувгийн хана цутгах В15	м3	2.88
06-010-04	Нишний ул бетон цутгах В10	м3	3.96
08-040-10	Сувгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	46.4
07-630-04	Бетон дэр угсрах	ш	12

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

07-590-11	Төмөр бетон сувгийн хавтан 495x1050x80	ш	49
11-320-04	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	6.984

ДУЛААНЫ УЗЕЛЭЭС ЭМНЭЛЭГИЙН БАРИЛГА ХҮРТЭЛ ШУГАМ УГСРАЛТ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-230-06	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	50
16-071-06	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	50
24-110-07	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	7.85
24-160-04	Хоолойн дулаалга ф50	м2	7.85
24-100-10	Шилэн даавуугаар гадаргууг ороох	м2	23.55
16-210-04	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм хүртэл	м	50

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ УГСРАЛТ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
18-200-04	Халаалтын тогоо НРЖ-100	ш	2
18-070-07	Ус шахах насос 7.5кВт	ш	2

ДУЛААНЫ ХУДАГ ДХ-3 / ОДОО БАЙГАА /

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-080-07	Ган яндан хоолойн голч d=100мм угсрах	м	6
24-110-07	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	1.88
24-120-04	Пенополиуретан дулаалга хийх Ф100мм	м2	1.57
16-110-09	Бөмбөлгөн хаалт Ф100мм	ш	2
16-110-06	Ус буулгагч Ф40мм	ш	2

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДУЛААНЫ ХУДАГ ДХ-4 / ШИНЭЭР ХИЙХ /

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-080-07	Ган яндан хоолойн голч d=100мм угсрах	м	6
24-110-07	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	1.88
24-120-04	Пенополиуретан дулаалга хийх Ф100мм	м2	1.57
16-110-09	Бөмбөлгөн хаалт Ф100мм	ш	2
16-110-07	Бөмбөлгөн хаалт Ф65мм	ш	2
16-110-04	Ус буулгагч Ф25мм	ш	2

ДУЛААНЫ ХУДАГ 2000Х2000Х2000Н / 1 ШИРХЭГ /

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
06-010-04	Худгийн бэлтгэл үе цугтах	м3	0.729
06-010-04	Худгийн ул бетон цугтах	м3	0.5
06-010-06	Худгийн хана цугтах В20	м3	9.7
07-010-12	Төмөр бетон дам нуруу 2400х300х500h угсрах	ш	1
07-590-14	Дулааны худгийн хучилтын хавтан По-1 угсрах	ш	2
07-590-14	Дулааны худгийн хучилтын хавтан П-2 угсрах	ш	2

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАДНА ХОЛБОО УГСРАЛТ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-210-03	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	324.2
01-040-03	2м хүртэл өргөн,2м хүртэл гүн бэхэлгээт шуудууг 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	9.72
01-070-03	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булаах	м3	5.63
01-400-02	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булаах	м3	281.8
22-010-04	Хуванцар хоолой дор элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	27
21-110-04	PVC 110*99*5.5мм нэг 2 яндантай кабелийн сувагчлал	км	0.27
40-460-04	Кабелийн муфтыг / салаалагч /	ш	1
40-340-05	Медиа конвертор угсрах	ш	1
40-420-05	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж	ш	1
40-010-04	Сувагчлалаар өндөр хурдны сувагчлалын шилэн кабель 12 core сувлэх	100м	2.8
31-120-05	Төмөр бетон дунд худаг	1худаг	4
38-600-04	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.27

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАДНА АРИУТГАХ ТАТУУРГА

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-210-03	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор хөрсийг ухаж овоолох	м3	110.88
01-060-03	Шуудууг гараар засч ухах	м3	3.32
22-110-04	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	Ш	1
22-110-07	Хуурай хөрсөнд 1500 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	Ш	2
10-180-08	Модон таг угсрах	м2	2.1
64-100-03	Ширмэн таг угсрах	Ш	3
22-010-04	Хуванцар хоолой дор Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	2.8
22-250-05	Бохир усны HDPE хуванцар хоолой шуудуунд угсрах d-110	м	6
22-250-06	Бохир усны HDPE хуванцар хоолой шуудуунд угсрах d-160	м	27
24-120-04	Ф100 мм полиуретан дулаалга	м2	1.884
24-120-04	Ф150 мм полиуретан дулаалга	м2	13.5648
22-110-10	Бохир усны бага оврын цэвэрлэх байгууламж / Топас-30 / угсрах	КОМ	1
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булаах	м3	15.795
01-400-02	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булаах	м3	105.33

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл

ГАДНА ЦЭВЭР УС ХАНГАМЖ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
23-050-04	Гарцгүй сувагт цайрдсан ган хоолой Ф50 мм угсрах	км	0.075
24-120-04	Ф50 мм полиуретан дулаалга	м2	11.775
16-110-07	Бөмбөлгөн хаалт Ф50мм	Ш	4
23-110-04	Ган юүлэх хаалт Ф25мм	Ш	2
21-130-05	Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d = 50мм	км	0.075
21-140-05	Шугам хоолойг усаар угаах. хоолойн голч d = 50мм	км	0.075

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

0.4 КВ-ЫН ЦДКШ КАБЕЛЬ ШУГАМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-060-03	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	33.75
01-070-01	Шуудуу хөрсөөр эргүүлж булах	м3	32.06
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	75
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	75
38-200-05	3x50+1x25 мм2 кв кабелийг шуудуунд сунгах	м	100
38-200-04	Хөнгөн цагаан голчтой поливинилхлорид тусгаарлагчтай 3x6мм2 кабелийг шуудуунд сунгах	м	60
22-250-04	Даралтад хуванцар хоолой Ф80мм шуудуунд тавьж угсрах	м	12
21-041-05	Ган хоолой Ф80мм шуудуунд тавьж угсрах	км	0.003
38-250-10	Төгсгөвч шахах	ш	4
30-210-10	Кабелийн трассын тэмдэглэл бетон шон тавих	ширхэг	4
38-600-04	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.075

0.4 КВ-ЫН АГААРЫН ШУГАМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
----------	---------------------	-------------	------------

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

		км	0.58
38-580-04	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3x25+1x54.6 мм2 сил угас завсрын тулгуурт татах	км	0.58
30-150-07	Төмөр шон, хөндлөвчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	1
30-410-16	Өрмийн машинаар тулгуурын нүх өрөмдөх	1 нүх	12
30-400-01	0.4-35 кв-ын шонгийн нүхнүүдийн цэгийг тэмдэглэж гадас зоох	1тулгуур	12
30-270-12	A10-1 -маркийн төмөр бетон хөлтэй а хэлбэрийн төгсгөлийн анкер тулгуур угсарч босгох	ком	2
30-270-14	CA10-1 -маркийн төмөр бетон хөлтэй а хэлбэрийн эргэлтийн тулаастай тулгуур угсарч босгох	ком	4
30-280-03	Уп10-1д - маркийн а хэлбэрийн хөлтгүй, өнцгийн завсарын тулгуур угсарч босгох	ш	6
30-310-03	10 кв-ын шугамын босгосон завсарын тулгуурт газардуулгын буулт хийх	1 тулгуур	12
30-320-01	Тулгуурт манаас хийх	м3	8

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-060-03	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	41.31
01-070-01	Шуудуу хөрсөөр эргүүлж булаах	м3	39.24
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	102
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	102

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

01-060-03	Гэрэлтүүлгийн Шонгийн нүх 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	1.5
01-070-02	Гэрэлтүүлгийн Шонгийн нүх 2-р зэргийн хөрсөнд гараар эргүүлж булах	м3	1.475
38-200-04	Хөнгөн цагаан голчтой поливинилхлорид тусгаарлагчтай 3х6мм2 кабелийг шуудуунд сунгах	м	130
20-270-04	Гадна гэрэлтүүлгийн хуваариллах самбар ГГУС-1 угсрах	ш	1
38-250-10	Төгсгөвч шахах	ш	15
38-560-10	Явган хүний замын гэрэлтүүлэг угсрах / 4м /	ш	8
30-010-11	Төмөр бетон суурь суурилуулах / 800х400х400 /	ширхэг	8
22-250-04	Даралтад хуванцар хоолой Ф80мм шуудуунд тавьж угсрах	м	3
38-600-04	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.29

КТПН-164 ДЭД СТАНЦАД ТОНОГЛОХ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
38-100-04	Гал хамгаалагч ГППНИ-250А	ш	3
20-240-04	Гар салгуур Р32	ширхэг	1
20-270-08	Цахилгааны самбар ЦМГ-6 600х600х250	ш	1

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАДНА АВТО ЗАМ ТАЛБАЙ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-350-01	Барилга барих талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	117
25-07-20	Хайрган дэвсгэр үе хийх	1м3	17.55
25-06-11	Халуун асфальтбетон хучилтыг гараар байгуулах / жижиг тохижилтын ажилд/	1м3	8.19
01-060-03	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	9.5
25-12-02	Замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/	1у/м	38

ЯВГАН ЗАМ ТАЛБАЙ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-07-20	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	19.65
25-07-22	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	131
01-060-03	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	14.1
25-12-03	Явган замын хашлага тавих /0.5x0.3x0.15м/	1у/м	94

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

НОГООН БАЙГУУЛАМЖ ЗҮЛЭГЖҮҮЛЭЛТ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
37-010-05	Зулэг суулгах талбайг гар аргаар тэгшлэх	м2	243
37-110-04	Цэцгийн мандал доорхи хар шороог 20 см зузаантай хийж бэлтгэх	м2	243
37-100-09	Гоёлын засмал зүлэг ба шилэн хүлэмжинд үржүүлсэн суулгацийг гараар хийх	м2	243
37-030-07	Үндэс, шороотой мод бүт сөөгийг 1х1х0.6 хэмжээтэй стандартын нүхэнд суулгах	ш	19
37-020-11	Мод, бут суулгах стандартын бус нүхийг гараар ухаж 50% ургамлын хөрс нэмэх	м3	11.4

ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
10-260-08	Хогын сав буюу ширхэгийн эдлэлүүд угсрах	Ш	3
10-260-08	Гадна талбайд төмөр хөлтэй модон тавцантай түшлэгтэй 1.5*0.9*0.5 хэмжээтэй сандал суурилуулах	Ш	5