

**БАТЛАВ**  
**ДУЛААНЫ 4 ДҮГЭЭР ЦАХИЛГААН СТАНЦ**  
**ТӨХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ**  
 ТӨМӨРХУЯГ.  
 20...оны ... дугаар сарын .....

**Үйлдвэрийн 2-р байрны барилгын их засвар (1-р тэнхлэгийн А-П тэнхлэг, А тэнхлэгийн 1-26 тэнхлэг, 26 тэнхлэгийн А-Г тэнхлэгийн хананы ажил )**

Тайлбар: 2024 оны И/Засвар 10

2023.10.25

Д/Д	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	Люлька угсрах/ зөөврийн шат угсрах h-6м, L-12м, b-1.2м/	хоног	60	зөөврийн шатыг 18м урттай, 8м өндөртэй угсарч бэхлэж явна
2	Гадна хана хусаж цэвэрлэх	м2	2295 ✓	Хуучин хананы будгийг 100% хусаж цэвэрлэх
3	Гадна өлгөмөл хананы заагийг ухаж шинээр чигжээс хийх	м	2165 ✓	угсармал чигжээсний материал ( ф25-60 Уплотнительные Жгуты )
4	Хормойн плита хуулах	м2	173 ✓	цохилттой алхаар
5	Хананд грунт түрхэх	м2	2295 ✓	"АСТАР" бетон грунт
6	Гадна хананд тортой шавар хийж тэгшлэх	м2	2295 ✓	Цавуу сайтай хар замаск, фасадны цагаан тор
7	Хаалга цонхны амалгаа хийх /2400x2100=35ш, 2400x1800=59ш, 3800x6000=3ш/	м2	260.8 ✓	шахдаг хөөс, амалгаа шавар, булан тор, силикон цавуу
8	Шавардсан хананд грунт түрхэх	м2	2295 ✓	Чулуун замаскны PYRAMID INDUSTRY грунт түрхэх
9	Гадна хананд жүлдэ наах ( шоолж хийх 600x1200 )	м	2680 ✓	Ажлын зураг БА-95 -д заасаны дагуу /б-12мм Жүлдэ наах/
10	Хананд чулуун замаск хийх / зурагт заасны дагуу өнгө гаргаж хийх /	м2	2295 ✓	PYRAMID INDUSTRY /саарал РС-226, шар РС-205, хар РС-250, цэнхэр РС-248, ногоон РС-242, улаан РС-223 тод гаргах/
11	Хананд чулуун замаск лацдах	м2	2295 ✓	PYRAMID INDUSTRY -ийн гадна фасадны лак
12	Борооны усны тавцан хийх /2400x500=94ш, 6000x500=3ш/	ш	97 ✓	Цайртай 0.8мм Оц/лист
13	Дээвэрт ус чийг тусгаарлах материал дэвсэх	м2	630 ✓	Ондутис А100
14	Мембран дээвэр бэхлэж наах	м2	630 ✓	PVC мембран 1,5 мм

218

15	Хана болон парпетанд мембран дээврийн ам бэхлэж хадаж наах	м ✓	194	нимгэн даравч төмрөөр дарж хадаж амыг хиаман селикон цавуугаар наана.
16	Парпетны малгай төмөр буулгах /б-500мм/	м ✓	90	СБХ 2 догчид тушаах
17	Парпетны малгай төмөр шинээр хийж хадах /0.7х90м /	м ✓	90	0.8мм цайртай листээр залгааг имхэрдэж хийх
18	Төмөр хаалганы будаг хусаж цэвэрлэх / гадна дотор /	м2 ✓	126	троссон зүлгүүр
19	Гадна төмөр хаалга 2 үе будах /гадна, дотор/	м2 ✓	126	Зурагт заасаны дагуу өнгө гаргаж будах (Tikkurila)
20	МЦ-ийн тамбур хэсгийн борооны ус зайлуулах систем угсрах	сет ✓	1	Босоо L=2.4м -2 цорготой, хөндлөн L=12м, /Росторг ХХК/
21	Шилэн блок буулгах / 2х3=8ш, 1х2=2ш/	м2 ✓	52	Цохилттой алхаар цэвэрхэн буулгах
22	Металл вакум цонх суулгах / 2х3=8ш, 1х2=2ш/	м2 ✓	52	Цонх тус бүр 1 салхивчтай байна
23	Хөөсөнцөр дулаалга хийх	м2	4	б-150мм, 25 нягттай GEPS хар хөөсөнцөр хавтан
24	Барилгын хог хаях	м3	15	зориулалтын хогийн цэгт хаях

Тайлбар. АЕС-02/22 шифртэй ажлын зургийн дагуу хийж гүйцэтгэнэ.

ХЯНАСАН: ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

П.БОЛДБААТАР.

ХЯНАСАН: НАХ-ИЙН ДАРГА

Б.ТӨРБАТ.

ХЯНАСАН: ХЦ-ИЙН ДАРГА

Д.САЙХАНХҮҮ.

ХЯНАСАН: ТЭЗХ-ИЙН  
НОРМЧЛОЛЫН ИНЖЕНЕР

Б.НЯМДОЛГОР.

ЭЗЛЭХҮҮН БОЛОВСРУУЛСАН: НАХ-  
ИЙН ББЗ,Х ИНЖЕНЕР

Б.БАТСҮРЭН.