

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Байгалын чулуу суулгаж хийсэн бетон талбайн хөвөө буулгаж машинд ачих	м3	3
2	Одоо байгаа бетон талбай задлаж буулгах	м2	512
3	Одоо байгаа явган хүний замын хучилтийг буулгах	1м2	25
4	Төмөр ханшаа буулгах	м	113
5	Төмөр хашааны шонгүй жижиг хаалга буулгах	ш	2

ЛУУ ГҮНИЙ ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөшөө зөөж байрлуулах	ш	1
2	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	2.25
3	Явган хүний замын хучилтийг хальтардаггүй өнгөт хавтанцар хийх	1м2	45
4	Хуучин хавтанцараар дулааны шугам дээгүүр өнгөлгөө хийх	1м2	37.5
5	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	50
6	Бетон талбай цутгах б=10см 50х50м	м3	148
7	Ногоон байгууламж хамгаалах бэлэн төмөр хашаа угсрах	м	113
8	Төмөр хашааны хаалга угсрах	ш	2
9	Төмөр хашаа будах	м2	92

УСАН ОРГИЛУУРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Усан сангийн дотор хөрсжүүлэгч шаваасан доторлогоо хийж ан цавыг битүүлэх	м2	27.47
2	Давтамж хувиргагчтай усан оргилуурын бүрэн автомат хошуу насосыг суурилуулах	ком	1
3	Усан оргилуурын яндан хоолойд сүвэлсэн цахилгааны утасыг солих	100м	0.03
4	Шуудуунд тавигдсан усан оргилуурын 3*25+1*16мм2 огтлолтой пвх тусгаарлагчтай хамгаалагдсан кабелийг солих	100м	0.3

САГСАН БӨМБӨГИЙН ТАЛБАЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	90 морины хүчтэй бульдозероор 3-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрж тэгшлэх	м3	14.4
2	Сагсны бетон талбай цутгах б=10см	м3	35.17
3	Сагсны талбайг хөрсжүүлэгчтэйгээр резинэн будгаар 2 удаа будах	м2	269.4
4	Гүйлтийн бетон талбай цутгах б=10см	м3	16.9
5	Гадна талбайд биеийн тамирын тоноглол /сагсны самбар, цагираг тор/ угсрах	ш	2
6	Гадна талбайд төмөр хөлтэй модон тавцантай 1.5*0.9*0.5 хэмжээтэй сандал суурилуулах	ш	8
7	Хогийн сав тавих	ш	2

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна төмөр шонтой 1 толгойтой гэрэлтүүлэгч буулгах	ш	2
2	3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	2.88