

10 КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Экскватороор кабелийн шуудууг ухаж овоолох	м3	472
Гараар засч ухах	м3	48.1
Бульдозероор шороог түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	430
Гараар эргүүлж булах	м3	44.1
Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	590
Элсэн дэвсгэр дараагийн кабель бүрд хийх	м	490
10кВ-ийн 3х240мм ² огтлолтой хөнгөнцагаан голтой, XLPE тусгаарлагчтай YJLY23-8.7/15кВ кабелийг шуудуунд сунгах	м	1255
Холбооны мэдээлэл дамжуулах UTP 2*2*0.5мм ² кабелийг шуудуунд сунгах	м	60
Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	590
Тоосгон хучилт дараагийн кабель бүрт хийх	м	490
Кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.6
Кабелийн төгсгөвчтэй цорго ПКВэ-1,2,3,4 тавих	ш	12
Кабелийн төгсгөвчтэй цорго "Райхем" фирм 240мм ² тавих	ш	6
Кабелийн холболтын муфт "Райхем" фирм 240мм ² угсрах	ш	3
Хүчитгэсэн хуванцар хоолой ф-159мм угсрах	м	45
Ган хоолой ф-159мм угсрах	м	230
Авто замын доогуур ф159мм ган хоолойг тусгай төхөөрөмжөөр буудаж сүвлэх	м	20
Кабелийн бетон тэмдэг суурилуулах	ш	12

0.4 КВ-ЫН ЗӨӨХ КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Кабелийн шуудууг гараар ухах	м3	102.1
Гараар эргүүлж булах	м3	82.1
Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	240
Элсэн дэвсгэр дараагийн кабель бүрд хийх	м	240
АВВГ-3х120+1х70мм ² кабелийг шуудуунд сунгах	м	770
Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	240
Тоосгон хучилт дараагийн кабель бүрт хийх	м	240
Кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.24
Кабелийн төгсгөвчтэй цорго "Райхем" фирм 120мм ² тавих	ш	8
Кабелийн холболтын муфт "Райхем" фирм 240мм ² угсрах	ш	3
Кабелийн холболтын муфт "Райхем" фирм 120мм ² угсрах	ш	8
Ган хоолой ф-159мм угсрах	м	110
Хүчитгэсэн хуванцар хоолой ф-159мм угсрах	м	96
Кабелийн бетон тэмдэг суурилуулах	ш	6
Бетон талбай сэтлэх	м3	1.2
Бетон талбайг нөхөж цутгах	м3	1.2

10/0.4 кВ-ЫН ХҮЧДЭЛТЭЙ, 2Х630КВА ЧАДАЛТАЙ КОМПЛЕКТ ДЭД ӨРТӨӨ. ХТП-ВЕМП

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
10/0.4 кВ-ын хүчдэлтэй, 630кВА чадалтай 3 фазын хүчний хуурай трансформатор ТМГ-21 угсрах	ком	2
10/04 кВ-ын хүчдэл бүхий 2х630кВа чадалтай трансформаторын хаалттай дэд өртөө "ВЕМР" гадаа байрлуулж угсрах	ком	1
Дотоод хэрэгцээний самбар /5ш автоматтай/ ДХС угсрах	ком	1
Халаалтын удирдлагын самбар ХХ-1,2 угсрах	ком	2
Салхивчийн удирдлагын самбар УС-С угсрах	ком	2
0.4кВ-ийн оролтын электрон тоолуур (хайрцагтай 150х350х400мм) RS-485 гаралт бүхий угсрах	ком	2
2.0 кВ чадалтай цахилгаан халаагуур угсрах	ш	4
Пакетан бариултай сэлгэн залгуур ПКП25-44-27У2 угсрах	ш	1
Ус чийгнээс хамгаалагдсан 1х20вт чадалтай хана таазанд тавих гэрэлтүүлэгч IP-65 угсрах	ш	14
Гар зөөврийн гэрэлтүүлэгч РВО-42-У2 угсрах	ширхэг	1
Байрны гэрэлтүүлгийн лэд чийдэн 40В, 3вт угсрах	ширхэг	1
Цахилгаан техникийн зэс шин 80х8 угсрах	м	30
Цахилгаан техникийн зэс шин 60х6 угсрах	м	10
Шинийн гүүр угсрах	м	4
3х70мм ² огтлолтой хөнгөнцагаан хүчний кабель угсрах	м	20
ВВГ-0.66 5х10мм ² огтлолтой зэс голтой хүчний	м	20

кабель угсрах		
ВВГ-0.66 3х2.5мм2 огтлолтой зэс голтой хүчний кабель угсрах	м	100
ВВГ-0.66 5х4мм2 огтлолтой зэс голтой хүчний кабель угсрах	м	15
ВВГ-0.66 4х2.5мм2 огтлолтой зэс голтой хүчний кабель угсрах	м	20
КВВГ-0.66 7х2.5мм2 огтлолтой хяналтын кабель угсрах	м	30
ПВ1-0.66 1х2.5мм2 огтлолтой хяналтын кабель угсрах	м	10
Төмөр хоолой ф-20 угсрах	м	60
Төмөр хоолой ф-25 угсрах	м	15
Төмөр хоолой ф-32 угсрах	м	15
Ил тоноглох эргэх хөшүүрэгтэй 1 туйлын таслуур угсрах	ш	5
Розетка угсрах	ширхэг	2
Бууруулах трансформатортай хайрцаг ЯТП-025 угсрах	ш	1
Төгсгөлийн муфт ЭКНТп-7 тавих	ш	4
Төмөр салбарлах хайрцаг тавих	ш	10
Төгсгөвч шахах	ш	6
Хавтгай дээр шин бэхлэх шин баригч суулгах	ш	12
Газардуулгын шин баригч суулгах	ш	12
Зэс төгсгөвч ДТ-10 шахах	ш	10
10 кВ-ийн тусгаарлах штанг тавих	ш	1
Нунтаг гал унтраагч тавих	ш	3
Хуурай автомат гал унтраагч бкг /ТУНГУС/ тавих	ш	6
Самбар дотор байрлах гал унтраагч ОСП-1 /мини/ тавих	ш	4
Газардуулгын шуудууг гараар ухах	м3	12.5
Газардуулгын шуудууг гараар ухах	м3	68
Эргүүлж булах	м3	63
Туузан төмөр 25х4 гадардуулгын шин угсрах	м	20

Туузан төмөр 40x4 гадардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	280
50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	70