

XV.1.1.99 “Шинэ суурьшлийн бүсийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Дархан сум/ УТ2402804353 төсөл, арга хэмжээний ажлын тоо, хэмжээ

01. ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Вагон сууц байрлуулах	1ш	2
2	Усны нөөцийн сав байрлуулах/10 тн/	1 ш	2
3	Бие засах газар байгуулах/2м*1 м/	1 ш	2
4	Контейнер байрлуулах	1 ш	2
5	Харуулын байр барих /2м*2м*2м/	1ш	1

02. ЗАМЫН ЧИГ СЭРГЭЭХ

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Замын чигийг сэргээх	1км	4.523

03. ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭ

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Мод шилжүүлэх	1ш	120
2	Гэрлийн шон шилжүүлэх	1 ш	99
3	Цахилгааны шон шилжүүлэх	1ш	1

04. ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Экскавагараар ургамлын үе хуулах 20см	1м3	18106.8
2	Ухмал бэйгуулах	1м3	32351.4
3	Хатуу материалын ухмал	1м3	1850
4	Хатуу ухмалын материал зайлуулах	1м3	1850
5	Ул хөрсийг тэгшлэж нятруулах	1м3	13580.1
6	Зөөврөөр далан байгуулах	1м3	34774
7	Хажуу налууг автогрейдерээр тэгшлэх	1м2	14960

05. СУУРИЙН АЖИЛ

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн доод үе байгуулах /30см/	1м3	17668.9
2	Буталсан чулуун суурь байгуулах 20см	1м3	10753

3	Одоо байгуу хучилтыг дахин боловсруулах /ресайклинг/ цемент 2%	1м3	7917.4
---	--	-----	--------

06. ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах өнгө 3см	1м3	1623.3
2	Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах суурь 4см	1 м3	2272.9
3	Хайрган хөвөө байгуулах	1 м3	910.2
4	Шингэн цацлага хийх /prime coat/	1м2	54110
5	Шингэн түрхлэг хийх /tack coat/	1м2	54110
6	Замын хашлага тавих	1у/м	9346.8

07. ЯВГАН ЗАМ

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	8662.7
2	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	650.2
3	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх	1м2	6497.4

08. ДУГУЙН ЗАМ

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дугуйн замын хашлага тавих	1у/м	8868
2	Буталсан чулуун хольцоор суурь байгуулах 15см	1м3	1662.8
3	Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах 5см	1м3	555.1
4	Дугуйн замын хэвтээ тэмдэглэгээ	1м	11397.5

09. ЗАМЫН ТОНОГЛОЛ

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Замын тэмдэг суурьлуулах	1ш	45
2	Дохионы шон суулгах	1ш	8
3	Ногоон байгууламж /зүлэгжүүлэх/	10м2	861.11
4	Явган хүний замын тусгаарлах хайс угсрах	1м	4000

10. ЗАМЫН ТЭМДЭГЛЭГЭЭ

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар хийх	1м	6813

11. УС ЗАЙЛУУЛАХ ЭНГИЙН БАЙГУУЛАМЖ

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хахуугийн шуудуу автогрейдерээр байгуулах	1м3	3223.4
2	Хахуугийн шуудууны хажуу налууг бетоноор бэхлэх в20	1м2	9525
3	Элсэн дэвсгэр хийх	1 м3	95.3
4	Ус зайлуулах суваг/1000*300*160мм/	1у/м	68.5
5	Ус зайлуулах сувгийн таг /1000*300*60мм/	1у/м	68.5
6	Сувгийн хажуу налуу дээрх бетон бэхэлгээ	1м2	40

12. ЗАЙЛУУЛАХ ЭНГИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Асфальт бетон хучлагыг хийн алхаар эвдэж, хуулж ачих	1м3	11
2	Ухмал бэйгуулах	1м3	262.5
3	Ул суурь няпруулах	1м2	233.3
4	Зохистой ширхэглэл бүхий элсхайрган хольцоор суурь байгуулах	1м3	52.5
5	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1м2	224.5
6	Үзлэгийн худаг байрлуулах кс-15 ултай	1ш	7
7	Шүүрт хүдгийн худаг байрлуулах	1ш	10
8	Объектийг ашиглалтанд оруулах	1км	4.523