

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

НОГООН ЗҮЛЭГ-1666М2			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зүлэг суулгах талбайн хог цэвэрлэх	м2	1666
2	Зүлэг суулгах талбайг гар аргаар тэгшлэх	м2	1666
3	Олон наст зүлэгний суулгац гараар хийх	м2	1666
4	Навчит модны суулгацыг I, II зэргийн хөрсөнд суулгах нүхийг механик аргаар ухаж 25% хүртэл ургамлын хөрс нэмэх	м3	18.15
5	Модны суулгацыг суулгах	ш	38
6	Улиас модны суулгацыг суулгах	ш	38
7	Хашаалан тарих бут сөөгний суулгац сувгийн нүхийг байгалийн хөрсөнд гар аргаар ухаж 25% ургамлын хөрс нэмэх	м3	62
8	Бут сөөгний суулгацыг 1 эгнээгээр хашаалан тарих	м	90
ДУГУЙТ ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙ-784М2			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	54/80 морины хүчтэй бульдозероор 3-р зэргийн хөрсийг дараагийн 10 м зайд түрэх	м3	376.325
2	15см зузаан үеэр 25тн-ын өндөр чиргүүлийн индүүгээр нягтруулах	м3	117.6
3	Хайрга дэвсгэр хийх	1м3	156.8
4	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх б-10-15см	1м3	78.4
5	Резинин хавтангаар тоглоомын талбайн шалыг бүрэх	м2	784
САГСАН БӨМБӨГИЙН ТАЛБАЙ-720М2			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	54/80 морины хүчтэй бульдозероор 3-р зэргийн хөрсийг дараагийн 10 м зайд түрэх	м3	259.2
2	15см зузаан үеэр 25тн-ын өндөр чиргүүлийн индүүгээр нягтруулах	м3	108
3	Хайрга дэвсгэр хийх б-10см	1м3	72
4	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх б-10см М300	1м3	72
5	Спорт талбайн Полипропилен РР хуванцар хавтангаар спорт талбайн шалыг бүрэх	м2	720
ЭЛСЭН ТАЛБАЙ-68М2			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	54/80 морины хүчтэй бульдозероор 3-р зэргийн хөрсийг дараагийн 10 м зайд түрэх	м3	51
2	15см зузаан үеэр 25тн-ын өндөр чиргүүлийн индүүгээр нягтруулах	м3	10.2
3	Хайрга дэвсгэр хийх б-10см	1м3	6.8
4	Элсэн дэвсгэр хийх б=50см	м3	34
ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ ТАЛБАЙ-853М2			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	54/80 морины хүчтэй бульдозероор 3-р зэргийн хөрсийг дараагийн 10 м зайд түрэх	м3	554.45
2	15см зузаан үеэр 25тн-ын өндөр чиргүүлийн индүүгээр нягтруулах	м3	127.95
3	Хайрга дэвсгэр хийх б-10см	1м3	170.6
4	Элсэн дэвсгэр хийх б=3см	м3	255.9
5	Явган хүний замын хучилтийг хэлбэржүүлсэн хавтангаар хийх	1м2	853
ХАЙРГАН ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ ТАЛБАЙ-188.5М2			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Талбайг гар аргаар тэгшлэх	м2	52.81
2	15см зузаан үеэр 25тн-ын өндөр чиргүүлийн индүүгээр нягтруулах	м3	28.27
3	Элсэн дэвсгэр хийх б=3см	м3	5.65
4	Явган хүний замын цагаан хайрга 10-50мм дэвсэх	1м3	28.27
ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН ШОН-13Ш			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	Шонгийн нүх гараар ухах	м3	9.1
2	Гадна гэрэлтүүлгийн шонгийн бетон суурь угсрах	ш	13
3	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах Н=8.0м	ш	13
4	Газардуулгын шуудууг бэхэлгээгүйгээр хөрсөнд гараар ухах	м3	0.576
5	6кг хүртэл жинтэй кабелийг шуудуунд сунгах	м	360
6	40х4мм туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг хонгилд буудаж бэхлэх	м	32.5
7	15мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	23.4

ХОГИЙН САВ-19Ш

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хогийн сав суурилуулах	ш	19

САГСНЫ ТАЛБАЙН СУУДАЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр хийц угсрах	тн	0.22
2	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.22
3	Төмөр хийц тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.22
4	50 мм -н зузаан цэвэр банзан шал шахах	м2	26
5	Банзан сандалыг 2 үе лакдах	м2	26
6	Сандал суурилуулах	ш	39

УСАН ОРГИЛУУР 2Ш

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн нүх гараар ухах	м3	0.75
2	Бетон шугаман суурь цутгах м100	м3	0.72
3	Шон бетон суурь дээр суулгах	ш	8

СҮҮДРЭВЧ 1-8Ш

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Саравч төмөр хийц угсрах	тн	0.8
2	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.8
3	Тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.8
4	Шон бетон суурь дээр суулгах	ш	8
5	Шонгийн нүх гараар ухах	м3	3.84
6	Бетон бэлтгэл хийх В15	м3	4
7	Дээврийн поликарбонат хавтан угсрах	м2	28
8	Туузан гэрэлтүүлэг	м	64
9	Банзаар сандал хийх	м2	9.6
10	Банзан сандалыг 2 үе лакдах	м2	9.6

СҮҮДРЭВЧ 2- 3Ш

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Саравч төмөр хийц угсрах	тн	0.88
2	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.88
3	Тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.88
4	Шон бетон суурь дээр суулгах	ш	3
5	Шонгийн нүх гараар ухах	м3	1.8
6	Бетон бэлтгэл хийх В15	м3	1.8
7	Дээврийн поликарбонат хавтан угсрах	м2	6.3
8	Туузан гэрэлтүүлэг	м	18
9	Банзаар сандал хийх	м2	3.6
10	Банзан сандалыг 2 үе лакдах	м2	3.6

ДАСГАЛЫН ТӨХӨӨРӨМЖ-12Ш

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
-----	-----------	------	------------

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	Бетон бэлтгэл хийх В20	м3	4.68
2	Дасгалын төхөөрөмж угсрах	ш	12
ХҮҮХДИЙН КОМ ТОГЛООМ -1Ш			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хүүхдийн ком тоглоом угсрах	ш	1
САГСНЫ ТАЛБАЙН САНДАЛ 8Ш			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сандал угсрах	ш	8
ГУЛСУУР-1Ш			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гулсуур угсрах	ш	1
БУУЛГАХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар хуучин усан оргилуурийн суурь буулгах	м3	0.761
2	Хуучин талбайн төхөөрөмж буулгах к-0.6	ш	6
3	Хуучин талбайн сандал, хогийн сав буулгах к-0.6	ш	22
4	Хуучин талбайна бетонон талбайг ховхолох к-0.6	1м3	203
5	Хуучин явган замын хавтанг ховхлох к-0.6	1м2	255
6	Гадна талбайн саравч буулгах 4х7м к-0.6	м2	28
7	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	458.76