

Биоцөөрмийн өргөтгөлийн АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
33-010-08	Газрыг II зэргийн хөрсөнд ухаж, шороог отвалд асгах	1000м3	3.71
33-010-22	Биоцөөрмийн өргөтгөлийн ёрсолыг механизмгаар ухаж, шороог автосамосвалд ачих	1000м3	3.71
33-011-26	Биоцөөрмийн өргөтгөх талбайг тойруулан шороон даланг бүлгдээрээр түрж овоолох	100м3	29.4
33-011-70	Автогрейдэрээр биоцөөрмийн өргөтгөх талбайг тойруулан шороон даланг зураг төсөлд заасан тэмдэгийн дагуу гурав явалтаар тэгшлэх	1га	2.94
01-190-05	Биоцөөрмийн өргөтгөх талбайг тойруулан шороон даланг өндөр бүтээмжтэй хөрс нягтруулагч машинаар нягтруулах	м3	2940
01-190-09	Шорон далангийн хоёр хажуу налуулийн дээд хярыг тэгшлэх, гараар тэгшлэх, нягтруулах	м3	1130
01-280-01	Илүүдэл шороог эксковатороор автосамосвалд ачиж зайлуулах	м3	770

Нийгэмийн даалгал, зрүүл м:

ШУУЛТУУРИЙН БОЛОН ЦЭВЭРЛЭГДСЭН УСНЫ ХҮДГИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
22-010-04	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	5
33-091-29	150мм голчтой халих хуванцар хоолой угсрах, усаар шахаж шалгах	1км	0.016
33-091-30	200мм голчтой цэвэрлэгдсэн ус дамжуулах	1км	0.015

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм хувилбар 4.0

	хуванцар хоолой угсрах, усаар шахаж шалгах		
33-091-29	150мм голчтой одоо байгаа цөөрмөөс ус халиах хуванцар хоолой угсрах, усаар шахаж шалгах	1км	0.019
33-091-29	150мм голчтой цэвэрлэгдсэн хаягдал усыг байгальд нийлүүлэх хуванцар хоолой угсрах, усаар шахаж шалгах	1км	0.04
24-120-04	Пено полиуретаноор металл гадаргууг дүлаалах ф150-200мм	м2	26.22
24-120-05	Бутил мастик лентээр дүлаалгын гадуур бүрэх	м2	57.68
08-020-06	Ус гаргалгааны хэсэгт чулуун талбай, цементэн галнаастай хийх б=0.15м	м3	0.75
22-110-07	Биоцөөрмийн далан дунд байрлуулах шүүрүүлэх худал ф1500 угсрах	ш	1
22-110-07	Цэвэршүүлсэн хаягдал усыг халдваргүйжүүлэх, нөөцлөг худал угсрах	ш	1
10-180-08	Хүчилтэн дүлаалгатай модон таг угсрах 2ш	м2	1
17-010-11	Агааржуулалтын малгайвч ф150	1ш	4
17-010-11	Агааржуулалтын малгайвч ф100	1ш	2
17-010-11	Гадна бохир усны хуванцар хоолойн отвод ф150мм, 45 градус	1ш	10
17-010-11	Гадна бохир усны хуванцар хоолойн гуравлагч ф150мм,	1ш	6
16-110-10	Шифр хаалт d=160мм байрлуулах	ш	2
18-050-04	Хлорийн уусмал хөлигч сав тавих / хэт ягаан туяанд тэсвэртэй, шар онгогой 190л	ш	1
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт d=25мм байрлуулах	ш	2
18-120-06	Механик хлорын дозатор угсрах	ш	1

Нийгэмийн Өвэтгэл, эрүүл м

БОХИРЫН 8 ХҮДГИЙГ ЗАСВАРЛАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-210-08	Бохир усны хүдгийнг эксковатороор 2 ухаж овоолгох	М3	1520
01-060-02	Хүдгийн орчинг гараар ухаж засах	М3	544
06-010-04	Одоо байгаа бохир усны хүдгийн ширмэн талны бетон суурь солиж цутгах	М3	2.5
10-180-08	Одоо байгаа дулаалгатай модон талгийг солих 8ш	М2	4
06-190-04	Ус чийгний хамгаалалттай полимер цементэн шавсаас 5-10см хүдгийн үе хооронд шавардлага хийх	М3	12
08-040-10	Битум мастик зориулалтын усны хамгаалалттай битуман түрхлэг хүдгийн гадна талаар 3 үе хийх /10.6м2х8/	М2	84.8
06-190-04	Худалт холбогдож байгаа хэсэгт шугамаар ус нэвчхээс хамгаалан шилэн шингэнтэй зуурмагаар шавсаас хийх	М3	1
15-810-07	Хүдгийн ханыг химийн үйлчлэлд тэсвэртэй будгаар гараар будах Sikagard 63N	М2	30

Нийгмийн даалгал, эрүүл

СЕПТИК ТАНКЫГ ХООСОЛЖ УГААЖ ЦЭВЭРЛЭХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-540-02	100м3 септик танкыг лаг, шавар болон шингэн	М3	105

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм хувилбар 4.0

4. Өмнөговь аймаг Ханхонгор сум

ЦАЛГ

	Бохирдлыг зориулалтын машинаар сорлуулах /15тн машинаар 7 удаа/		
01-540-07	Биодөвөрдө байх уснаас авч селтик танкыг даралттай усаар угаах цэвэрлэх	МЗ	100

Нийгэмийн Дөвөлгөл, эрүүл

САРАЛЖИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
08-040-10	Сараалжийн дотор талд ус нэвтрүүлдэггүй түрхлэг хийх	М2	7.5
09-070-04	Сараалж төмөр хийж угсрах	тн	0.041
57-190-03	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	М2	46.26
15-310-06	Ханыг амульсээр будах	М2	46.26
57-100-03	Ус чийгнээс хамгаалах түрхлэг будгаар будах	М2	46.26
10-590-05	Төмөр хаалга 2100х1000мм суулгах	ш	1
06-010-04	Бетон хавагч цутгах	М3	2
19-150-04	Агаар сэлтгэлтийн дөрлөктөр угсрах	ш	1
37-230-04	Хатуу хог хаягдал хадгалах сав суурилуулах	ш	1

Нийгэмийн Дөвөлгөл, эрүүл

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм хувилбар 4.0

АВТО ЗАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-280-03	Замын доод шороог ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	63.34
25-07-20	Авто замын суурийг хайрга-дайрганы хольцоор хийх	1м3	63.34
11-010-05	5.6тн -моторт индүүгээр замын доорхи шороог нягтруулах, хөлдөлтөөс хамгаалах үе хийх	м2	63.64
25-06-08	Цемент шохойн хольцоор замын бэхжилт хэсгийг хийх	1м3	9.501
25-06-01	Халуун асфальтбетон хучилтыг байгуулах h=0.07	1м3	22.17
25-12-02	Замын хашлага тавих /1х0.3х0.15м/	1у/м	40

Нийгмийн даатгал, эрүүл

ЯВГАН ЗАМ НӨХӨН СЭРГЭЭХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-07-20	Явган хүний зам талбайн суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	5.44
25-07-22	Явган замын хучилтыг өнгөт х хавтангаар хийх	1м2	181.35
25-12-03	Явган замын хашлага тавих /0.5х0.3х0.15м/	1у/м	45
01-070-01	Замын хашлагыг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	2.4
01-030-01	Илүү шороог автосамосвалд гараар ачих	м3	12

6.

Өмнөговь аймаг Ханхонгор сум

ЦАЛИН

Нийгмийн даатгал, эрүүл м

БҮҮЛГЭХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
35-210-04	Хуучин явган замын өнгөт хавтанг хуулж буулгах	М2	52.8
09-540-09	Хуучин төмөр хашаа буулгах 162x100.5м, К1=0.6, К2=0.7 (К1=0.6), [К2=0.7]	М	525
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд ачих	М3	10.56

Нийгмийн даатгал, эрүүл м

МОД ХАЙЛААС-29

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
37-040-10	Навчит модны суулгацыг I, II зэргийн хөрсөнд суулгах нүүгийг гар аргаар ухаж 25% хүртэл ургамлын хөрс нэмэх	М3	20.3
37-050-04	Хайлаас модны суулгацыг суулгах	Ш	29

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм хувилбар 4.0

7

Өмнөговь аймаг Ханхонгор сум

ЦАЛIV

Нийгэмийн даатгал, эрүүл

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ-

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-060-02	Шонгийн нух гараар ухах	м3	0.72
38-560-10	Гадна талбайн нарны энергээр ажилладаг 6м шонтой 40Вт LED гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	2
07-630-04	Гэрэлтүүлгийн шонгийн суурь угсрах /800х500х500мм/	ш	2
01-070-01	Шонгийн нух буцаан булах	м3	0.7
38-190-15	Нарны батарей угсрах	1 зай	2
38-560-07	Нарны хавтан тоноглолын хамт угсрах	ш	2

Нийгэмийн даатгал, эрүүл

ХЭСЭГ 16. ХАШЛАГА, ХАШАЛНЫ АЖИЛ -665.6М, Н=1.8М

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-060-03	Суурьийн нух гараар ухах	м3	12.2
06-010-04	Суурьийн Бетон бэхэлгээ хийх В20	м3	10.1
09-540-09	Бэлэн төмөр хашаа угсрах	м	665.6
09-141-06	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	17.5
09-180-07	Хашлага төмөр тосон будгаар 2 удаа будах	тн	17.5

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм хувилбар 4.0

8. Өмнөговь аймаг Ханхонгор сум

ЦАЛИ

11-320-08	Бетон зурмаг талбайд бэлтгэх В15-20	м3	16.756
-----------	-------------------------------------	----	--------

Нүдэмийн Оагшгааг, зрүүл

Нийгмийн даатгал, зрүүл м:



ҮЕРЫН ХАМГАЛАЛТЫН СУВАГ-1-ЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
33-011-04	Өнгөн хөрс хуулах	100м3	4.718
33-010-13	III зэргийн хөрс экскаваторар ухах	1000м3	0.4496 8
33-010-54	II зэргийн хөрс гараар ухах	1000м3	0.0236 7
33-020-15	Ёроолыг механизмаар тэгшилж нягтруулах	1000м2	1.7524
33-060-01	Сувагт элсэн бэлтгэл үе хийх	100м3	1.6484
33-030-10	Бетон зуурмагтай чулуун өрлөг хийх В20	100м3	1.902
33-030-06	Бетон шүд цутгах В15	100м3	0.2536
33-030-10	Бетон зуурмагтай чулуун шүд цутгах В15	100м3	0.7606
33-050-13	Ус чийгнээс хамгаалж битүмдэх	100м2	16.484
33-030-66	Температурын заадасны банз суулгах 0.3см	1м3	1.47
33-030-67	Температурын заадас банзыг битүмдэх	1м2	98.28
33-360-04	Сувигийн төгсгөлд чулуун асгаас хийх d=40см /пк0+00-пк0+30/	100м3	0.208
33-010-13	Илүү гарсан шороог зөөж зайлуулах0.473	1000м3	0.4733 5
33-011-57	Механизмаар өнгөн хөрсийг тэгшилж тараах	1000м3	0.4718
11-320-08	Бетон зуурмаг талбайд бэлтгэх В15-20	м3	214.79 9

Нийгэмийн давтгал, зрүүл м

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм хувилбар 4.0

АВТО ЗАМЫН УС ГАРГУУР-1-ЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
33-060-01	Элсэн бэлтгэл үе хийх	100м3	0.044
33-030-11	Арматур байрлуулах	100тн	0.0119 776
33-030-01	Суурийн цутгамал бетон хавтан цутгах	100м3	0.1126
33-091-22	Авто замын ус гаргуур 1000мм голчтой төмөр бетон хоолой угсрах	1км	0.02
06-010-04	Бетон бэхэлгээ хийх	м3	15.7
33-050-13	Төмөр бетон хоолойн гадаргууг ус чийгнээс хамгаалж битүмдэх	100м2	0.628
33-030-66	Температурын заадасны банз суулах 0.3см	1м3	0.05
33-030-67	Температурын заадас банзыг битүмдэх	1м2	3.52
33-030-03	Диарфам хана цутгах В30	100м3	0.0656
33-030-11	Арматур байрлуулах	100тн	0.0119 838
33-011-27	Холлимог хайргаар буцаан булах	100м3	0.422
09-141-06	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.1543 6
09-070-04	Төмөр хашлага 1000х2000мм угсрах	тн	0.1543 6
09-180-07	Төмөр хашлага тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.1543 6
11-320-08	Бетон зуурмаг талбайд бэлтгэх В15-20	м3	34.101

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэ

АВТО ЗАМЫН УС ГАРГУУР-2-ЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
33-060-01	Элсэн бэлтгэл үе хийх	100м ³	0.044 2
33-030-11	Арматур байрлуулах	100тн	0.0119 3
33-030-01	Суурийн цутгамал бетон хавтан цутгах	100м ³	0.1126 2
33-091-22	Авто замын ус гаргуур 1000мм голчтой төмөр бетон хоолой угсрах	1км	0.02 3
06-010-04	Бетон бэхэлгээ хийх	м ³	15.7 2
33-050-13	Төмөр бетон хоолойн гадаргууг ус чийгнээс хамгаалж битүмдэх	100м ²	0.628 1
33-030-66	Температурын заадасны банз суулгах 0.3см	1м ³	0.05 2
33-030-67	Температурын заадас банзыг битүмдэх	1м ²	3.52 2
33-030-03	Диафрагм хана цутгах В30	100м ³	0.0656 2
33-030-11	Арматур байрлуулах	100тн	0.0119 3
33-011-27	Холлимог хайргаар бучаан булах	100м ³	0.422 2
09-141-06	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.1543 3
09-070-04	Төмөр хашлага 1000х2000мм угсрах	тн	0.1543 3
09-180-07	Төмөр хашлага тосон будагаар 2 удаа будах	тн	0.1543 4
11-320-08	Бетон зуурмаг талбайд бэлтгэх В15-20	м ³	34.101 2

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэ.

ЦАЛИН

УЕРЫН ХАМГААЛАЛТЫН СУВАГ-2-ЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
33-011-04	Өнгөн хөрс хуулах	100м3	3.984
33-010-13	III зэргийн хөрс эксковаторар ухах	1000м3	0.3523 4
33-010-54	II зэргийн хөрс гараар ухах	1000м3	0.0185 4
33-020-15	Ероолыг механизмаар тэгшилж нягтруулах	1000м2	1.7264
33-060-01	Сувагт элсэн бэлтгэл үе хийх	100м3	1.7264
33-030-10	Бетон зуурмагтай чулуун өрлөг хийх В20	100м3	1.932
33-030-06	Бетон шүд цутгах В15	100м3	0.2656
33-030-10	Бетон зуурмагтай чулуун шүд цутгах В15	100м3	0.7968
33-050-13	Ус чийгнээс хамгаалж битүмдэх	100м2	16.64
33-030-66	Температурын заадасны банз суулгах 0.3см	1м3	1.5
33-030-67	Температурын заадас банзыг битүмдэх	1м2	99.84
33-060-04	Сувгийн төгсгөлд чулуун асгаас хийх d=40см /м3+32-оос 10м зайд/	100м3	0.208
33-010-13	Илүү гарсан шороог зөөж зайлуулах	1000м3	0.3708 8
33-011-57	Механизмаар өнгөн хөрсийг тэгшилж тараах	1000м3	0.3984
11-320-08	Бетон зуурмаг талбайд бэлтгэх В15-20	м3	220.70 3

Нүдэмийн өгөгдөл, зүүлж м.

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм хувилбар 4.0

УС ОРУУЛГЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
33-011-04	Өнгөн хөрс хуулах	100м ³	0.0324
33-010-13	III зэргийн хөрс эксковаторар ухах	1000м ³	0.062
33-020-15	Ероолыг механизмаар тэгшилж нягтруулах	1000м ²	0.0081
33-060-01	Сувагт элсэн бэлтгэл үе хийх	100м ³	0.081
33-030-10	Бетон зуурмагтай чулуун өрлөг хийх В20	100м ³	0.1283
33-030-06	Бетон шүд цутгах В15	100м ³	0.0276
33-060-04	Ус оруулгын эхлэлд чулуун асгаас хийх d=40см /10 м зайд/	100м ³	0.0855
11-320-08	Бетон зуурмаг талбайд бэлтгэх В15-20	м ³	11.91

Нийгэмийн даалгал, эрүүл